



Blatt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Entwurfsbearbeitung:

Ing.-Büro HEINZELMANN
Inhaber: Dipl.-Ing. Stefan Klockgether

Projekt-Nr. 1298
Datum 02.11.2018
bearbeitet gez. S. Klockgether
gezeichnet M. Kruse

Wangerlandstr. 8 26215 Wiefelstede Tel.: 04402 / 9102-0 Fax: 04402 / 9102-22 Internet: www.ing-fh.de

FESTSTELLUNGSENTWURF

Stadt Aurich Landesstraße L. 34		Unterlage 5
Straße: Abschnitt 40, Station 1.830		Blatt Nr. 8
Beginn der Baustrecke: Abschnitt 50, Station 4.4		Reg. Nr.
Ende der Baustrecke: rd. 6.842m		Datum
(Nächster Ort): Aurich		Zeichen
Ausbaulänge: rd. 6.842m		nachgeprüft

Neubau eines Radweges an der L34, "Brockzeteler Straße"	Lageplan
	Bau-km 4+011 bis Bau-km 4+585
Maßstab 1 : 500	

Aufgestellt: **Stadt Aurich**
Der Bürgermeister

Aurich, den 02.11.2018

i.A. gez. Langhof

Zeichenerklärung:

	vorh. Geländehöhe (Vermesser)		vorh./entfallender Laubbaum		freizuhaltendes Sichtfeld
	vorh. Geländehöhe (Ing.-Büro H.)		vorh. Beobachtungsbrunnen		Pflasterfläche Bushaltestelle
	vorh./entfallender Laubbaum		BK 2 Bohrpunkt		Radweg
	Fahrbahnquerneigung		Sickermulde		Bankett
	Fahrbahnquerneigung		Sickermulde		Einschnitts-/Dammböschung

Unterirdische Ver- und Entsorgungsltg.

	vorh. Trinkwasserleitung		vorh. E-Leitung		vorh. Regenwasserkanal
	vorh. Gasleitung		vorh. Telekommunikationsltg.		gepl. Regenwasserkanal
	vorh. Telekommunikationsltg.				

Oberirdische Versorgungsleitungen

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen! Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern zu erfragen.

Grundlage Lageplan:
terrestr. Aufnahme vom Mai / Juni 2010, LS100 / HS160 und Katastergrundlage ALK durch Dipl.-Ing. Thomas & Splonskowski, Aurich

Friedhof

Hecke zurück-schneiden
Friedhof
0,85m Trennstreifen = gepflasterte Mulde
1,65m Radweg
0,25m Grenzstreifen zum Erhalt der Buchenhecke Friedhof

Bau-km 3+921 bis 4+069
Grabenverrohrung
Bau-km 3+820 bis 4+228
Entwässerung über muldenförmig befestigten Trennstreifen
Straßenabläufe in Grabenverrohrung

Hecke neu
1,25m Trennstreifen = gepflasterte Mulde
2,00m Radweg
0,25m Grenzstreifen

1,75m Trennstreifen
2,00m Radweg
0,50m Seitenstreifen
1,50m Sickermulde
0,50m Grenzstreifen

Bau-km 4+238 bis 4+299
Bau-km 4+304 bis 4+364
Bau-km 4+368 bis 4+568
Sickermulde b=1,50m, t=bis 0,30m
Gelände hinter Mulde bei Bedarf angleichen

Bau-km 4+572
Verrohrung DN 300, l=7,00m
RS=9,90, RS=9,70
Bau-km 4+577
vorh. Durchlaß DN 800 verlängern, l=4,00m
gemauerter Schacht auf vorh. Stirnwand
Grabenauslauf mit Böschungshück,
Sohl- u. Böschungspflaster befestigen

Trennstreifen 1,75m
Radweg 2,00m
Seitenstreifen 0,50m
Böschung ca. 0,75m
Sickermulde 1,50m
Grenzstreifen 0,50m