



Im Bereich der gesamten Baustrecke:  
K1.5 - 1.5 V, 1.6 V, 1.7 V

Blatt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Entwurfsbearbeitung:	<b>ingenieurgesellschaft</b> majcher, scheidt und partner büro dipl.-ing. hajo tapken august-hinrichs-straße 4, 26215 wiefelstede tel. 04402 / 9603-89, fax 04402 / 9603-99	Projekt-Nr.	1298
		Datum	02.11.2018
		bearbeitet	gez. H. Tapken
		gezeichnet	H. Tapken

## FESTSTELLUNGSENTWURF

<b>Stadt Aurich</b> Landesstraße L 34	Unterlage 9.2
Straße: .....	Blatt Nr. 10
Beginn der Baustrecke: ..... Abschnitt 40, Station 1.830	Reg. Nr.
Ende der Baustrecke: ..... Abschnitt 50, Station 4.4	Datum
(Nächster Ort): ..... Aurich	Zeichen
Ausbaulänge: ..... rd. 6.842m	

<b>Neubau eines Radweges an der L34, "Brockzelter Straße"</b>	nachgeprüft	Bestands-, Konflikt- u. Maßnahmenplan
		Bau-km 5+169 bis Bau-km 5+739
	Maßstab 1 : 500	

<b>Aufgestellt:</b>	<b>Stadt Aurich</b> Der Bürgermeister
Aurich, den 02.11.2018	i.A. gez. Langhof

<b>K1a</b> Legende LBP - Eingriffe/ Konflikte
K1.1 H - Verlust von Habitat-Gehölzen für Brutvögel und Fledermäuse
K1.2 H - Gefährdung geschützter, z.T. gefährdeter Brutvögel und Fledermäuse
K1.3 H.B - Gefährdung naturschutzfachlich wertvoller Bereiche (Waldflächen, Wallhecke)

<b>K1.4 B</b> - Gefährdung markanter Altbäume	<b>K1.5 Bo</b> - Beeinträchtigung von Böden, Oberboden	<b>K2.1 Bo</b> - Versiegelung von Böden allg. Bedeutung	<b>K2.2 B</b> - Verlust von Einzelbäumen (HBA)	<b>K2.3 B</b> - Verlust von Waldrandflecken (WMMR)	<b>K2.4 B</b> - Verlust von Wallhecken (HWM)
---	--	---	--	--	--

<b>1.1 V CEF</b> Legende LBP - Maßnahmen
1.1 V CEF - Bauzeitenregelung (Fällarbeiten vom 01.10. bis 28./29.02.)
1.2 V CEF - Ökologische Umweltbaubegleitung z.B. Kontrolle von Höhlenbäumen
1.3 V - Schutz von angrenzenden Waldflächen, Wallhecken

1.4 V + - Einzelbaumschutz gemäß RAS-LP 4	2.1 G - Begrünung mit Landschaftsrasen (Böschungen, Banketten, Mulden und Restflächen)
1.5 V Bo - Schutz und Sicherung des Oberbodens	3.1 A - Pflanzung von Schnitthecken (Rotbuche)
1.6 V Bo - Vermeidungsmaßnahmen für die Lagerung bzw. Weiterverwendung anfallender Bodenmassen	
1.7 V Bo - Rekultivierung des Bodens auf den temporären Bauflächen nach Abschluss der Baumaßnahme	

Maßnahmen außerhalb der Baustrecke (siehe Unterlage 9.3):
4.1 E - Kompensation über den Flächenpool der Stadt Aurich
4.2 E - Neuanlage von Laub-Mischwald
4.3 E - Neuanlage von Wallhecken

<b>Übersicht der überplanten Biotoptypen</b>	<b>Übersicht der benachbarten Biotoptypen</b>
Code § Nr./ Biotoptyp	Code § Nr./ Biotoptyp
WRM (§) 1.24.3 Waldrand mittlerer Standorte	WU (§) 1.14 Erlenwald entwässerter Standorte
WLA (§) 1.5.1 Bodensaurer Buchenwald armer Sandböden	WKf - 1.19.4 Kiefernwald armer, feuchter Sandböden
BSG (§) 2.4.2 Ginstergebüsch	WXH - 1.21.1 Laubforst aus einheimischen Arten
HWM §w 2.9.2 Strauch-Baum-Wallhecke	WZD - 1.22.1 Douglasienforst
HBA - 2.13.3 Allee/Baumreihe	BNA § 2.6.2 Weiden-Sumpfbüsch nährstoffreicher Standorte
	WZf - 1.22.1 Fichtenforst
	WZL - 1.22.3 Lärchenforst
	WJL (§) 1.23.1 Laubwald-Jungbestand
	HWN §w 2.9.6 Neuangelegte Wallhecke

<b>Übersicht der kartierten Flechten</b>	<b>Übersicht der kartierten Großspitze</b>
Arten: der BART-SchV-Rote Liste	Pflanzung
Ar = <i>Arthonia radiata</i>	X
Cvi = <i>Calicium viride</i>	X
Ep = <i>Evernia prunastri</i>	X
Fc = <i>Flavoparmelia caperata</i>	X

Ha = <i>Hyperphyscia adglutinata</i>	X
La = <i>Lecanactis abietina</i>	X
Lc = <i>Lecanora carpinia</i>	X
Msu = <i>Melanconia subaurifera</i>	X
Oni = <i>Opegrapha niveoatra</i>	X
Rfar = <i>Ramalina fastigiata</i>	X
Pac = <i>Pleurostictia acetabulum</i>	X

<b>Grundlage Lageplan:</b>
terrestr. Aufnahme vom Mai / Juni 2010, LS100 / HS160 und Katastergrundlage ALK durch Dipl.-Ing. Thomas & Splonskowski, Aurich