

Konflikte (unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen)					Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege			
Nr.	Bau- km	Art der erheblichen Beeinträchtigung der betroffenen Werte und Funktionen	Betroffene Fläche in m ²	Eingriffswert in WE	Beschreibung der Maßnahme	Maßnahmenfläche in m ²	Kompensationswert	Fazit
K1	Gesamtes Baufeld	Neuersiegelung	6.538	Gemäß Osnabrücker Kompensationsmodell enthalten in Konflikt 3	E1 - Anlage einer Streuobstwiese Sukzession zu Wald mit Prozessschutz (Kompensationspool „Haus Brinke“) E2 - Wald mit Prozessschutz und Nullnutzung (Kompensationspool „Haus Brinke“)	16.078 16.825	13.659 14.960	Es verbleiben keine Beeinträchtigungen.
K2	0+570.000 – 1+975.000	Eingriff in Gewässer	1.290	Gemäß Osnabrücker Kompensationsmodell enthalten in Konflikt 3	E1 - Anlage einer Streuobstwiese Sukzession zu Wald mit Prozessschutz (Kompensationspool „Haus Brinke“) E2 - Wald mit Prozessschutz und Nullnutzung (Kompensationspool „Haus Brinke“)	16.078 16.825	13.659 14.960	Es verbleiben keine Beeinträchtigungen.
K3	Gesamtes Baufeld	Vegetations- und Lebensraumverlust	26.621	13.659 (vgl. Kapitel 5 Unterlage 19.1 (LBP) - Eingriffsregelung und Kompensationsermittlung)	E1 - Anlage einer Streuobstwiese Sukzession zu Wald mit Prozessschutz (Kompensationspool „Haus Brinke“) E2 - Wald mit Prozessschutz und Nullnutzung (Kompensationspool „Haus Brinke“) S1: Einzelbaumschutz nach RAS-LP 4 VART1: Erhalt von potenziellen Quartierbäumen VART2: Besatzkontrolle vor der Baufeldräumung VART3: Bauzeitenregelung G 1 – Anlage eines Krautsaumes an Waldrändern G 2 – Aufwertung von bestehenden Waldrändern	16.078 16.825	13.659 14.960	Es verbleiben keine Beeinträchtigungen.

Deckblatt vom 01.09.2023
Änderungen sind in Blau dargestellt

Konflikte (unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen)					Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege			
Nr.	Bau- km	Art der erheblichen Beeinträchtigung der betroffenen Werte und Funktionen	Betroffene Fläche in m ²	Eingriffswert in WE	Beschreibung der Maßnahme	Maßnahmenfläche in m ²	Kompensationswert	Fazit
K4	0+200.000 - 0+325.000	Gefährdung angrenzender Bäume	-	-	S1: Einzelbaumschutz nach RAS-LP 4 VART1: Erhalt von potenziellen Quartierbäumen	-	-	Es verbleiben keine Beeinträchtigungen.
K5	0+410.000 -1+275.000	Baudurchführung innerhalb von Schutzzone II WSG Belm Nettetäl	-	-	S2 Maßnahmenkomplex Naturgut Wasser	-	-	Es verbleiben keine Beeinträchtigungen.
K6	0+185.000 - 0+82.000, 1+050.000 - 1+100.000	Baudurchführung innerhalb von Suchräumen für schutzwürdige Böden	4.250	n.q.	S3 Maßnahmenkomplex Naturgut Boden (Wird im gesamten Baufeld durchgeführt)	-	-	Es verbleiben keine Beeinträchtigungen.