

 Taking power further	Mastliste Rückbau	Planfeststellungsunterlage	Aufgestellt Bayreuth, den 01.07.2022 ..i. V.  ..i. V. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leitungsname: 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum LH-10-3003	Trassierungsfirma: 	Stand <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>aufgestellt</td> <td>Murr</td> <td>30.06.2022</td> </tr> <tr> <td>geprüft</td> <td>Pagel</td> <td>01.07.2022</td> </tr> <tr> <td>Revision</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	aufgestellt	Murr	30.06.2022	geprüft	Pagel	01.07.2022	Revision		
aufgestellt	Murr	30.06.2022									
geprüft	Pagel	01.07.2022									
Revision											

Bau-Nr.	Koordinaten UTM 32, ETRS 89		Gemarkung	Flur	Flurstück	Masttyp	Mast- höhe [m]	Gestänge	Kette	Leitungs- winkel [gon]	Feldlänge [m]	Abspann- abschnitts- länge [m]	Kreuzung		Bemerkung
	Ost [m]	Nord [m]											Nr.	Kurzbezeichnung	
138	513631	5868690	Langwedel	11	56	WA160-24,00	46,75	D-2-D-050	A3F	182,28					Demontage der Leiterseile im Spannfeld 138-139; Mast 138 ist Bestandsmast (kein Rückbau)
139	513736	5869106	Langwedel	11	28/1	T+10.0	60,70	D-2-D-055/D4SPEZ	DH		429,8				
140	513838	5869507	Langwedel	6	97/6	WA160-180+2.5	49,25	D-2-D-050	A3F	180,90		843,2			
141	513812	5869898	Langwedel	6	61/1, 62/1	T+0.0	50,70	D-2-D-055/D4SPEZ	DH		391,4				
142	513785	5870316	Langwedel	6	7/1	TW+7,5	58,20	D-2-D-055/D4SPEZ	DH		470,6	862,0			Demontage der Leiterseile im Spannfeld 141-142; Mast 142 ist Bestandsmast (kein Rückbau)
147	513620	5872851	Völkersen	1	118/7	TW+12.5	58,08	D-2-D-055/D4SPEZ	DH		392,9	392,9			Demontage der Leiterseile im Spannfeld 147-148; Mast 147 ist Bestandsmast (kein Rückbau)
148	513595	5873243	Völkersen	1	105/7	WA160-180+5.0	51,75	D-2-D-050	A3F	199,33					
149	513563	5873663	Völkersen	1	95/3, 95/17	TW+10.0	60,70	D-2-D-055/D4SPEZ	DH		421,1				
150	513525	5874164	Völkersen	1	58/1	TW+12.5	62,89	D-2-D-055/D4SPEZ	DH		502,7				
151	513491	5874611	Völkersen	1	48	TW+10.0	60,70	D-2-D-055/D4SPEZ	DH		448,1	1371,9			Demontage der Leiterseile im Spannfeld 150-151; Mast 151 ist Bestandsmast (kein Rückbau)
179A	517049	5884973	Hassendorf	2	12, 13	WAdiff100-33.00	50,82	D-2-D-2011.1	DA	118,31					Demontage der Leiterseile im Spannfeld 179A-179B; Mast 179A ist Bestandsmast (kein Rückbau)
179B	517049	5884973	Hassendorf	2	10	WE140-21.00	34,10	D-2-E-2006.2	DA	148,72		188,0			
Portal 999A	516936	5884918	Hassendorf	2	10	UW Portal	23,02		DA	85,87		125,1			
179B	517049	5884973	Hassendorf	2	10	WE140-21.00	34,10	D-2-E-2006.2	DA	167,78					
Portal 999B	516928	5884954	Hassendorf	2	10	UW Portal	23,02		DA	104,71		122,4			