

4.6 Quellenplan Schallemissionen / Erschütterungen

Anlagen:

- Brief_LL13955.1_06_2020-08-27.pdf
- BER_LL13955.1_06.pdf

Antragsteller: Windenergie Hollenstede 18 Planungsgesellschaft mbH

Aktenzeichen:

Erstelldatum: 29.08.2020 Version:

Windenergie Hollenstede 18
Planungsgesellschaft mbH
Zur Dasslage 11
49584 Fürstenau / OT Hollenstede

per E-Mail: Kemper@agrowea.de

Datum: 27.08.2020 / LR
Bearbeiter: Jens Karl
Telefon: 0591 - 800 16-72
Telefax: 0591 - 800 16-20
E-Mail: karl@zechgmbh.de
Internet: www.zechgmbh.de

Ergänzender Ergebnisbrief zu unserem schalltechnischen Bericht Nr. LL13955.1/06 vom 27.08.2020
Unsere Projekt-Nr. LL13955.1

Sehr geehrter Herr Kemper,

wunschgemäß haben wir neue Berechnungen zum Genehmigungsverfahren für die Errichtung von 4 Windenergieanlagen im Vorrangstandort für Windenergiegewinnung "südlich Hörsten" (18-2013) südöstlich von Fürstenau-Hollenstede auf der Grundlage der übersandten Datenblätter D0748822-6 der ENERCON GmbH vom 12.04.2019 [9] durchgeführt und stellen Ihnen hiermit die Berechnungsergebnisse vor.

1.) Aufgabenstellung

Die Windenergie Hollenstede 18 Planungsgesellschaft mbH plant südlich von Fürstenau die Errichtung von vier Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-138 EP3 E2. Die Lage der geplanten Windenergieanlagen kann dem Lageplan in der Anlage 1 entnommen werden. Auf der Grundlage der Datenblätter in der technischen Dokumentation D0748822-6 der ENERCON GmbH vom 12.04.2019 [9] (Auszüge in Anlage 6) sind neue Berechnungen zur Ermittlung der durch die geplanten Windenergieanlagen anteilig hervorgerufenen oberen Vertrauensbereichsgrenze durchzuführen und mit den aus der Gewerbelärmvorbelastung resultierenden Immissionszielwerten zu vergleichen. Werden die angestrebten Immissionszielwerte überschritten, so sind Lärminderungsmaßnahmen anzugeben, die eine Einhaltung der Immissionszielwerte gewährleisten können. Diese Lärminderungsmaßnahmen können im vorliegenden Fall nur durch einen schallreduzierten Betrieb erreicht werden.

2.) Berechnungsgrundlagen

Bei der Ermittlung der durch Windenergieanlagen hervorgerufenen Beurteilungspegel sind entsprechend dem Ministerialblatt Nr. 6/2019 [4] die Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA) [5] (LAI-Hinweise) zu berücksichtigen. In [5] werden Angaben zur Berücksichtigung der Unsicherheiten bei Prognoseberechnungen definiert, die im Folgenden detailliert erläutert werden.

- **Unsicherheit der Herstellerangabe:**
Wird die Herstellerangabe für die Immissionsprognose herangezogen, werden keine Unsicherheiten für Typvermessung und Serienstreuung ausgewiesen, da entsprechend Ziffer 4.2 [5] eine Abnahmemessung erfolgen muss, um den Nachweis der Nicht-Überschreitung der festgesetzten Herstellerangabe zu erbringen. Die ENERCON GmbH gibt in dem Dokument D0748822-6 [9] (Auszüge in Anlage 6) die folgenden Unsicherheiten an, die den Angaben in [5] entsprechen.

.../2

- Unsicherheit durch Vermessungen:

Entsprechend [5] kann "bei einer normkonform nach FGW-Richtlinie durchgeführten Typvermessung von einer Unsicherheit" von

$$\sigma_R = 0,5 \text{ dB}$$

ausgegangen werden.

- Unsicherheit durch Serienstreuungen:

Liegt keine Dreifachvermessung vor, so ist gemäß [5] ein Ersatzwert von

$$\sigma_P = 1,2 \text{ dB}$$

zu berücksichtigen.

Des Weiteren ist gemäß den LAI-Hinweisen [5] auch eine Unsicherheit für die Berechnungsalgorithmen in der Prognoseberechnung zu berücksichtigen.

- Unsicherheit durch das Prognosemodell:

Die Unsicherheit des Prognosemodells beträgt:

$$\sigma_{\text{prog}} = 1,0 \text{ dB}$$

Die o. g. Einzelunsicherheiten werden als Wurzel aus der Summe der Fehlerquadrate der Einzelunsicherheiten zur Gesamtunsicherheit σ_{ges} wie folgt zusammengefasst:

$$\sigma_{\text{ges}} = \sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_P^2 + \sigma_{\text{prog}}^2}$$

Damit ergibt sich im vorliegenden Fall eine zu berücksichtigende Gesamtunsicherheit von

$$\sigma_{\text{ges}} = 1,64 \text{ dB.}$$

Bei der Berechnung der Einwirkung einer einzelnen Windenergieanlage kann die Gesamtunsicherheit von $\sigma_{\text{ges}} = 1,64 \text{ dB}$ - unter der zusätzlichen Berücksichtigung eines Vertrauensniveaus von 90 % - direkt auf den Schallleistungspegel aufgeschlagen werden. Wirken mehrere Windenergieanlage auf einen Immissionspunkt ein, so wird die Gesamtunsicherheit entsprechend Probst und Donner [6] wie folgt berücksichtigt:

$$\sigma_{L_p} = \frac{1}{10^{0,1 \cdot L_p}} \cdot \sqrt{\sum_j (10^{0,1 \cdot L_j} \cdot \sigma_{L_{W_j}})^2}$$

Die obere Vertrauensbereichsgrenze bei der Ermittlung der durch Windenergieanlagen hervorgerufenen anteiligen Beurteilungspegel ergibt sich dann entsprechend [5] zu:

$$L_o = L_r + 1,28 \cdot \sigma_{L_p}$$

Die o. g. Unsicherheiten werden nur bei den folgenden Berechnungen angewendet:

- Gewerbelärmvorbelastung: geplante Windenergieanlagen im Vorrangstandort "Welperort" (17-2013)
- Gewerbelärmzusatzbelastung: geplante Windenergieanlagen im Vorrangstandort "südlich Hörsten" (18-2013)

3.) Gewerbelärmvorbelastung

Im vorliegenden Fall ist im Bereich der geplanten Windenergieanlagen von den folgenden Gewerbelärmvorbelastungen auszugehen:

- Biogasanlagen (theoretische Annahme gemäß [8])
- Mastbetriebe (theoretische Annahme gemäß [8])
- vorhandene Windenergieanlagen im Vorrangstandort "Settrup" (16-2013)
- geplante Windenergieanlagen im Vorrangstandort "Welperort" (17-2013) (siehe Anlage 2)

Dabei werden die Biogasanlagen und die Mastbetriebe in einer mit dem Landkreis Osnabrück abgestimmten Untersuchungsmethodik [8] in einer Maximalbetrachtung berücksichtigt.

Da die Ermittlung der Gewerbelärmvorbelastung sowie die Untersuchungsmethodik in dem o. g. schalltechnischen Bericht [8] detailliert beschrieben wurde, wird in dem vorliegenden Ergebnisbrief nur die Ermittlung der Vorbelastung durch die geplanten Windenergieanlagen im Vorrangstandort "Welperort" (17-2013) (Anlage 2) sowie die Zusatzbelastung durch die geplanten Windenergieanlagen im Vorrangstandort "südlich Hörsten" (18-2013) dokumentiert. Die Berechnungsergebnisse für die Gewerbelärmvorbelastung können der folgenden Tabelle 1 entnommen werden.

Tabelle 1 Gewerbelärmvorbelastung und daraus resultierende Immissionszielwerte

Immissionspunkt	Gebietsausweisung	Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm [1]		Gewerbelärmvorbelastung L_r in dB(A)		Immissionszielwert IZW in dB(A)	
		tags	nachts	$L_{r,T}$	$L_{r,N}$	IZW _T	IZW _N
IP 1 - Zur Dasslage 11	MI	60	45	45	30	60	45
IP 2 - Zur Dasslage 13	MI	60	45	49	34	60	45
IP 3a - Große Haar 15	MI	60	45	54	39	59	44
IP 3b - Große Haar 15	MI	60	45	54	39	59	44
IP 4a - Pius 24	MI	60	45	56	41	58	43
IP 4b - Pius 24	MI	60	45	51	36	59	44
IP 5a - Pius 22	MI	60	45	60	45	54 ¹⁾	39 ¹⁾
IP 5b - Pius 22	MI	60	45	60	45	54 ¹⁾	39 ¹⁾
IP 6 - Lagerstraße 8	MI	60	45	44	31	60	45
IP 7 - Bruchstraße 7	MI	60	45	46	31	60	45
IP 8 - Bruchstraße 6	MI	60	45	47	32	60	45
IP 9 - Bruchstraße 4	MI	60	45	50	35	60	45
IP 10a - Wielage 5	MI	60	45	51	36	59	44
IP 10b - Wielage 5	MI	60	45	45	30	60	45
IP 11a - Hörsten 19	MI	60	45	60	45	54 ¹⁾	39 ¹⁾
IP 11b - Hörsten 19	MI	60	45	46	31	60	45
IP 12a - Hörsten 15	MI	60	45	35	20	60	45

<wird fortgesetzt>

Tabelle 1 Gewerbelärmvorbelastung und daraus resultierende Immissionszielwerte <Fortsetzung>

Immissionspunkt	Gebietsausweisung	Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm [1]		Gewerbelärmvorbelastung L_r in dB(A)		Immissionszielwert IZW in dB(A)	
		tags	nachts	$L_{r,T}$	$L_{r,N}$	IZW _T	IZW _N
IP 12b - Hörsten 15	MI	60	45	41	30	60	45
IP 13a - Hörsten 3	MI	60	45	54	39	59	44
IP 13b - Hörsten 3	MI	60	45	47	32	60	45
IP 14 - Hörsten 4	MI	60	45	55	40	58	43
IP 15 - Hörsten 6	MI	60	45	53	38	59	44
IP 16 - Zur Dasslage 6	MI	60	45	48	33	60	45
IP 17 - Hollenstede WA-Süd	WA	55	40	50	35	53	38

¹⁾ Immissionszielwert wurde auf 6 dB unter dem Immissionsrichtwert gesetzt, da die theoretische Gewerbelärmvorbelastung den Immissionsrichtwert bereits ausschöpft.

Die Berechnungsergebnisse zur Gewerbelärmvorbelastung sowie die Ermittlung der daraus resultierenden Immissionszielwerte können der Übersichtstabelle in der Anlage 4 entnommen werden.

4.) Gewerbelärmzusatzbelastung

Als Zusatzbelastung sind die geplanten Windenergieanlagen im Vorrangstandort "südlich Hörsten" (18-2013) zu berücksichtigen. Die folgende Tabelle 2 dokumentiert die geografischen Daten der Windenergieanlagen.

Tabelle 2 Standortkoordinaten und Nabenhöhen der geplanten Windenergieanlagen

Bezeichnung	Typ	UTM-Koordinaten in m		Nabenhöhe
		Rechtswert	Hochwert	
WEA 18-1	E-138 EP3 E2	32.411.682	5.814.008	160,0
WEA 18-2	E-138 EP3 E2	32.411.992	5.813.886	160,0
WEA 18-3	E-138 EP3 E2	32.411.288	5.813.534	160,0
WEA 18-4	E-138 EP3 E2	32.411.624	5.813.436	160,0

Die Lage der Windenergieanlagen ist dem Lageplan der Anlage 1 zu entnehmen.

Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, können alle vier Windenergieanlagen im Tageszeitraum im Betriebsmodus BM 0s (Volllast) mit einer elektrischen Leistung von $P_{el} = 4.200$ kW betrieben werden. Im Nachtzeitraum können die Anlagen WEA 18-1 bis 18-3 auch im Betriebsmodus BM 0s betrieben werden. Die Anlage WEA 18-4 muss im Nachtzeitraum im schallreduzierten Betriebsmodus BM 1s mit einer elektrischen Leistung von $P_{el} = 4.200$ kW betrieben werden. Bei den Berechnungen wurde gemäß der Dokumentation D0748822-6 der ENERCON GmbH [9] das folgende Oktavspektrum berücksichtigt:

Tabelle 3 Oktavspektrum Betriebsmodus BM 0s [9]

31Hz	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Summe
75,8	87,5	93,2	96,1	98,5	100,1	100,8	95,8	79,9	106,0

Tabelle 4 Oktavspektrum Betriebsmodus BM Is [9]

31Hz	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Summe
75,1	86,8	92,5	95,4	97,7	99,1	99,6	94,5	78,6	105,0

Die Oktavspektren können den Anlage 2.2, 3.2 sowie der Anlage 5 entnommen werden.

Die Leistungserhöhung im Vergleich zum schalltechnischen Bericht Nr. LL13955.1/06 vom 27.08.2020 lässt sich auf die aktualisierten Spektren zurückführen.

5.) Berechnungsergebnisse

Die folgende Tabelle fasst die in der Anlage 4 dokumentierten Berechnungsergebnisse zusammen.

Tabelle 5 Gewerbelärmzusatzbelastung

Immissionspunkt	Gebietsausweisung	Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm [1]		Gewerbelärmvorbelastung L_r in dB(A)		Immissionszielwert IZW in dB(A)		obere Vertrauensbereichsgrenze L_o in dB(A)	
		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
IP 1 - Zur Dasslage 11	MI	60	45	45	30	60	45	43	42
IP 2 - Zur Dasslage 13	MI	60	45	49	34	60	45	43	42
IP 3a - Große Haar 15	MI	60	45	54	39	59	44	42	42
IP 3b - Große Haar 15	MI	60	45	54	39	59	44	23	23
IP 4a - Pius 24	MI	60	45	56	41	58	43	20	20
IP 4b - Pius 24	MI	60	45	51	36	59	44	31	30
IP 5a - Pius 22	MI	60	45	60	45	54 ¹⁾	39 ¹⁾	40	39
IP 5b - Pius 22	MI	60	45	60	45	54 ¹⁾	39 ¹⁾	28	27
IP 6 - Lagerstraße 8	MI	60	45	44	31	60	45	43	42
IP 7 - Bruchstraße 7	MI	60	45	46	31	60	45	41	40
IP 8 - Bruchstraße 6	MI	60	45	47	32	60	45	44	43
IP 9 - Bruchstraße 4	MI	60	45	50	35	60	45	42	41
IP 10a - Wielage 5	MI	60	45	51	36	59	44	41	41
IP 10b - Wielage 5	MI	60	45	45	30	60	45	34	33
IP 11a - Hörsten 19	MI	60	45	60	45	54 ¹⁾	39 ¹⁾	20	20
IP 11b - Hörsten 19	MI	60	45	46	31	60	45	39	38
IP 12a - Hörsten 15	MI	60	45	35	20	60	45	20	19
IP 12b - Hörsten 15	MI	60	45	41	30	60	45	38	38
IP 13a - Hörsten 3	MI	60	45	54	39	59	44	18	18
IP 13b - Hörsten 3	MI	60	45	47	32	60	45	39	39

<wird fortgesetzt>

Tabelle 5 Gewerbelärmzusatzbelastung <Fortsetzung>

Immissionspunkt	Gebietsausweisung	Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm [1]		Gewerbelärmvorbelastung L_r in dB(A)		Immissionszielwert IZW in dB(A)		obere Vertrauensbereichsgrenze L_o in dB(A)	
		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
IP 14 - Hörsten 4	MI	60	45	55	40	58	43	38	38
IP 15 - Hörsten 6	MI	60	45	53	38	59	44	40	40
IP 16 - Zur Dasslage 6	MI	60	45	48	33	60	45	43	43
IP 17 - Hollenstede WA-Süd	WA	55	40	50	35	53	38	32	29

¹⁾ Immissionszielwert wurde auf 6 dB unter dem Immissionsrichtwert gesetzt, da die theoretische Gewerbelärmvorbelastung den Immissionsrichtwert bereits ausschöpft.

Wie die Tabelle 5 und die Anlage 4 zeigen, wird der aus der Gewerbelärmvorbelastung gemäß Punkt 3.) resultierende Immissionszielwert am Immissionspunkt IP 5a - Pius 22 im Nachtzeitraum ausgeschöpft. An allen anderen Immissionspunkten wird der Immissionszielwert unterschritten.

Im Tageszeitraum werden die Immissionszielwerte an allen Immissionspunkten um mindestens 14 dB und die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm [1] um mindestens 16 dB unterschritten.

6.) Zusammenfassung und Bewertung

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass an keinem der Immissionspunkte die aus der in einer Maximalbetrachtung der Gewerbelärmvorbelastung ermittelten Immissionszielwerte überschritten werden.


Damit kann zusammenfassend festgestellt werden, dass auch bei einem Betrieb aller vier geplanten Windenergieanlagen im Vorrangstandort "südlich Hörsten" (18-2013) im Tageszeitraum im Betriebsmodus BM 0s mit einer elektrischen Leistung von $P_{el} = 4.200$ kW und einem Schalleistungspegel von $L_{WA} = 106,0$ dB(A) gemäß der technischen Dokumentation D0748822-6 der ENERCON GmbH vom 12.04.2019 [9] keine unzulässigen Schallimmissionen im Sinne der gültigen Regelwerke zu erwarten sind.

Auch im Nachtzeitraum sind bei einem Betrieb der Anlagen WEA 18-1 bis 18-3 im Betriebsmodus BM 0s sowie der Anlage WEA 18-4 im schallreduzierten Betriebsmodus BM 1s mit einer elektrischen Leistung von $P_{el} = 4.200$ kW und einem Schalleistungspegel von $L_{WA} = 105,0$ dB(A) gemäß der technischen Dokumentation D0748822-6 der ENERCON GmbH vom 12.04.2019 [9] keine unzulässigen Schallimmissionen im Sinne der gültigen Regelwerke zu erwarten

Dieser Ergebnisbrief ist nur im Zusammenhang mit unserem schalltechnischen Bericht Nr. LL13955.1/06 vom 27.08.2020 [8] gültig.

Bei Fragen rufen Sie uns gern an!

Freundliche Grüße aus Lingen



ppa. Silke Böttcher



i. A. Jens Karl M. Sc.

Anlagen

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, (c) 2018





Zeichenerklärung


- Immissionsort
- Windenergieanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Biogasanlage
- Mastbetrieb
- Windenergieanlage

Vorbelastung

- Biogasanlage
- Mastbetrieb
- Windenergieanlage



Maßstab 1:7.500



Windenergie Hollenstede 18 Planungsgesellschaft mbH
 Schalltechnische Untersuchung zum Genehmigungsverfahren für die Errichtung von 4 Windenergieanlagen in Hollenstede
Übersichtslageplan
 - Welperort (17-2013)
 - südlich Hörsten (18-2013)
 LL13955.1 / Jo / 28.01.2020



ZECH Ingenieurgesellschaft mbH * Hessenweg 38 * 49809 Lingen * Tel.: 0591 / 8 00 16 - 0

A3 Maßstab 1:25.000
 0 125 250 500 750 1000 m

Anlage 1

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Legende

Immissionsort		Name des Immissionsorts
Nutzung		Gebietsnutzung
SW		Stockwerk
HR		Richtung
Höhe Gelände über NN		m Bodenhöhe
Höhe IP über NN	m	Z-Koordinate
UTM-Koordinate Rechtswert		m X-Koordinate
UTM-Koordinate Hochwert		m Y-Koordinate
RW,T	dB(A)	Richtwert Tag
RW,N	dB(A)	Richtwert Nacht
LrT	dB(A)	Beurteilungspegel Tag
LrN	dB(A)	Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff	dB(A)	Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff	dB(A)	Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
Sigma(LrT)	dB(A)	Standardabweichung Zeitbereich "Beurteilungspegel Tag"
Sigma(LrN)	dB(A)	Standardabweichung Zeitbereich "Beurteilungspegel Nacht"

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Immissionsort	Nutzung	SW	HR	Höhe Gelände über NN m	Höhe IP über NN m	UTM-Koordinate Rechtswert m	UTM-Koordinate Hochwert m	RW,T dB(A)	RW,N dB(A)	LrT dB(A)	LrN dB(A)	LrT,diff dB(A)	LrN,diff dB(A)	Sigma(Lr dB(A)	Sigma(Lr dB(A)
IP 1 - Zur Dasslage 11	MI	1.OG	SO	40,00	44,80	32.410.863,66	5.814.106,13	60	45	14	14	-46	-31	0,85	0,85
IP 2 - Zur Dasslage 13	MI	1.OG	SO	40,00	44,80	32.410.771,72	5.813.943,10	60	45	14	14	-46	-31	0,85	0,85
IP 3a - Große Haar 15	MI	1.OG	O	40,00	44,80	32.410.671,21	5.813.310,48	60	45	13	13	-47	-32	0,83	0,83
IP 3b - Große Haar 15	MI	1.OG	S	40,00	44,80	32.410.666,86	5.813.305,06	60	45	13	13	-47	-32	0,83	0,83
IP 4a - Pius 24	MI	1.OG	W	40,23	45,00	32.410.689,90	5.812.750,73	60	45	26	26	-34	-19	0,88	0,88
IP 4b - Pius 24	MI	1.OG	O	40,25	45,00	32.410.707,94	5.812.749,29	60	45	12	12	-48	-33	0,82	0,82
IP 5a - Pius 22	MI	1.OG	NO	40,48	45,44	32.410.919,35	5.812.709,14	60	45	25	25	-35	-20	0,97	0,97
IP 5b - Pius 22	MI	1.OG	NW	40,47	45,14	32.410.907,65	5.812.703,65	60	45	25	25	-35	-20	0,96	0,96
IP 6 - Lagerstraße 8	MI	1.OG	NO	40,85	45,77	32.411.309,97	5.812.825,16	60	45	25	25	-35	-20	0,96	0,96
IP 7 - Bruchstraße 7	MI	1.OG	NW	41,62	46,18	32.411.913,98	5.812.782,04	60	45	23	23	-37	-22	0,96	0,96
IP 8 - Bruchstraße 6	MI	1.OG	NW	41,77	46,59	32.412.085,66	5.813.101,08	60	45	15	15	-45	-30	0,96	0,96
IP 9 - Bruchstraße 4	MI	EG	NW	42,78	44,79	32.412.568,92	5.813.471,84	60	45	17	17	-43	-28	0,96	0,96
IP 10a - Wielage 5	MI	1.OG	SW	42,73	47,51	32.412.560,72	5.814.271,47	60	45	18	18	-42	-27	1,17	1,17
IP 10b - Wielage 5	MI	1.OG	SO	42,76	47,54	32.412.570,24	5.814.273,60	60	45	9	9	-51	-36	0,95	0,95
IP 11a - Hörsten 19	MI	1.OG	NW	40,94	45,75	32.412.306,37	5.814.895,81	60	45	24	24	-36	-21	0,97	0,97
IP 11b - Hörsten 19	MI	1.OG	SO	40,96	45,72	32.412.312,76	5.814.889,32	60	45	10	10	-50	-35	0,95	0,95
IP 12a - Hörsten 15	MI	EG	NO	40,34	42,30	32.411.902,13	5.815.083,65	60	45	12	12	-48	-33	0,96	0,96
IP 12b - Hörsten 15	MI	1.OG	SW	40,28	45,10	32.411.898,97	5.815.072,06	60	45	26	26	-34	-19	0,97	0,97
IP 13a - Hörsten 3	MI	EG	NO	39,03	40,99	32.411.418,74	5.814.961,66	60	45	23	23	-37	-22	1,29	1,29
IP 13b - Hörsten 3	MI	EG	SO	38,97	40,96	32.411.401,64	5.814.942,13	60	45	21	21	-39	-24	1,19	1,19
IP 14 - Hörsten 4	MI	1.OG	SO	39,01	43,80	32.411.370,31	5.814.979,39	60	45	12	12	-48	-33	0,96	0,96
IP 15 - Hörsten 6	MI	1.OG	SO	38,98	43,78	32.411.262,15	5.814.902,69	60	45	13	13	-47	-32	0,96	0,96
IP 16 - Zur Dasslage 6	MI	1.OG	SO	39,69	44,49	32.411.075,62	5.814.298,11	60	45	14	14	-46	-31	0,85	0,85
IP 17 - Hollenstede WA-Süd	WA	1.OG		42,77	47,57	32.410.607,74	5.816.313,56	55	40	35	32	-20	-8	0,93	0,93

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Legende

Windpark		Gruppenname
WEA		Name der Schallquelle
Betriebszeit		Name des Tagesgangs
Nabenhöhe über NHN	m	Z-Koordinate
Nabenhöhe über Gelände		m
UTM Rechtswert	m	X-Koordinate
UTM Hochwert	m	Y-Koordinate
Spektrum		Name des Schalleistungs-Frequenzspektrum
Lw	dB(A)	Schalleistungspegel pro Anlage
S(Lw)	dB	-
63Hz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
125Hz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
250Hz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
500Hz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
1kHz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
2kHz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
4kHz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
8kHz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Betriebszeit	Nabenhöhe über NHN m	Nabenhöhe über Gelände m	UTM Rechtswert m	UTM Hochwert m	Spektrum	Lw	S(Lw)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
								dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	200,00	160,00	32.409.261,00	5.815.378,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200kW 2019-12	106,0	1,64	87,5	93,2	96,1	98,5	100,1	100,8	95,8	79,9
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	200,00	160,00	32.409.261,00	5.815.378,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200kW 2019-12	106,0	1,64	87,5	93,2	96,1	98,5	100,1	100,8	95,8	79,9
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	198,33	160,00	32.408.752,00	5.815.215,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200kW 2019-12	106,0	1,64	87,5	93,2	96,1	98,5	100,1	100,8	95,8	79,9
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	198,33	160,00	32.408.752,00	5.815.215,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200kW 2019-12	106,0	1,64	87,5	93,2	96,1	98,5	100,1	100,8	95,8	79,9
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	200,00	160,00	32.409.155,00	5.814.940,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200kW 2019-12	106,0	1,64	87,5	93,2	96,1	98,5	100,1	100,8	95,8	79,9
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	200,00	160,00	32.409.155,00	5.814.940,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200kW 2019-12	106,0	1,64	87,5	93,2	96,1	98,5	100,1	100,8	95,8	79,9
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	100%	166,50	129,00	32.405.850,00	5.815.181,00	E-141 EP4 TES - BM 0s 4200 kW	105,8	1,64	94,0	94,7	97,0	99,0	100,1	98,8	89,8	67,1
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	100%	166,50	129,00	32.405.823,00	5.814.795,00	E-141 EP4 TES - BM 0s 4200 kW	105,8	1,64	94,0	94,7	97,0	99,0	100,1	98,8	89,8	67,1
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	100%	166,50	129,00	32.406.220,00	5.814.666,00	E-141 EP4 TES - BM 0s 4200 kW	105,8	1,64	94,0	94,7	97,0	99,0	100,1	98,8	89,8	67,1

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Legende

Windpark		Zugehörigkeit zur Gruppe
WEA		Bezeichnung der Schallquelle
Tagesgang		Tagesgang
Lw	dB(A)	Anlagenleistung
S(Lw)	dB	-
00-01 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)

Legende

Windpark		Gruppenname
WEA		Name der Schallquelle
Lw	dB(A)	Schalleistungspegel pro Anlage
S	m	Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Ko	dB	Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
Adiv	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Amisc	dB	Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung
Ls	dB(A)	Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort $L_s = L_w + K_o + A_{DI} + A_{div} + A_{gr} + A_{bar} + A_{atm} + A_{fol_site_house} + A_{wind} + d_{Lrefl}$
dLrefl	dB	Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet(LrN)	dB	Meteorologische Korrektur
Cmet(LrT)	dB	Meteorologische Korrektur
ZR(LrT)	dB	Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT	dB(A)	Beurteilungspegel Tag
LrN	dB(A)	Beurteilungspegel Nacht

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18

Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 1 - Zur Dasslage 11		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 14	dB(A)	LrN,diff -31	dB(A)		Sigma(LrN)		0,85 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.907,6	0,0	-76,6	3,0	-19,9	-3,2		9,3	0,0	0,0	0,0			9,3
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.051,9	0,0	-77,2	3,0	-19,8	-3,3		8,7	0,0	0,0	0,0			8,7
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.390,0	0,0	-78,6	3,0	-19,4	-3,6		7,4	0,0	0,0	0,0			7,4
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8	4.678,9	0,0	-84,4	3,0	-15,2	-3,3		5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.051,9	0,0	-77,2	3,0	-19,8	-3,3		8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.390,0	0,0	-78,6	3,0	-19,4	-3,6		7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.907,6	0,0	-76,6	3,0	-19,9	-3,2		9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	
IP 2 - Zur Dasslage 13		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 14	dB(A)	LrN,diff -31	dB(A)		Sigma(LrN)		0,85 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.905,7	0,0	-76,6	3,0	-19,9	-3,2		9,3	0,0	0,0	0,0			9,3
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.089,3	0,0	-77,4	3,0	-19,7	-3,4		8,6	0,0	0,0	0,0			8,6
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.391,8	0,0	-78,6	3,0	-19,4	-3,6		7,4	0,0	0,0	0,0			7,4
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8	4.610,4	0,0	-84,3	3,0	-15,2	-3,3		6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.089,3	0,0	-77,4	3,0	-19,7	-3,4		8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.391,8	0,0	-78,6	3,0	-19,4	-3,6		7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.905,7	0,0	-76,6	3,0	-19,9	-3,2		9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	
IP 3a - Große Haar 15		MI	SW 1.OG	HR O	RW,N 45	dB(A)	LrN 13	dB(A)	LrN,diff -32	dB(A)		Sigma(LrN)		0,83 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.231,2	0,0	-78,0	3,0	-19,6	-3,5		8,0	0,0	0,0	0,0			8,0
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.507,5	0,0	-79,0	3,0	-19,3	-3,7		7,1	0,0	0,0	0,0			7,1
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.708,2	0,0	-79,6	3,0	-19,1	-3,8		6,4	0,0	0,0	0,0			6,4
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8	4.654,6	0,0	-84,3	3,0	-15,2	-3,3		6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.507,5	0,0	-79,0	3,0	-19,3	-3,7		7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.708,2	0,0	-79,6	3,0	-19,1	-3,8		6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.231,2	0,0	-78,0	3,0	-19,6	-3,5		8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 3b - Große Haar 15		MI	SW 1.OG	HR S	RW,N 45	dB(A)	LrN 13	dB(A)	LrN,diff -32	dB(A)		Sigma(LrN)		0,83 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.232,2	0,0	-78,0	3,0	-19,6	-3,5		8,0	0,0	0,0	0,0			8,0
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.509,5	0,0	-79,0	3,0	-19,3	-3,7		7,0	0,0	0,0	0,0			7,0
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.708,9	0,0	-79,6	3,0	-19,1	-3,8		6,4	0,0	0,0	0,0			6,4
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8	4.652,0	0,0	-84,3	3,0	-15,2	-3,3		6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.509,5	0,0	-79,0	3,0	-19,3	-3,7		7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.708,9	0,0	-79,6	3,0	-19,1	-3,8		6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.232,2	0,0	-78,0	3,0	-19,6	-3,5		8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	
IP 4a - Pius 24		MI	SW 1.OG	HR W	RW,N 45	dB(A)	LrN 26	dB(A)	LrN,diff -19	dB(A)		Sigma(LrN)		0,88 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.678,2	0,0	-79,5	3,0	0,0	-7,2		22,2	0,0	0,0	0,0			22,2
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.994,7	0,0	-80,5	3,0	0,0	-7,7		20,8	0,0	0,0	0,0			20,8
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.138,7	0,0	-80,9	3,0	0,0	-7,9		20,2	0,0	0,0	0,0			20,2
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8	4.864,5	0,0	-84,7	3,0	-0,1	-7,5		16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	16,4
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.994,7	0,0	-80,5	3,0	0,0	-7,7		20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.138,7	0,0	-80,9	3,0	0,0	-7,9		20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.678,2	0,0	-79,5	3,0	0,0	-7,2		22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	
IP 4b - Pius 24		MI	SW 1.OG	HR O	RW,N 45	dB(A)	LrN 12	dB(A)	LrN,diff -33	dB(A)		Sigma(LrN)		0,82 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.689,8	0,0	-79,6	3,0	-19,1	-3,8		6,5	0,0	0,0	0,0			6,5
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8	4.881,6	0,0	-84,8	3,0	-15,0	-3,4		5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.004,6	0,0	-80,5	3,0	-18,8	-4,1		5,6	0,0	0,0	0,0			5,6
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.151,0	0,0	-81,0	3,0	-18,7	-4,2		5,2	0,0	0,0	0,0			5,2
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.004,6	0,0	-80,5	3,0	-18,8	-4,1		5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.151,0	0,0	-81,0	3,0	-18,7	-4,2		5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.689,8	0,0	-79,6	3,0	-19,1	-3,8		6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18

Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 5a - Pius 22		MI	SW 1.OG	HR NO	RW,N 45	dB(A)	LrN 25	dB(A)	LrN,diff -20	dB(A)	Sigma(LrN)	0,97 dB(A)				
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.848,4	0,0	-80,1	3,0	0,0	-7,5		21,5	0,0	0,0	0,0			21,5
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.316,6	0,0	-81,4	3,0	0,0	-8,1		19,5	0,0	0,0	0,0			19,5
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.145,9	0,0	-80,9	3,0	-0,1	-8,5		19,4	0,0	0,0	0,0			19,4
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.145,9	0,0	-80,9	3,0	-0,1	-8,5		19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.316,6	0,0	-81,4	3,0	0,0	-8,1		19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.848,4	0,0	-80,1	3,0	0,0	-7,5		21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	
IP 5b - Pius 22		MI	SW 1.OG	HR NW	RW,N 45	dB(A)	LrN 25	dB(A)	LrN,diff -20	dB(A)	Sigma(LrN)	0,96 dB(A)				
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.845,5	0,0	-80,1	3,0	0,0	-7,5		21,5	0,0	0,0	0,0			21,5
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.144,5	0,0	-80,9	3,0	0,0	-7,9		20,2	0,0	0,0	0,0			20,2
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.313,2	0,0	-81,4	3,0	0,0	-8,1		19,5	0,0	0,0	0,0			19,5
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.144,5	0,0	-80,9	3,0	0,0	-7,9		20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.313,2	0,0	-81,4	3,0	0,0	-8,1		19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.845,5	0,0	-80,1	3,0	0,0	-7,5		21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	
IP 6 - Lagerstraße 8		MI	SW 1.OG	HR NO	RW,N 45	dB(A)	LrN 25	dB(A)	LrN,diff -20	dB(A)	Sigma(LrN)	0,96 dB(A)				
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.023,3	0,0	-80,6	3,0	0,0	-7,7		20,7	0,0	0,0	0,0			20,7
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.277,0	0,0	-81,3	3,0	0,0	-8,1		19,7	0,0	0,0	0,0			19,7
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.504,0	0,0	-81,9	3,0	0,0	-8,4		18,8	0,0	0,0	0,0			18,8
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.277,0	0,0	-81,3	3,0	0,0	-8,1		19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.504,0	0,0	-81,9	3,0	0,0	-8,4		18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.023,3	0,0	-80,6	3,0	0,0	-7,7		20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18

Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 7 - Bruchstraße 7		MI	SW 1.OG	HR NW	RW,N 45	dB(A)	LrN 23	dB(A)	LrN,diff -22	dB(A)		Sigma(LrN)		0,96 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.506,1	0,0	-81,9	3,0	0,0	-8,4		18,8	0,0	0,0	0,0			18,8
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.715,0	0,0	-82,4	3,0	0,0	-8,6		18,0	0,0	0,0	0,0			18,0
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.992,6	0,0	-83,0	3,0	0,0	-9,0		17,1	0,0	0,0	0,0			17,1
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.715,0	0,0	-82,4	3,0	0,0	-8,6		18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.992,6	0,0	-83,0	3,0	0,0	-9,0		17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.506,1	0,0	-81,9	3,0	0,0	-8,4		18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	
IP 8 - Bruchstraße 6		MI	SW 1.OG	HR NW	RW,N 45	dB(A)	LrN 15	dB(A)	LrN,diff -30	dB(A)		Sigma(LrN)		0,96 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.463,2	0,0	-81,8	3,0	-7,8	-8,3		11,2	0,0	0,0	0,0			11,2
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.631,3	0,0	-82,2	3,0	-7,8	-8,5		11,1	0,6	0,0	0,0			11,1
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.950,3	0,0	-82,9	3,0	-7,8	-8,9		9,4	0,0	0,0	0,0			9,4
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.631,3	0,0	-82,2	3,0	-7,8	-8,5		11,1	0,6	0,0	0,0	0,0	11,1	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.950,3	0,0	-82,9	3,0	-7,8	-8,9		9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.463,2	0,0	-81,8	3,0	-7,8	-8,3		11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	
IP 9 - Bruchstraße 4		MI	SW EG	HR NW	RW,N 45	dB(A)	LrN 17	dB(A)	LrN,diff -28	dB(A)		Sigma(LrN)		0,96 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.719,5	0,0	-82,4	3,0	-7,8	-8,6		12,6	2,4	0,0	0,0			12,6
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.821,0	0,0	-82,6	3,0	-7,8	-8,7		11,6	1,7	0,0	0,0			11,6
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	4.198,9	0,0	-83,5	3,0	-7,8	-9,2		10,8	2,2	0,0	0,0			10,8
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.821,0	0,0	-82,6	3,0	-7,8	-8,7		11,6	1,7	0,0	0,0	0,0	11,6	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	4.198,9	0,0	-83,5	3,0	-7,8	-9,2		10,8	2,2	0,0	0,0	0,0	10,8	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.719,5	0,0	-82,4	3,0	-7,8	-8,6		12,6	2,4	0,0	0,0	0,0	12,6	

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 10a - Wielage 5		MI	SW 1.OG	HR SW	RW,N 45	dB(A)	LrN 18	dB(A)	LrN,diff -27	dB(A)		Sigma(LrN)		1,17 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.474,1	0,0	-81,8	3,0	-7,8	-8,3		16,5	5,4	0,0	0,0			16,5
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.483,6	0,0	-81,8	3,0	-7,8	-8,3		11,1	0,0	0,0	0,0			11,1
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.926,7	0,0	-82,9	3,0	-7,8	-8,9		9,5	0,0	0,0	0,0			9,5
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.483,6	0,0	-81,8	3,0	-7,8	-8,3		11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.926,7	0,0	-82,9	3,0	-7,8	-8,9		9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.474,1	0,0	-81,8	3,0	-7,8	-8,3		16,5	5,4	0,0	0,0	0,0	16,5	
IP 10b - Wielage 5		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 9	dB(A)	LrN,diff -36	dB(A)		Sigma(LrN)		0,95 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.483,0	0,0	-81,8	3,0	-18,3	-4,4		4,4	0,0	0,0	0,0			4,4
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.492,0	0,0	-81,9	3,0	-18,3	-4,4		4,4	0,0	0,0	0,0			4,4
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.935,5	0,0	-82,9	3,0	-17,8	-4,8		3,5	0,0	0,0	0,0			3,5
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.492,0	0,0	-81,9	3,0	-18,3	-4,4		4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.935,5	0,0	-82,9	3,0	-17,8	-4,8		3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.483,0	0,0	-81,8	3,0	-18,3	-4,4		4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	
IP 11a - Hörsten 19		MI	SW 1.OG	HR NW	RW,N 45	dB(A)	LrN 24	dB(A)	LrN,diff -21	dB(A)		Sigma(LrN)		0,97 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.087,2	0,0	-80,8	3,0	-0,2	-8,5		19,5	0,0	0,0	0,0			19,5
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.155,5	0,0	-81,0	3,0	-0,2	-8,7		19,2	0,0	0,0	0,0			19,2
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.571,9	0,0	-82,1	3,0	-0,2	-9,4		17,4	0,0	0,0	0,0			17,4
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.087,2	0,0	-80,8	3,0	-0,2	-8,5		19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.571,9	0,0	-82,1	3,0	-0,2	-9,4		17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.155,5	0,0	-81,0	3,0	-0,2	-8,7		19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18

Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 11b - Hörsten 19		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 10	dB(A)	LrN,diff -35	dB(A)		Sigma(LrN)		0,95 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.094,5	0,0	-80,8	3,0	-18,8	-4,1		5,3	0,0	0,0	0,0			5,3
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.161,9	0,0	-81,0	3,0	-18,7	-4,2		5,2	0,0	0,0	0,0			5,2
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.578,9	0,0	-82,1	3,0	-18,3	-4,5		4,2	0,0	0,0	0,0			4,2
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.094,5	0,0	-80,8	3,0	-18,8	-4,1		5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.578,9	0,0	-82,1	3,0	-18,3	-4,5		4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.161,9	0,0	-81,0	3,0	-18,7	-4,2		5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	
IP 12a - Hörsten 15		MI	SW EG	HR NO	RW,N 45	dB(A)	LrN 12	dB(A)	LrN,diff -33	dB(A)		Sigma(LrN)		0,96 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.755,4	0,0	-79,8	3,0	-20,8	-4,3		8,7	4,6	0,0	0,0			8,7
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.662,2	0,0	-79,5	3,0	-20,9	-4,3		7,4	3,0	0,0	0,0			7,4
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.156,7	0,0	-81,0	3,0	-20,5	-4,5		6,7	3,6	0,0	0,0			6,7
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.662,2	0,0	-79,5	3,0	-20,9	-4,3		7,4	3,0	0,0	0,0	0,0	7,4	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.156,7	0,0	-81,0	3,0	-20,5	-4,5		6,7	3,6	0,0	0,0	0,0	6,7	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.755,4	0,0	-79,8	3,0	-20,8	-4,3		8,7	4,6	0,0	0,0	0,0	8,7	
IP 12b - Hörsten 15		MI	SW 1.OG	HR SW	RW,N 45	dB(A)	LrN 26	dB(A)	LrN,diff -19	dB(A)		Sigma(LrN)		0,97 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.660,2	0,0	-79,5	3,0	0,0	-7,2		22,3	0,0	0,0	0,0			22,3
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.751,5	0,0	-79,8	3,0	0,0	-7,3		21,9	0,0	0,0	0,0			21,9
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.153,9	0,0	-81,0	3,0	0,0	-7,9		20,2	0,0	0,0	0,0			20,2
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.660,2	0,0	-79,5	3,0	0,0	-7,2		22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.153,9	0,0	-81,0	3,0	0,0	-7,9		20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.751,5	0,0	-79,8	3,0	0,0	-7,3		21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 13a - Hörsten 3		MI	SW EG	HR NO	RW,N 45	dB(A)	LrN 23	dB(A)	LrN,diff -22	dB(A)		Sigma(LrN)		1,29 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.269,4	0,0	-78,1	3,0	-21,2	-4,1		22,2	16,5	0,0	0,0			22,2
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.203,3	0,0	-77,9	3,0	-21,2	-4,0		15,1	9,2	0,0	0,0			15,1
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.683,4	0,0	-79,6	3,0	-20,9	-4,3		12,6	8,3	0,0	0,0			12,6
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.203,3	0,0	-77,9	3,0	-21,2	-4,0		15,1	9,2	0,0	0,0	0,0	15,1	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.683,4	0,0	-79,6	3,0	-20,9	-4,3		12,6	8,3	0,0	0,0	0,0	12,6	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.269,4	0,0	-78,1	3,0	-21,2	-4,1		22,2	16,5	0,0	0,0	0,0	22,2	
IP 13b - Hörsten 3		MI	SW EG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 21	dB(A)	LrN,diff -24	dB(A)		Sigma(LrN)		1,19 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.190,3	0,0	-77,8	3,0	-21,2	-4,0		19,6	13,6	0,0	0,0			19,6
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.668,3	0,0	-79,5	3,0	-20,9	-4,3		16,7	12,3	0,0	0,0			16,7
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.252,3	0,0	-78,0	3,0	-21,2	-4,1		5,7	0,0	0,0	0,0			5,7
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.190,3	0,0	-77,8	3,0	-21,2	-4,0		19,6	13,6	0,0	0,0	0,0	19,6	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.668,3	0,0	-79,5	3,0	-20,9	-4,3		16,7	12,3	0,0	0,0	0,0	16,7	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.252,3	0,0	-78,0	3,0	-21,2	-4,1		5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	
IP 14 - Hörsten 4		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 12	dB(A)	LrN,diff -33	dB(A)		Sigma(LrN)		0,96 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.152,3	0,0	-77,7	3,0	-19,7	-3,4		8,3	0,0	0,0	0,0			8,3
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.221,2	0,0	-77,9	3,0	-19,6	-3,5		8,0	0,0	0,0	0,0			8,0
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.633,4	0,0	-79,4	3,0	-19,2	-3,8		6,6	0,0	0,0	0,0			6,6
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.152,3	0,0	-77,7	3,0	-19,7	-3,4		8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.633,4	0,0	-79,4	3,0	-19,2	-3,8		6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.221,2	0,0	-77,9	3,0	-19,6	-3,5		8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18

Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 15 - Hörsten 6		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)		LrN 13	dB(A)		LrN,diff -32	dB(A)		Sigma(LrN)		0,96 dB(A)
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.062,7	0,0	-77,3	3,0	-19,8	-3,3		8,7	0,0	0,0	0,0			8,7
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.113,3	0,0	-77,5	3,0	-19,7	-3,4		8,5	0,0	0,0	0,0			8,5
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.534,2	0,0	-79,1	3,0	-19,3	-3,7		6,9	0,0	0,0	0,0			6,9
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.062,7	0,0	-77,3	3,0	-19,8	-3,3		8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.534,2	0,0	-79,1	3,0	-19,3	-3,7		6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.113,3	0,0	-77,5	3,0	-19,7	-3,4		8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	
IP 16 - Zur Dasslage 6		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)		LrN 14	dB(A)		LrN,diff -31	dB(A)		Sigma(LrN)		0,85 dB(A)
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.031,0	0,0	-77,1	3,0	-19,8	-3,3		8,8	0,0	0,0	0,0			8,8
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.117,4	0,0	-77,5	3,0	-19,7	-3,4		8,5	0,0	0,0	0,0			8,5
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.502,7	0,0	-79,0	3,0	-19,3	-3,7		7,1	0,0	0,0	0,0			7,1
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8	4.871,1	0,0	-84,7	3,0	-15,0	-3,4		5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.117,4	0,0	-77,5	3,0	-19,7	-3,4		8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.502,7	0,0	-79,0	3,0	-19,3	-3,7		7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.031,0	0,0	-77,1	3,0	-19,8	-3,3		8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	
IP 17 - Hollenstede WA-Süd		WA	SW 1.OG	HR	RW,N 40	dB(A)		LrN 32	dB(A)		LrN,diff -8	dB(A)		Sigma(LrN)		0,93 dB(A)
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.646,9	0,0	-75,3	3,0	0,0	-5,5		28,2	0,0	0,0	0,0			28,2
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.005,1	0,0	-77,0	3,0	0,0	-6,1		25,9	0,0	0,0	0,0			25,9
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.161,8	0,0	-77,7	3,0	0,0	-6,4		24,9	0,0	0,0	0,0			24,9
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,8	4.688,4	0,0	-84,4	3,0	0,0	-6,9		17,5	0,0	0,0	0,0	3,6	21,1	17,5
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,8	4.892,1	0,0	-84,8	3,0	-0,1	-7,3		16,6	0,0	0,0	0,0	3,6	20,3	16,6
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,8		0,0										3,6		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.646,9	0,0	-75,3	3,0	0,0	-5,5		28,2	0,0	0,0	0,0	3,6	31,9	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.161,8	0,0	-77,7	3,0	0,0	-6,4		24,9	0,0	0,0	0,0	3,6	28,6	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.005,1	0,0	-77,0	3,0	0,0	-6,1		25,9	0,0	0,0	0,0	3,6	29,5	

**Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18
Zusatzbelastung: Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES**



Legende

Immissionsort		Name des Immissionsorts
Nutzung		Gebietsnutzung
SW		Stockwerk
HR		Richtung
Höhe Gelände über NN		m Bodenhöhe
Höhe IP über NN	m	Z-Koordinate
UTM-Koordinate Rechtswert		m X-Koordinate
UTM-Koordinate Hochwert		m Y-Koordinate
RW,T	dB(A)	Richtwert Tag
RW,N	dB(A)	Richtwert Nacht
LrT	dB(A)	Beurteilungspegel Tag
LrN	dB(A)	Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff	dB(A)	Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff	dB(A)	Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
Sigma(LrT)	dB(A)	Standardabweichung Zeitbereich "Beurteilungspegel Tag"
Sigma(LrN)	dB(A)	Standardabweichung Zeitbereich "Beurteilungspegel Nacht"

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18

Zusatzbelastung: Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Immissionsort	Nutzung	SW	HR	Höhe Gelände über NN m	Höhe IP über NN m	UTM-Koordinate Rechtswert m	UTM-Koordinate Hochwert m	RW,T dB(A)	RW,N dB(A)	LrT dB(A)	LrN dB(A)	LrT,diff dB(A)	LrN,diff dB(A)	Sigma(Lr dB(A)	Sigma(Lr dB(A)
IP 1 - Zur Dasslage 11	MI	1.OG	SO	40,00	44,80	32.410.863,66	5.814.106,13	60	45	41	41	-19	-4	0,90	0,91
IP 2 - Zur Dasslage 13	MI	1.OG	SO	40,00	44,80	32.410.771,72	5.813.943,10	60	45	41	41	-19	-4	0,95	0,97
IP 3a - Große Haar 15	MI	1.OG	O	40,00	44,80	32.410.671,21	5.813.310,48	60	45	41	41	-19	-4	1,04	1,06
IP 3b - Große Haar 15	MI	1.OG	S	40,00	44,80	32.410.666,86	5.813.305,06	60	45	22	22	-38	-23	0,99	1,01
IP 4a - Pius 24	MI	1.OG	W	40,23	45,00	32.410.689,90	5.812.750,73	60	45	19	19	-41	-26	0,91	0,91
IP 4b - Pius 24	MI	1.OG	O	40,25	45,00	32.410.707,94	5.812.749,29	60	45	30	29	-30	-16	0,95	0,96
IP 5a - Pius 22	MI	1.OG	NO	40,48	45,44	32.410.919,35	5.812.709,14	60	45	39	38	-21	-7	0,95	0,95
IP 5b - Pius 22	MI	EG	NW	40,47	42,34	32.410.907,65	5.812.703,65	60	45	26	26	-34	-19	1,13	1,14
IP 6 - Lagerstraße 8	MI	1.OG	NO	40,85	45,77	32.411.309,97	5.812.825,16	60	45	42	41	-18	-4	0,97	0,96
IP 7 - Bruchstraße 7	MI	1.OG	NW	41,62	46,18	32.411.913,98	5.812.782,04	60	45	39	39	-21	-6	1,13	1,09
IP 8 - Bruchstraße 6	MI	1.OG	NW	41,77	46,59	32.412.085,66	5.813.101,08	60	45	43	42	-17	-3	0,98	0,93
IP 9 - Bruchstraße 4	MI	1.OG	NW	42,78	47,59	32.412.568,92	5.813.471,84	60	45	41	40	-19	-5	0,97	0,95
IP 10a - Wielage 5	MI	1.OG	SW	42,73	47,51	32.412.560,72	5.814.271,47	60	45	40	39	-20	-6	1,16	1,18
IP 10b - Wielage 5	MI	1.OG	SO	42,76	47,54	32.412.570,24	5.814.273,60	60	45	32	31	-28	-14	1,49	1,47
IP 11a - Hörsten 19	MI	1.OG	NW	40,94	45,75	32.412.306,37	5.814.895,81	60	45	19	19	-41	-26	0,89	0,90
IP 11b - Hörsten 19	MI	1.OG	SO	40,96	45,72	32.412.312,76	5.814.889,32	60	45	37	37	-23	-8	0,93	0,94
IP 12a - Hörsten 15	MI	1.OG	NO	40,34	45,10	32.411.902,13	5.815.083,65	60	45	18	18	-42	-27	0,88	0,89
IP 12b - Hörsten 15	MI	1.OG	SW	40,28	45,10	32.411.898,97	5.815.072,06	60	45	37	37	-23	-8	0,91	0,92
IP 13a - Hörsten 3	MI	EG	NO	39,03	40,99	32.411.418,74	5.814.961,66	60	45	17	17	-43	-28	0,88	0,89
IP 13b - Hörsten 3	MI	EG	SO	38,97	40,96	32.411.401,64	5.814.942,13	60	45	38	38	-22	-7	0,88	0,89
IP 14 - Hörsten 4	MI	1.OG	SO	39,01	43,80	32.411.370,31	5.814.979,39	60	45	37	37	-23	-8	0,90	0,91
IP 15 - Hörsten 6	MI	1.OG	SO	38,98	43,78	32.411.262,15	5.814.902,69	60	45	39	39	-21	-6	0,97	0,99
IP 16 - Zur Dasslage 6	MI	1.OG	SO	39,69	44,49	32.411.075,62	5.814.298,11	60	45	42	42	-18	-3	0,90	0,91
IP 17 - Hollenstede WA-Süd	WA	1.OG		42,77	47,57	32.410.607,74	5.816.313,56	55	40	31	28	-24	-12	0,84	0,84

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18

Zusatzbelastung: Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Legende

Windpark		Gruppenname
WEA		Name der Schallquelle
Betriebszeit		Name des Tagesgangs
Nabenhöhe über NHN	m	Z-Koordinate
Nabenhöhe über Gelände		m
UTM Rechtswert	m	X-Koordinate
UTM Hochwert	m	Y-Koordinate
Spektrum		Name des Schalleistungs-Frequenzspektrum
Lw	dB(A)	Schalleistungspegel pro Anlage
S(Lw)	dB	-
63Hz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
125Hz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
250Hz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
500Hz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
1kHz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
2kHz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
4kHz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
8kHz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18
Zusatzbelastung: Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Betriebszeit	Nabenhöhe über NHN m	Nabenhöhe über Gelände m	UTM Rechtswert m	UTM Hochwert m	Spektrum	Lw	S(Lw)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
								dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	198,22	160,00	32.411.682,00	5.814.008,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200kW 2019-12	106,0	1,64	87,5	93,2	96,1	98,5	100,1	100,8	95,8	79,9
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	198,22	160,00	32.411.682,00	5.814.008,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200kW 2019-12	106,0	1,64	87,5	93,2	96,1	98,5	100,1	100,8	95,8	79,9
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	199,85	160,00	32.411.992,00	5.813.886,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200kW 2019-12	106,0	1,64	87,5	93,2	96,1	98,5	100,1	100,8	95,8	79,9
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	199,85	160,00	32.411.992,00	5.813.886,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200kW 2019-12	106,0	1,64	87,5	93,2	96,1	98,5	100,1	100,8	95,8	79,9
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	199,85	160,00	32.411.288,00	5.813.534,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200kW 2019-12	106,0	1,64	87,5	93,2	96,1	98,5	100,1	100,8	95,8	79,9
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	199,85	160,00	32.411.288,00	5.813.534,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200kW 2019-12	106,0	1,64	87,5	93,2	96,1	98,5	100,1	100,8	95,8	79,9
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	199,59	160,00	32.411.624,00	5.813.436,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 1s 4200kW 2019-12	105,0	1,64	86,8	92,5	95,4	97,7	99,1	99,6	94,5	78,6
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	199,59	160,00	32.411.624,00	5.813.436,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200kW 2019-12	106,0	1,64	87,5	93,2	96,1	98,5	100,1	100,8	95,8	79,9

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18

Zusatzbelastung: Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Legende

Windpark		Zugehörigkeit zur Gruppe
WEA		Bezeichnung der Schallquelle
Tagesgang		Tagesgang
Lw	dB(A)	Anlagenleistung
S(Lw)	dB	-
00-01 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18
Zusatzbelastung: Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Tagesgang	Lw	S(Lw)	00-01 Uhr	01-02 Uhr	02-03 Uhr	03-04 Uhr	04-05 Uhr	05-06 Uhr	06-07 Uhr	07-08 Uhr	08-09 Uhr	09-10 Uhr	10-11 Uhr	11-12 Uhr	12-13 Uhr	13-14 Uhr	14-15 Uhr	15-16 Uhr	16-17 Uhr	17-18 Uhr	18-19 Uhr	19-20 Uhr	20-21 Uhr	21-22 Uhr	22-23 Uhr	23-24 Uhr	
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	106,0	1,64	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0																			
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	106,0	1,64							106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	106,0	1,64	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0																			
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	106,0	1,64							106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	106,0	1,64	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0																			
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	106,0	1,64							106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	105,0	1,64	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0																			
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	106,0	1,64							106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	

Legende

Windpark		Gruppenname
WEA		Name der Schallquelle
Lw	dB(A)	Schalleistungspegel pro Anlage
S	m	Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Ko	dB	Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
Adiv	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Amisc	dB	Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung
Ls	dB(A)	Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort $L_s = L_w + K_o + A_{DI} + A_{div} + A_{gr} + A_{bar} + A_{atm} + A_{fol_site_house} + A_{wind} + d_{Lrefl}$
dLrefl	dB	Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet(LrN)	dB	Meteorologische Korrektur
Cmet(LrT)	dB	Meteorologische Korrektur
ZR(LrT)	dB	Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT	dB(A)	Beurteilungspegel Tag
LrN	dB(A)	Beurteilungspegel Nacht

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18

Zusatzbelastung: Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
----------	-----	-------------	--------	----------	------------	-----------	------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

IP 1 - Zur Dasslage 11		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 41	dB(A)	LrN,diff -4	dB(A)	Sigma(LrN)	0,91 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	729,0	0,0	-68,2	3,0	0,0	-3,2		37,5	0,0	0,0	0,0			37,5
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	838,4	0,0	-69,5	3,0	0,0	-3,6		36,0	0,0	0,0	0,0			36,0
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	1.025,3	0,0	-71,2	3,0	0,0	-3,9		32,9	0,0	0,0	0,0			32,9
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.160,0	0,0	-72,3	3,0	0,0	-4,4		32,3	0,0	0,0	0,0			32,3
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	838,4	0,0	-69,5	3,0	0,0	-3,6		36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.160,0	0,0	-72,3	3,0	0,0	-4,4		32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	729,0	0,0	-68,2	3,0	0,0	-3,2		37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.025,3	0,0	-71,2	3,0	0,0	-4,1		33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8	

IP 2 - Zur Dasslage 13		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 41	dB(A)	LrN,diff -4	dB(A)	Sigma(LrN)	0,97 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	676,7	0,0	-67,6	3,0	0,0	-3,1		38,4	0,0	0,0	0,0			38,4
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	925,4	0,0	-70,3	3,0	0,0	-3,8		34,9	0,0	0,0	0,0			34,9
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	1.003,7	0,0	-71,0	3,0	0,0	-3,9		33,1	0,0	0,0	0,0			33,1
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.231,4	0,0	-72,8	3,0	0,0	-4,6		31,5	0,0	0,0	0,0			31,5
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	925,4	0,0	-70,3	3,0	0,0	-3,8		34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.231,4	0,0	-72,8	3,0	0,0	-4,6		31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	676,7	0,0	-67,6	3,0	0,0	-3,1		38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.003,7	0,0	-71,0	3,0	0,0	-4,0		34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	

IP 3a - Große Haar 15		MI	SW 1.OG	HR O	RW,N 45	dB(A)	LrN 41	dB(A)	LrN,diff -4	dB(A)	Sigma(LrN)	1,06 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	674,1	0,0	-67,6	3,0	0,0	-3,1		38,4	0,0	0,0	0,0			38,4
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	973,4	0,0	-70,8	3,0	0,0	-3,8		33,5	0,0	0,0	0,0			33,5
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.237,6	0,0	-72,8	3,0	0,0	-4,6		31,6	0,0	0,0	0,0			31,6
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.449,1	0,0	-74,2	3,0	0,0	-5,1		29,8	0,0	0,0	0,0			29,8
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.237,6	0,0	-72,8	3,0	0,0	-4,6		31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.449,1	0,0	-74,2	3,0	0,0	-5,1		29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	674,1	0,0	-67,6	3,0	0,0	-3,1		38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	973,4	0,0	-70,8	3,0	0,0	-3,9		34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	34,3	

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18

Zusatzbelastung: Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
----------	-----	-------------	--------	----------	------------	-----------	------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

IP 3b - Große Haar 15		MI	SW 1.OG	HR S	RW,N 45	dB(A)	LrN 22	dB(A)	LrN,diff -23	dB(A)	Sigma(LrN)	1,01 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	679,9	0,0	-67,6	3,0	-20,6	-1,8		19,0	0,0	0,0	0,0			19,0
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	978,4	0,0	-70,8	3,0	-20,4	-2,2		14,7	0,0	0,0	0,0			14,7
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.244,3	0,0	-72,9	3,0	-20,4	-2,6		13,1	0,0	0,0	0,0			13,1
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.455,2	0,0	-74,3	3,0	-20,3	-2,8		11,7	0,0	0,0	0,0			11,7
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.244,3	0,0	-72,9	3,0	-20,4	-2,6		13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.455,2	0,0	-74,3	3,0	-20,3	-2,8		11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	679,9	0,0	-67,6	3,0	-20,6	-1,8		19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	978,4	0,0	-70,8	3,0	-20,5	-2,3		15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	

IP 4a - Pius 24		MI	SW 1.OG	HR W	RW,N 45	dB(A)	LrN 19	dB(A)	LrN,diff -26	dB(A)	Sigma(LrN)	0,91 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	997,6	0,0	-71,0	3,0	-20,5	-2,3		15,2	0,0	0,0	0,0			15,2
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	1.168,8	0,0	-72,3	3,0	-20,3	-2,4		13,0	0,0	0,0	0,0			13,0
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.608,9	0,0	-75,1	3,0	-20,1	-2,9		10,8	0,0	0,0	0,0			10,8
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.734,4	0,0	-75,8	3,0	-20,0	-3,0		10,2	0,0	0,0	0,0			10,2
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.608,9	0,0	-75,1	3,0	-20,1	-2,9		10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.734,4	0,0	-75,8	3,0	-20,0	-3,0		10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	997,6	0,0	-71,0	3,0	-20,5	-2,3		15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.168,8	0,0	-72,3	3,0	-20,4	-2,5		13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	

IP 4b - Pius 24		MI	SW 1.OG	HR O	RW,N 45	dB(A)	LrN 29	dB(A)	LrN,diff -16	dB(A)	Sigma(LrN)	0,96 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	988,0	0,0	-70,9	3,0	-7,8	-3,9		26,4	0,0	0,0	0,0			26,4
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	1.155,3	0,0	-72,2	3,0	-7,8	-4,2		23,8	0,0	0,0	0,0			23,8
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.598,9	0,0	-75,1	3,0	-7,9	-5,3		20,8	0,0	0,0	0,0			20,8
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.721,9	0,0	-75,7	3,0	-7,8	-5,6		19,9	0,0	0,0	0,0			19,9
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.598,9	0,0	-75,1	3,0	-7,9	-5,3		20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.721,9	0,0	-75,7	3,0	-7,8	-5,6		19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	988,0	0,0	-70,9	3,0	-7,8	-3,9		26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.155,3	0,0	-72,2	3,0	-7,8	-4,4		24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18

Zusatzbelastung: Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
----------	-----	-------------	--------	----------	------------	-----------	------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

IP 5a - Pius 22		MI	SW 1.OG	HR NO	RW,N 45	dB(A)	LrN 38	dB(A)	LrN,diff -7	dB(A)	Sigma(LrN)	0,95 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	916,6	0,0	-70,2	3,0	0,0	-3,8		35,0	0,0	0,0	0,0			35,0
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	1.024,0	0,0	-71,2	3,0	0,0	-3,9		32,9	0,0	0,0	0,0			32,9
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.513,9	0,0	-74,6	3,0	0,0	-5,2		29,2	0,0	0,0	0,0			29,2
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.599,8	0,0	-75,1	3,0	0,0	-5,4		28,6	0,0	0,0	0,0			28,6
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.513,9	0,0	-74,6	3,0	0,0	-5,2		29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.599,8	0,0	-75,1	3,0	0,0	-5,4		28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	916,6	0,0	-70,2	3,0	0,0	-3,8		35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.024,0	0,0	-71,2	3,0	0,0	-4,1		33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8	

IP 5b - Pius 22		MI	SW EG	HR NW	RW,N 45	dB(A)	LrN 26	dB(A)	LrN,diff -19	dB(A)	Sigma(LrN)	1,14 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	926,8	0,0	-70,3	3,0	-20,2	-2,1		24,1	7,7	0,0	0,0			24,1
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.612,0	0,0	-75,1	3,0	-21,6	-3,6		21,4	12,7	0,0	0,0			21,4
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	1.036,4	0,0	-71,3	3,0	-21,8	-2,8		12,1	0,0	0,0	0,0			12,1
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.524,9	0,0	-74,7	3,0	-21,6	-3,5		9,2	0,0	0,0	0,0			9,2
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.524,9	0,0	-74,7	3,0	-21,6	-3,5		9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.612,0	0,0	-75,1	3,0	-21,6	-3,6		21,4	12,7	0,0	0,0	0,0	21,4	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	926,8	0,0	-70,3	3,0	-20,2	-2,1		24,1	7,7	0,0	0,0	0,0	24,1	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.036,4	0,0	-71,3	3,0	-21,8	-3,0		12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	

IP 6 - Lagerstraße 8		MI	SW 1.OG	HR NO	RW,N 45	dB(A)	LrN 41	dB(A)	LrN,diff -4	dB(A)	Sigma(LrN)	0,96 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	725,7	0,0	-68,2	3,0	0,0	-3,2		37,6	0,0	0,0	0,0			37,6
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	703,8	0,0	-67,9	3,0	0,0	-3,0		37,0	0,0	0,0	0,0			37,0
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.249,3	0,0	-72,9	3,0	0,0	-4,6		31,5	0,0	0,0	0,0			31,5
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.270,5	0,0	-73,1	3,0	0,0	-4,7		31,3	0,0	0,0	0,0			31,3
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.249,3	0,0	-72,9	3,0	0,0	-4,6		31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.270,5	0,0	-73,1	3,0	0,0	-4,7		31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	725,7	0,0	-68,2	3,0	0,0	-3,2		37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	703,8	0,0	-67,9	3,0	0,0	-3,2		37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18

Zusatzbelastung: Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 7 - Bruchstraße 7		MI	SW 1.OG	HR NW	RW,N 45	dB(A)		LrN 39	dB(A)		LrN,diff -6	dB(A)		Sigma(LrN)		1,09 dB(A)
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	731,6	0,0	-68,3	3,0	-0,2	-3,3		36,2	0,0	0,0	0,0			36,2
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	990,4	0,0	-70,9	3,0	-0,2	-4,3		33,6	0,0	0,0	0,0			33,6
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.117,3	0,0	-72,0	3,0	-3,8	-6,7		26,5	0,0	0,0	0,0			26,5
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.256,9	0,0	-73,0	3,0	-4,4	-6,9		24,8	0,0	0,0	0,0			24,8
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.256,9	0,0	-73,0	3,0	-4,4	-6,9		24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.117,3	0,0	-72,0	3,0	-3,8	-6,7		26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	990,4	0,0	-70,9	3,0	-0,2	-4,3		33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	731,6	0,0	-68,3	3,0	-0,2	-3,5		37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	
IP 8 - Bruchstraße 6		MI	SW 1.OG	HR NW	RW,N 45	dB(A)		LrN 42	dB(A)		LrN,diff -3	dB(A)		Sigma(LrN)		0,93 dB(A)
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	590,5	0,0	-66,4	3,0	0,0	-2,7		38,9	0,0	0,0	0,0			38,9
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	805,2	0,0	-69,1	3,0	-0,5	-4,0		35,4	0,0	0,0	0,0			35,4
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	920,4	0,0	-70,3	3,0	-0,2	-4,0		34,5	0,0	0,0	0,0			34,5
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.004,2	0,0	-71,0	3,0	-0,2	-4,3		33,5	0,0	0,0	0,0			33,5
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.004,2	0,0	-71,0	3,0	-0,2	-4,3		33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	805,2	0,0	-69,1	3,0	-0,5	-4,0		35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	920,4	0,0	-70,3	3,0	-0,2	-4,0		34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	590,5	0,0	-66,4	3,0	0,0	-2,8		39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	
IP 9 - Bruchstraße 4		MI	SW 1.OG	HR NW	RW,N 45	dB(A)		LrN 40	dB(A)		LrN,diff -5	dB(A)		Sigma(LrN)		0,95 dB(A)
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	726,3	0,0	-68,2	3,0	-0,6	-3,8		36,4	0,0	0,0	0,0			36,4
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	957,7	0,0	-70,6	3,0	0,0	-3,7		36,3	2,7	0,0	0,0			36,3
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.291,4	0,0	-73,2	3,0	0,0	-4,7		32,8	1,7	0,0	0,0			32,8
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.047,3	0,0	-71,4	3,0	-3,8	-6,5		27,4	0,0	0,0	0,0			27,4
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.047,3	0,0	-71,4	3,0	-3,8	-6,5		27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	726,3	0,0	-68,2	3,0	-0,6	-3,8		36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.291,4	0,0	-73,2	3,0	0,0	-4,7		32,8	1,7	0,0	0,0	0,0	32,8	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	957,7	0,0	-70,6	3,0	0,0	-3,9		37,2	2,7	0,0	0,0	0,0	37,2	

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18

Zusatzbelastung: Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
----------	-----	-------------	--------	----------	------------	-----------	------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

IP 10a - Wielage 5		MI	SW 1.OG	HR SW	RW,N 45	dB(A)	LrN 39	dB(A)	LrN,diff -6	dB(A)	Sigma(LrN)	1,18 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	703,7	0,0	-67,9	3,0	0,0	-3,2		37,9	0,0	0,0	0,0			37,9
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	1.264,4	0,0	-73,0	3,0	0,0	-4,5		30,5	0,0	0,0	0,0			30,5
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.478,8	0,0	-74,4	3,0	0,0	-5,1		29,5	0,0	0,0	0,0			29,5
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	929,7	0,0	-70,4	3,0	-4,7	-5,7		28,2	0,0	0,0	0,0			28,2
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	929,7	0,0	-70,4	3,0	-4,7	-5,7		28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	703,7	0,0	-67,9	3,0	0,0	-3,2		37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.478,8	0,0	-74,4	3,0	0,0	-5,1		29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.264,4	0,0	-73,0	3,0	0,0	-4,6		31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3	

IP 10b - Wielage 5		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 31	dB(A)	LrN,diff -14	dB(A)	Sigma(LrN)	1,47 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	1.272,8	0,0	-73,1	3,0	0,0	-4,5		30,4	0,0	0,0	0,0			30,4
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	712,6	0,0	-68,0	3,0	-20,2	-1,7		19,1	0,0	0,0	0,0			19,1
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	939,3	0,0	-70,4	3,0	-20,5	-2,2		15,8	0,0	0,0	0,0			15,8
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.488,1	0,0	-74,4	3,0	-20,1	-2,8		11,6	0,0	0,0	0,0			11,6
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	939,3	0,0	-70,4	3,0	-20,5	-2,2		15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	712,6	0,0	-68,0	3,0	-20,2	-1,7		19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.488,1	0,0	-74,4	3,0	-20,1	-2,8		11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.272,8	0,0	-73,1	3,0	0,0	-4,7		31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3	

IP 11a - Hörsten 19		MI	SW 1.OG	HR NW	RW,N 45	dB(A)	LrN 19	dB(A)	LrN,diff -26	dB(A)	Sigma(LrN)	0,90 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.068,8	0,0	-71,6	3,0	-20,5	-2,4		14,6	0,0	0,0	0,0			14,6
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.096,0	0,0	-71,8	3,0	-20,4	-2,4		14,4	0,0	0,0	0,0			14,4
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.707,4	0,0	-75,6	3,0	-20,0	-3,0		10,4	0,0	0,0	0,0			10,4
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	1.618,7	0,0	-75,2	3,0	-20,0	-2,8		10,0	0,0	0,0	0,0			10,0
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.096,0	0,0	-71,8	3,0	-20,4	-2,4		14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.068,8	0,0	-71,6	3,0	-20,5	-2,4		14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.707,4	0,0	-75,6	3,0	-20,0	-3,0		10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.618,7	0,0	-75,2	3,0	-20,1	-2,9		10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18

Zusatzbelastung: Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
----------	-----	-------------	--------	----------	------------	-----------	------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

IP 11b - Hörsten 19		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 37	dB(A)	LrN,diff -8	dB(A)	Sigma(LrN)	0,94 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.064,6	0,0	-71,5	3,0	0,0	-4,2		33,3	0,0	0,0	0,0			33,3
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.094,5	0,0	-71,8	3,0	0,0	-4,3		32,9	0,0	0,0	0,0			32,9
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	1.615,6	0,0	-75,2	3,0	0,0	-5,2		27,7	0,0	0,0	0,0			27,7
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.706,1	0,0	-75,6	3,0	0,0	-5,7		27,6	0,0	0,0	0,0			27,6
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.094,5	0,0	-71,8	3,0	0,0	-4,3		32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.064,6	0,0	-71,5	3,0	0,0	-4,2		33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.706,1	0,0	-75,6	3,0	0,0	-5,7		27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.615,6	0,0	-75,2	3,0	0,0	-5,4		28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	

IP 12a - Hörsten 15		MI	SW 1.OG	HR NO	RW,N 45	dB(A)	LrN 18	dB(A)	LrN,diff -27	dB(A)	Sigma(LrN)	0,89 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.108,6	0,0	-71,9	3,0	-20,5	-2,4		14,2	0,0	0,0	0,0			14,2
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.210,9	0,0	-72,7	3,0	-20,4	-2,5		13,4	0,0	0,0	0,0			13,4
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.674,1	0,0	-75,5	3,0	-20,1	-3,0		10,4	0,0	0,0	0,0			10,4
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	1.678,1	0,0	-75,5	3,0	-20,0	-2,9		9,7	0,0	0,0	0,0			9,7
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.108,6	0,0	-71,9	3,0	-20,5	-2,4		14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.210,9	0,0	-72,7	3,0	-20,4	-2,5		13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.674,1	0,0	-75,5	3,0	-20,1	-3,0		10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.678,1	0,0	-75,5	3,0	-20,1	-3,0		10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	

IP 12b - Hörsten 15		MI	SW 1.OG	HR SW	RW,N 45	dB(A)	LrN 37	dB(A)	LrN,diff -8	dB(A)	Sigma(LrN)	0,92 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.096,7	0,0	-71,8	3,0	0,0	-4,2		33,0	0,0	0,0	0,0			33,0
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.199,7	0,0	-72,6	3,0	0,0	-4,5		32,0	0,0	0,0	0,0			32,0
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.662,2	0,0	-75,4	3,0	0,0	-5,5		28,1	0,0	0,0	0,0			28,1
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	1.666,2	0,0	-75,4	3,0	0,0	-5,3		27,3	0,0	0,0	0,0			27,3
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.096,7	0,0	-71,8	3,0	0,0	-4,2		33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.199,7	0,0	-72,6	3,0	0,0	-4,5		32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.662,2	0,0	-75,4	3,0	0,0	-5,5		28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.666,2	0,0	-75,4	3,0	0,0	-5,5		28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18

Zusatzbelastung: Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 13a - Hörsten 3		MI	SW EG	HR NO	RW,N 45	dB(A)	LrN 17	dB(A)	LrN,diff -28	dB(A)	Sigma(LrN)	0,89 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.001,7	0,0	-71,0	3,0	-21,9	-2,9		13,3	0,0	0,0	0,0			13,3
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.229,2	0,0	-72,8	3,0	-21,8	-3,2		11,3	0,0	0,0	0,0			11,3
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.442,4	0,0	-74,2	3,0	-21,7	-3,5		9,7	0,0	0,0	0,0			9,7
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	1.547,6	0,0	-74,8	3,0	-21,5	-3,4		8,3	0,0	0,0	0,0			8,3
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.001,7	0,0	-71,0	3,0	-21,9	-2,9		13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.229,2	0,0	-72,8	3,0	-21,8	-3,2		11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.442,4	0,0	-74,2	3,0	-21,7	-3,5		9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.547,6	0,0	-74,8	3,0	-21,6	-3,6		9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	
IP 13b - Hörsten 3		MI	SW EG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 38	dB(A)	LrN,diff -7	dB(A)	Sigma(LrN)	0,89 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	987,9	0,0	-70,9	3,0	0,0	-4,0		34,2	0,0	0,0	0,0			34,2
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.421,6	0,0	-74,0	3,0	0,0	-5,0		32,1	2,1	0,0	0,0			32,1
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.220,3	0,0	-72,7	3,0	0,0	-4,5		31,8	0,0	0,0	0,0			31,8
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	1.530,7	0,0	-74,7	3,0	0,0	-5,0		28,3	0,0	0,0	0,0			28,3
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	987,9	0,0	-70,9	3,0	0,0	-4,0		34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.220,3	0,0	-72,7	3,0	0,0	-4,5		31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.421,6	0,0	-74,0	3,0	0,0	-5,0		32,1	2,1	0,0	0,0	0,0	32,1	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.530,7	0,0	-74,7	3,0	0,0	-5,2		29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1	
IP 14 - Hörsten 4		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 37	dB(A)	LrN,diff -8	dB(A)	Sigma(LrN)	0,91 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.031,8	0,0	-71,3	3,0	0,0	-4,1		33,7	0,0	0,0	0,0			33,7
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.267,4	0,0	-73,1	3,0	0,0	-4,7		31,3	0,0	0,0	0,0			31,3
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.456,1	0,0	-74,3	3,0	0,0	-5,1		29,7	0,0	0,0	0,0			29,7
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	1.571,8	0,0	-74,9	3,0	0,0	-5,1		28,0	0,0	0,0	0,0			28,0
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.031,8	0,0	-71,3	3,0	0,0	-4,1		33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.267,4	0,0	-73,1	3,0	0,0	-4,7		31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.456,1	0,0	-74,3	3,0	0,0	-5,1		29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.571,8	0,0	-74,9	3,0	0,0	-5,3		28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18

Zusatzbelastung: Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 15 - Hörsten 6		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 39	dB(A)	LrN,diff -6	dB(A)	Sigma(LrN)	0,99 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.000,3	0,0	-71,0	3,0	0,0	-4,0		35,8	1,8	0,0	0,0			35,8
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.261,2	0,0	-73,0	3,0	0,0	-4,6		31,4	0,0	0,0	0,0			31,4
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.377,8	0,0	-73,8	3,0	0,0	-4,9		30,3	0,0	0,0	0,0			30,3
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	1.518,7	0,0	-74,6	3,0	0,0	-5,0		29,2	0,8	0,0	0,0			29,2
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.000,3	0,0	-71,0	3,0	0,0	-4,0		35,8	1,8	0,0	0,0	0,0	35,8	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.261,2	0,0	-73,0	3,0	0,0	-4,6		31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.377,8	0,0	-73,8	3,0	0,0	-4,9		30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.518,7	0,0	-74,6	3,0	0,0	-5,2		30,0	0,8	0,0	0,0	0,0	30,0	
IP 16 - Zur Dasslage 6		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 42	dB(A)	LrN,diff -3	dB(A)	Sigma(LrN)	0,91 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	689,6	0,0	-67,8	3,0	0,0	-3,1		38,1	0,0	0,0	0,0			38,1
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	808,1	0,0	-69,1	3,0	0,0	-3,5		36,4	0,0	0,0	0,0			36,4
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.016,7	0,0	-71,1	3,0	0,0	-4,0		33,8	0,0	0,0	0,0			33,8
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	1.033,4	0,0	-71,3	3,0	0,0	-3,9		32,8	0,0	0,0	0,0			32,8
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	689,6	0,0	-67,8	3,0	0,0	-3,1		38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.016,7	0,0	-71,1	3,0	0,0	-4,0		33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	808,1	0,0	-69,1	3,0	0,0	-3,5		36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.033,4	0,0	-71,3	3,0	0,0	-4,1		33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	
IP 17 - Hollenstede WA-Süd		WA	SW 1.OG	HR	RW,N 40	dB(A)	LrN 28	dB(A)	LrN,diff -12	dB(A)	Sigma(LrN)	0,84 dB(A)				
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.548,0	0,0	-79,1	3,0	0,0	-7,0		22,9	0,0	0,0	0,0			22,9
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.798,6	0,0	-79,9	3,0	0,0	-7,4		21,7	0,0	0,0	0,0			21,7
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.865,6	0,0	-80,1	3,0	0,0	-7,5		21,4	0,0	0,0	0,0			21,4
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	105,0	3.055,5	0,0	-80,7	3,0	0,0	-7,5		19,8	0,0	0,0	0,0			19,8
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.548,0	0,0	-79,1	3,0	0,0	-7,0		22,9	0,0	0,0	0,0	3,6	26,5	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.798,6	0,0	-79,9	3,0	0,0	-7,4		21,7	0,0	0,0	0,0	3,6	25,3	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.865,6	0,0	-80,1	3,0	0,0	-7,5		21,4	0,0	0,0	0,0	3,6	25,0	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	3.055,5	0,0	-80,7	3,0	0,0	-7,8		20,5	0,0	0,0	0,0	3,6	24,2	

Windenergie Hollenstede 18

Ermittlung der Immissionszielwerte tags/nachts und Vergleich mit der Zusatzbelastung

Name	Immissionspunkt			Vorbelastung																		Zusatzbelastung									
	Nutzung	Geschoss	Richtung	Immissionsrichtwert		Biogasanlagen		Mastbetriebe				WEA "Welperort + Settrup"								Immissionzielwert		Hollenstede 18									
				IRW _T	IRW _N	L _{r,T}	L _{r,N}	mit Hörsten		ohne Hörsten		tags				nachts				L _{r,T}	L _{r,N}	tags				nachts					
								L _{r,T}	L _{r,N}	L _{r,T}	L _{r,N}	L _{r,T}	s _T	1,28 * s _T	L _{o,T}	L _{r,N}	s _N	1,28 x	L _{o,N}			L _{r,T}	s _T	1,28 x	L _{o,T}	L _{r,N}	s _N	1,28 x	L _{o,N}		
IP 1 - Zur Dasslage 11	MI	EG	SO	60	45	43	28	34	19	-	-	12	0,84	1,08	13	12	0,84	1,08	13	43	29	60	45	41	0,90	1,15	43	41	0,91	1,17	42
	MI	1.OG	SO	60	45	43	28	39	24	-	-	14	0,85	1,09	15	14	0,85	1,09	15	45	30	60	45	41	0,90	1,15	43	41	0,91	1,17	42
IP 2 - Zur Dasslage 13	MI	EG	SO	60	45	44	29	47	32	-	-	12	0,84	1,08	13	12	0,84	1,08	13	49	34	60	45	41	0,98	1,25	43	41	0,99	1,27	42
	MI	1.OG	SO	60	45	45	30	47	32	-	-	14	0,85	1,09	15	14	0,85	1,09	15	49	34	60	45	41	0,95	1,22	43	41	0,97	1,24	42
IP 3a - Große Haar 15	MI	EG	O	60	45	54	39	44	29	-	-	11	0,83	1,06	12	11	0,83	1,06	12	54	39	59	44	41	1,04	1,33	42	41	1,06	1,36	42
	MI	1.OG	O	60	45	54	39	44	29	-	-	13	0,83	1,07	14	13	0,83	1,07	14	54	39	59	44	41	1,04	1,33	42	41	1,06	1,36	42
IP 3b - Große Haar 15	MI	EG	S	60	45	54	39	32	17	-	-	11	0,83	1,06	12	11	0,83	1,06	12	54	39	59	44	20	1,00	1,28	21	20	1,02	1,30	21
	MI	1.OG	S	60	45	54	39	33	18	-	-	13	0,83	1,07	14	13	0,83	1,07	14	54	39	59	44	22	0,99	1,27	23	22	1,01	1,29	23
IP 4a - Pius 24	MI	EG	W	60	45	52	37	32	17	-	-	26	0,89	1,14	28	26	0,89	1,14	28	52	37	59	44	17	0,91	1,17	18	17	0,92	1,17	18
	MI	1.OG	W	60	45	56	41	32	17	-	-	26	0,88	1,13	28	26	0,88	1,13	28	56	41	58	43	19	0,91	1,16	20	19	0,91	1,16	20
IP 4b - Pius 24	MI	EG	O	60	45	47	32	34	19	-	-	11	0,88	1,12	13	11	0,88	1,12	13	47	32	60	45	27	0,91	1,17	28	27	0,91	1,16	28
	MI	1.OG	O	60	45	51	36	39	24	-	-	12	0,82	1,06	13	12	0,82	1,06	13	51	36	59	44	30	0,95	1,21	31	29	0,96	1,22	30
IP 5a - Pius 22	MI	EG	NO	60	45	60	45	42	27	-	-	25	0,98	1,25	26	25	0,98	1,25	26	60	45	54	39	39	0,95	1,21	40	38	0,95	1,22	39
	MI	1.OG	NO	60	45	60	45	42	27	-	-	25	0,97	1,24	26	25	0,97	1,24	26	60	45	54	39	39	0,95	1,22	40	38	0,95	1,22	39
IP 5b - Pius 22	MI	EG	NW	60	45	60	45	37	22	-	-	25	0,96	1,23	26	25	0,96	1,23	26	60	45	54	39	26	1,13	1,45	28	26	1,14	1,46	27
	MI	1.OG	NW	60	45	60	45	36	21	-	-	25	0,96	1,23	26	25	0,96	1,23	26	60	45	54	39	23	1,17	1,50	24	22	1,19	1,53	24
IP 6 - Lagerstraße 8	MI	EG	NO	60	45	36	21	43	28	-	-	25	0,96	1,23	26	25	0,96	1,23	26	44	31	60	45	42	0,97	1,24	43	41	0,96	1,22	42
	MI	1.OG	NO	60	45	37	22	43	28	-	-	25	0,96	1,23	26	25	0,96	1,23	26	44	31	60	45	42	0,97	1,24	43	41	0,96	1,22	42
IP 7 - Bruchstraße 7	MI	EG	NW	60	45	44	29	40	25	-	-	23	0,96	1,23	24	23	0,96	1,23	24	45	31	60	45	33	0,94	1,21	34	33	0,91	1,16	34
	MI	1.OG	NW	60	45	44	29	41	26	-	-	23	0,96	1,23	24	23	0,96	1,23	24	46	31	60	45	39	1,13	1,45	41	39	1,09	1,39	40
IP 8 - Bruchstraße 6	MI	EG	NW	60	45	45	30	42	27	-	-	15	0,96	1,23	17	15	0,96	1,23	17	46	32	60	45	40	1,33	1,70	42	40	1,27	1,63	42
	MI	1.OG	NW	60	45	45	30	43	28	-	-	15	0,96	1,23	17	15	0,96	1,23	17	47	32	60	45	43	0,98	1,25	44	42	0,93	1,19	43
IP 9 - Bruchstraße 4	MI	EG	NW	60	45	41	26	48	33	-	-	17	0,96	1,23	18	17	0,96	1,23	18	49	34	60	45	41	0,98	1,26	42	40	0,97	1,24	41
	MI	1.OG	NW	60	45	44	29	48	33	-	-	16	0,95	1,22	17	16	0,95	1,22	17	50	35	60	45	41	0,97	1,24	42	40	0,95	1,22	41
IP 10a - Wielage 5	MI	EG	SW	60	45	37	22	50	35	-	-	18	1,17	1,49	20	18	1,17	1,49	20	50	35	60	45	39	1,19	1,52	41	39	1,21	1,55	41
	MI	1.OG	SW	60	45	37	22	51	36	-	-	18	1,17	1,49	20	18	1,17	1,49	20	51	36	59	44	40	1,16	1,48	41	39	1,18	1,51	41
IP 10b - Wielage 5	MI	EG	SO	60	45	45	30	34	19	-	-	7	0,95	1,22	8	7	0,95	1,22	8	45	30	60	45	32	1,55	1,98	34	31	1,53	1,96	33
	MI	1.OG	SO	60	45	45	30	35	20	-	-	9	0,95	1,22	10	9	0,95	1,22	10	45	30	60	45	32	1,49	1,91	34	31	1,47	1,88	33
IP 11a - Hörsten 19	MI	EG	NW	60	45	26	11	60	45	-	-	17	0,96	1,23	18	17	0,96	1,23	18	60	45	54	39	17	0,89	1,15	18	17	0,91	1,16	18

Windenergie Hollenstede 18
Ermittlung der Immissionszielwerte tags/nachts und Vergleich mit der Zusatzbelastung




Name	Immissionspunkt			Immissions- richtwert		Vorbelastung																Zusatzbelastung									
	Nutzung	Geschoss	Richtung			Biogas- anlagen		Mastbetriebe				WEA "Welperort + Settrup"						gesamt		Immission zielwert		Hollenstede 18									
				IRW _T	IRW _N	mit Hörsten		ohne Hörsten		tags			nachts			L _{r,T}	L _{r,N}	L _{r,T}	s _T	1,28 x	L _{o,T}	L _{r,N}	s _N	1,28 x	L _{o,N}	L _{r,T}	s _T	1,28 x	L _{o,T}	L _{r,N}	s _N
	L _{r,T}	L _{r,N}	L _{r,T}	L _{r,N}	L _{r,T}	L _{r,N}	L _{r,T}	s _T	1,28 x	L _{o,T}	L _{r,N}	s _N	1,28 x	L _{o,N}	L _{r,T}	L _{r,N}	L _{r,T}	L _{r,N}	L _{r,T}	L _{r,N}	L _{r,T}	s _T	1,28 x	L _{o,T}	L _{r,N}	s _N	1,28 x	L _{o,N}			
IP 11a - Hörsten 19	MI	1.OG	NW	60	45	29	14	60	45	-	-	24	0,97	1,24	25	24	0,97	1,24	25	60	45	54	39	19	0,89	1,14	20	19	0,90	1,15	20
IP 11b - Hörsten 19	MI	EG	SO	60	45	40	25	43	28	-	-	8	0,95	1,22	9	8	0,95	1,22	9	45	30	60	45	36	1,08	1,38	37	35	1,10	1,40	36
	MI	1.OG	SO	60	45	40	25	44	29	-	-	10	0,95	1,22	11	10	0,95	1,22	11	46	31	60	45	37	0,93	1,19	39	37	0,94	1,20	38
IP 12a - Hörsten 15	MI	EG	NO	60	45	27	12	-	-	-	-	12	0,96	1,23	14	12	0,96	1,23	14	28	16	60	45	18	0,87	1,11	19	17	0,86	1,10	18
	MI	1.OG	NO	60	45	35	20	-	-	-	-	11	0,95	1,22	12	11	0,95	1,22	12	35	20	60	45	18	0,88	1,12	20	18	0,89	1,14	19
IP 12b - Hörsten 15	MI	EG	SW	60	45	35	20	-	-	40	25	26	0,97	1,24	28	26	0,97	1,24	28	41	30	60	45	37	0,91	1,17	38	37	0,92	1,18	38
	MI	1.OG	SW	60	45	35	20	-	-	40	25	26	0,97	1,24	28	26	0,97	1,24	28	41	30	60	45	37	0,91	1,17	38	37	0,92	1,18	38
IP 13a - Hörsten 3	MI	EG	NO	60	45	36	21	54	39	-	-	23	1,29	1,65	25	23	1,29	1,65	25	54	39	59	44	17	0,88	1,13	18	17	0,89	1,14	18
IP 13b - Hörsten 3	MI	EG	SO	60	45	40	25	46	31	-	-	21	1,19	1,52	23	21	1,19	1,52	23	47	32	60	45	38	0,88	1,13	39	38	0,89	1,14	39
IP 14 - Hörsten 4	MI	EG	SO	60	45	38	23	54	39	-	-	10	0,96	1,23	12	10	0,96	1,23	12	55	40	59	44	37	0,90	1,15	38	37	0,91	1,17	38
	MI	1.OG	SO	60	45	38	23	55	40	-	-	12	0,96	1,23	14	12	0,96	1,23	14	55	40	58	43	37	0,90	1,15	38	37	0,91	1,17	38
IP 15 - Hörsten 6	MI	EG	SO	60	45	38	23	53	38	-	-	11	0,96	1,23	12	11	0,96	1,23	12	53	38	59	44	39	0,97	1,24	40	39	0,99	1,26	40
	MI	1.OG	SO	60	45	38	23	53	38	-	-	13	0,96	1,23	14	13	0,96	1,23	14	53	38	59	44	39	0,97	1,24	40	39	0,99	1,26	40
IP 16 - Zur Dasslage 6	MI	EG	SO	60	45	42	27	47	32	-	-	12	0,84	1,08	13	12	0,84	1,08	13	48	33	60	45	42	0,90	1,15	43	42	0,91	1,16	43
	MI	1.OG	SO	60	45	42	27	47	32	-	-	14	0,85	1,09	15	14	0,85	1,09	15	48	33	60	45	42	0,90	1,15	43	42	0,91	1,16	43
IP 17 - Hollenstede WA-Süd	WA	EG		55	40	39	21	50	31	-	-	35	0,93	1,19	36	32	0,93	1,19	33	50	35	53	38	31	0,84	1,07	32	28	0,84	1,08	29
	WA	1.OG		55	40	39	21	50	31	-	-	35	0,93	1,19	36	32	0,93	1,19	33	50	35	53	38	31	0,84	1,07	32	28	0,84	1,08	29

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18

Spektren der genutzten Betriebsmodi



16 : E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200kW 2019-12



Einheit	31Hz	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Summe
dB(A)/Lw/Anlage	75,8	87,5	93,2	96,1	98,5	100,1	100,8	95,8	79,9	106,0

Eigenschaften

Höhe über Grund [m]: 160,0
 Standardabweichung [dB]: 1,6

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18
Spektren der genutzten Betriebsmodi



Kommentare

Enercon Dokument-ID: D0748822-6,
Stand 2019-04-12

SigmaR = 0,5
SigmaP = 1,2
SigmaProg = 1,0

Sigmages = 1,64

Zugeordnete Gruppen


E-138 EP3 E2 mit TES NH 160m

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18

Spektrien der genutzten Betriebsmodi



17 : E-138 EP3 E2 TES - BM Is 4200kW 2019-12



Einheit	31Hz	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Summe
dB(A)/Lw/Anlage	75,1	86,8	92,5	95,4	97,7	99,1	99,6	94,5	78,6	105,0

Eigenschaften

Höhe über Grund [m]: 160,0
 Standardabweichung [dB]: 1,6

Windenergie Hollenstede Planungsgesellschaft mbH - Windenergie Hollenstede 18
Spektren der genutzten Betriebsmodi



Kommentare

Enercon Dokument-ID: D0748822-6,
Stand 2019-04-12

SigmaR = 0,5
SigmaP = 1,2
SigmaProg = 1,0

Sigmages = 1,64

Zugeordnete Gruppen

E-138 EP3 E2 mit TES NH 160m

Datenblatt

ENERCON Windenergieanlage E-138 EP3 E2 / 4200 kW mit TES (Trailing Edge Serrations)

Betriebsmodi 0 s, I s, II s und leistungsreduzierte Betriebe

Dokumentinformation

Dokument-ID	D0748822-6
Vermerk	Originaldokument

Datum	Sprache	DCC	Werk / Abteilung
2019-04-12	de	DA	WRD Management Support GmbH / Technische Redaktion

Mitgeltende Dokumente

Der aufgeführte Dokumenttitel ist der Titel des Sprachoriginals, ggf. ergänzt um eine Übersetzung dieses Titels in (). Die Dokument-ID bezeichnet stets das Sprachoriginal. Enthält die Dokument-ID keinen Revisionsstand, gilt der jeweils neueste Revisionsstand des Dokuments.

Dokument-ID	Titel
DIN 45645-1:1996	Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen - Teil 1: Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft
DIN 45681:2005	Akustik - Bestimmung der Tonhaltigkeit von Geräuschen und Ermittlung eines Tonzuschlages für die Beurteilung von Geräuschimmissionen
IEC 61400-11:2012	Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques
IEC 61400-12-1:2017	Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines
TR 1:2008	Technische Richtlinien für Windenergieanlagen Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte
DIN EN ISO 266:1997	Akustik Normfrequenzen
-	Garantie des Leistungsverhaltens für ENERCON Windenergieanlagen

Inhaltsverzeichnis

1	Leistungsverhalten.....	9
1.1	Standort.....	9
1.2	Betriebsparameter.....	9
1.3	Turbulenzintensität.....	10
2	Schalleistungspegel	12
2.1	Oktavbandpegel.....	12
3	Betriebsmodus 0 s	13
3.1	Berechnete Leistungs-, cp- und ct-Werte Betriebsmodus 0 s.....	13
3.2	Berechnete Schalleistungspegel Betriebsmodus 0 s.....	16
3.3	Oktavbandpegel des lautesten Zustands.....	18
3.3.1	Oktavbandpegel NH.....	18
3.3.2	Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-ST-81-FB-C-01.....	18
3.3.3	Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-ST-111-FB-C-01.....	18
3.3.4	Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-ST-131-FB-C-01.....	18
3.3.5	Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-MST-131-FB-C-01.....	18
3.3.6	Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-HT-131-ES-C-01.....	19
3.3.7	Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-HT-160-ES-C-01.....	19
4	Betriebsmodus I s	20
4.1	Berechnete Leistungs-, cp- und ct-Werte Betriebsmodus I s.....	20
4.2	Berechnete Schalleistungspegel Betriebsmodus I s.....	23
4.3	Oktavbandpegel des lautesten Zustands.....	25
4.3.1	Oktavbandpegel NH.....	25
4.3.2	Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-ST-81-FB-C-01.....	25
4.3.3	Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-ST-111-FB-C-01.....	25
4.3.4	Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-ST-131-FB-C-01.....	25
4.3.5	Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-MST-131-FB-C-01.....	25
4.3.6	Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-HT-131-ES-C-01.....	26
4.3.7	Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-HT-160-ES-C-01.....	26
5	Betriebsmodus II s	27
5.1	Berechnete Leistungs-, cp- und ct-Werte Betriebsmodus II s.....	27
5.2	Berechnete Schalleistungspegel Betriebsmodus II s.....	30
5.3	Oktavbandpegel des lautesten Zustands.....	32
5.3.1	Oktavbandpegel NH.....	32
5.3.2	Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-ST-81-FB-C-01.....	32
5.3.3	Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-ST-111-FB-C-01.....	32
5.3.4	Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-ST-131-FB-C-01.....	32
5.3.5	Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-MST-131-FB-C-01.....	32

2 Schalleistungspegel

Die Zuordnung der Schalleistungspegel zur standardisierten Windgeschwindigkeit (v_s) in 10 m Höhe gilt nur unter Voraussetzung eines logarithmischen Windprofils mit Rauigkeitslänge 0,05 m. Die Zuordnung der Schalleistungspegel zur Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe (v_H) gilt für alle Nabenhöhen (NH). Die Windgeschwindigkeit wird bei Messungen aus der Leistungsabgabe und der Leistungskennlinie bestimmt.

Die Tonhaltigkeit KTN beträgt im gesamten Leistungsbereich maximal 1 dB (gilt für den Nahbereich gemäß TR 1:2008 der FGW und DIN 45681:2005) bzw. $\Delta L_{a,k} < 2$ dB (gilt für den Nahbereich gemäß IEC 61400-11:2012).

Die Impulshaltigkeit KIN beträgt im gesamten Leistungsbereich 0 dB (gilt für den Nahbereich gemäß TR 1:2008 und DIN 45645-1:1996).

Aufgrund der Messunsicherheiten (σ_a) bei Schallvermessungen und der Serienproduktstreuungen (σ_p) gelten die in diesem Dokument angegebenen Werte der Schalleistungspegel unter Berücksichtigung einer Unsicherheit von $\sigma_R = \pm 0,5$ dB(A) und $\sigma_p = \pm 1,2$ dB(A). Richtlinien sind die TR 1:2008 und die IEC 61400-11:2012. Ist während einer Vermessung die Differenz zwischen Gesamtgeräusch und Fremdgeräusch kleiner als 6 dB(A), so muss von einer höheren Unsicherheit ausgegangen werden.

Eine projekt- und/oder standortspezifische Garantie über die Einhaltung des Schalleistungspegels wird durch dieses Datenblatt nicht übernommen.

2.1 Oktavbandpegel

Die angegebenen Oktavbandpegel des lautesten Zustands wurden aus den simulierten Terzbandpegelwerten gemäß den Frequenzbändern der DIN EN ISO 266:1997 erzeugt. Ein Oktavbandpegel L_o wird aus 3 Terzbandpegeln L_{T1} , L_{T2} und L_{T3} gemäß folgender Formel berechnet:

$$L_o = 10 \times \log\left(10^{\frac{L_{T1}}{10}} + 10^{\frac{L_{T2}}{10}} + 10^{\frac{L_{T3}}{10}}\right)$$

Die einzelnen Oktavbandpegelwerte werden nicht garantiert. Lediglich der Summenpegel aller Oktavbandpegel pro Windgeschwindigkeit, der dem Schalleistungspegel bei dieser Windgeschwindigkeit entspricht, ist eine garantierte Größe.

3.3 Oktavbandpegel des lautesten Zustands

3.3.1 Oktavbandpegel NH

Tab. 7: Oktavbandpegel in dB(A), bezogen auf Windgeschwindigkeit v_H in Nabenhöhe

v_H in m/s	Oktavbandmittenfrequenz in Hz									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
12	75,8	87,5	93,2	96,1	98,5	100,1	100,8	95,8	79,9	

3.3.2 Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-ST-81-FB-C-01

Tab. 8: Oktavbandpegel in dB(A), bezogen auf die standardisierte Windgeschwindigkeit v_s in 10 m Höhe

v_s in 10 m Höhe in m/s	Oktavbandmittenfrequenz in Hz									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
9	75,2	86,9	92,6	95,4	98,0	99,9	101,0	97,2	83,8	

3.3.3 Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-ST-111-FB-C-01

Tab. 9: Oktavbandpegel in dB(A), bezogen auf die standardisierte Windgeschwindigkeit v_s in 10 m Höhe

v_s in 10 m Höhe in m/s	Oktavbandmittenfrequenz in Hz									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
8,5	75,5	87,2	93,0	95,7	98,2	100,0	100,9	96,4	81,5	

3.3.4 Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-ST-131-FB-C-01

Tab. 10: Oktavbandpegel in dB(A), bezogen auf die standardisierte Windgeschwindigkeit v_s in 10 m Höhe

v_s in 10 m Höhe in m/s	Oktavbandmittenfrequenz in Hz									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
8,5	75,7	87,4	93,1	95,8	98,3	100,1	100,9	96,1	79,8	

3.3.5 Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-MST-131-FB-C-01

Tab. 11: Oktavbandpegel in dB(A), bezogen auf die standardisierte Windgeschwindigkeit v_s in 10 m Höhe

v_s in 10 m Höhe in m/s	Oktavbandmittenfrequenz in Hz									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
8,5	75,7	87,4	93,1	95,8	98,3	100,1	100,9	96,1	79,8	

4.3 Oktavbandpegel des lautesten Zustands

4.3.1 Oktavbandpegel NH

Tab. 18: Oktavbandpegel in dB(A), bezogen auf Windgeschwindigkeit v_H in Nabenhöhe

v_H in m/s	Oktavbandmittenfrequenz in Hz									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
12	75,1	86,8	92,5	95,4	97,7	99,1	99,6	94,5	78,6	

4.3.2 Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-ST-81-FB-C-01

Tab. 19: Oktavbandpegel in dB(A), bezogen auf die standardisierte Windgeschwindigkeit v_s in 10 m Höhe

v_s in 10 m Höhe in m/s	Oktavbandmittenfrequenz in Hz									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
9	74,5	86,2	91,9	94,8	97,2	98,9	99,9	95,9	82,7	

4.3.3 Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-ST-111-FB-C-01

Tab. 20: Oktavbandpegel in dB(A), bezogen auf die standardisierte Windgeschwindigkeit v_s in 10 m Höhe

v_s in 10 m Höhe in m/s	Oktavbandmittenfrequenz in Hz									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
8,5	74,9	86,5	92,2	95,1	97,4	99,0	99,7	95,1	80,3	

4.3.4 Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-ST-131-FB-C-01

Tab. 21: Oktavbandpegel in dB(A), bezogen auf die standardisierte Windgeschwindigkeit v_s in 10 m Höhe

v_s in 10 m Höhe in m/s	Oktavbandmittenfrequenz in Hz									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
8,5	75,0	86,7	92,3	95,1	97,5	99,1	99,8	94,8	78,8	

4.3.5 Oktavbandpegel E-138 EP3 E2-MST-131-FB-C-01

Tab. 22: Oktavbandpegel in dB(A), bezogen auf die standardisierte Windgeschwindigkeit v_s in 10 m Höhe

v_s in 10 m Höhe in m/s	Oktavbandmittenfrequenz in Hz									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
8,5	75,0	86,7	92,3	95,1	97,5	99,1	99,8	94,8	78,8	

Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen, Literatur

[1]	TA Lärm	Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm)	26. August 1998 - geänderte Fassung vom 01. Juni 2017 mit Korrektur vom 07. Juli 2017 -
[2]	DIN ISO 9613-2	Akustik: Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren	Oktober 1999
[3]	DIN ISO 9613-2: 2015-05	Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen von Windkraftanlagen,	DIN ISO 9613-2: 2015-05
[4]	Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz	Ministerialblatt Nr. 6/2019, RdErl. d. MU v. 21.1.2019 - 40500/4.0-1.6 "Windenergieerlass Niedersachsen"	06.02.2019
[5]	Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI)	Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA)	Stand 30.06.2016
[6]	Probst und Donner	Die Unsicherheit des Beurteilungspegels bei der Immissionsprognose	Jahrestagung, DAGA 2003; Fortschritte der Akustik; 2003; Aachen
[7]	SoundPLAN GmbH, 71522 Backnang	Immissionsprognosesoftware SoundPLAN, Version 7.4	Update 18.05.2018

Zusätzliche Beurteilungsgrundlagen

[8]	ZECH Ingenieurgesellschaft mbH	Schalltechnischer Bericht Nr. LL13955.1/06 zum Genehmigungsverfahren für die Errichtung von 4 Windenergieanlagen im Vorrangstandort für Windenergiegewinnung "südlich Hörsten" südöstlich von Fürstenaue-Hollenstede	27.08.2020
[9]	ENERCON GmbH	D0748822-6: ENERCON Windenergieanlage E-138 EP3 E2 / 4200 kW mit TES (Trailing Edge Serrations) Betriebsmodi 0 s, I s, II s und leistungsreduzierte Betriebe	Stand 12.04.2019

SCHALLTECHNISCHER BERICHT NR. LL13955.1/06

zum Genehmigungsverfahren für die Errichtung von 4 Windenergieanlagen
im Vorrangstandort für Windenergiegewinnung "südlich Hörsten"
südöstlich von Fürstenau-Hollenstede

- Der schalltechnische Bericht Nr. LL13955.1/05 vom 30.07.2020 wird hiermit ersetzt
und ist damit ungültig -

Auftraggeber:

Windenergie Hollenstede 18
Planungsgesellschaft mbH
Dorfstraße 6
49584 Fürstenau / OT Hollenstede

Bearbeiter:

Dipl. Ing. Klaus Johnig

Datum:

27.08.2020



ZECH Ingenieurgesellschaft mbH Lingen • Hessenweg 38 • 49809 Lingen
Tel +49 (0)5 91 - 8 00 16-0 • Fax +49 (0)5 91 - 8 00 16-20 • E-Mail Lingen@zechgmbh.de

- GERÄUSCHE**
- ERSCHÜTTERUNGEN**
- BAUPHYSIK**

Zusammenfassung

Die Windenergie Hollenstede 18 Planungsgesellschaft mbH plant im Bereich des Vorrangstandortes für Windenergiegewinnung "südlich Hörsten" (18-2013) südöstlich von Fürstenau-Hollenstede die Errichtung von vier Windenergieanlagen vom Typ Enercon E-138 EP3 E2 mit Trailing Edge Serrations (Hinterkanten-Verzahnungen) mit einer Nennleistung von jeweils 4.200 kW.

Im Rahmen des hierfür erforderlichen Genehmigungsverfahrens war zu prüfen, ob durch den Betrieb der geplanten Windenergieanlagen die geltenden Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) im Tages- und Nachtzeitraum unter Berücksichtigung einer ggf. vorliegenden relevanten Geräuschvorbelastung durch weitere Anlagen im Einwirkungsbereich, für die die TA Lärm gilt, eingehalten werden. Hierzu wurde die im vorliegenden Bericht dokumentierte schalltechnische Untersuchung durchgeführt.

Bei den Prognoseberechnungen wurde in Abstimmung mit dem Landkreis Osnabrück die Gewerbelärmvorbelastung durch drei Biogasanlagen und vier Mastbetriebe im Umfeld der geplanten Standorte der Windenergieanlagen mit einbezogen. Dabei wurde im Sinne einer Betrachtung des ungünstigsten Falles davon ausgegangen, dass durch die Biogasanlagen und Mastbetriebe an den von diesen Anlagen jeweils am stärksten betroffenen Fassaden schützenswerter Nutzungen die geltenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm bereits ausgeschöpft werden. Darüber hinaus wurde die Geräuschvorbelastung durch drei geplante Windenergieanlagen im Vorrangstandort für Windenergiegewinnung "Welperort" (17-2013) sowie drei Windenergieanlagen am Standort "Settrup" (16-2013) berücksichtigt.

Die Berechnungen der Geräuschimmissionen für die sechs Windenergieanlagen in der Vorbelastung sowie der vier Windenergieanlagen der Zusatzbelastung wurden entsprechend dem im Windenergieerlass des Landes Niedersachsen gemäß dem Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen von Windkraftanlagen unter Berücksichtigung der Unsicherheiten gemäß den Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz durchgeführt.

Die schalltechnische Untersuchung hat ergeben, dass bei Betrieb der vier Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-138 EP3 E2 an den hier betrachteten Standorten "südlich Hörsten" einschließlich der Unsicherheiten für die Serienstreuung und für die Messunsicherheit sowohl im Tages- als auch im Nachtzeitraum an allen schalltechnisch relevanten Immissionspunkten in der Gesamtgeräuschbelastung keine unzulässigen Geräuschimmissionen im Sinne der gültigen Regelwerke hervorgerufen werden, wenn bei Betrieb der Anlagen folgende Schalleistungspegel innerhalb der in der Prognose angesetzten Unsicherheiten der Emissionsdaten eingehalten werden:

Tageszeitraum (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr):	WEA 18-1	$L_{WA} = 106,0 \text{ dB(A)}$
	WEA 18-2	$L_{WA} = 106,0 \text{ dB(A)}$
	WEA 18-3	$L_{WA} = 106,0 \text{ dB(A)}$
	WEA 18-4	$L_{WA} = 106,0 \text{ dB(A)}$
Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr):	WEA 18-1	$L_{WA} = 106,0 \text{ dB(A)}$
	WEA 18-2	$L_{WA} = 106,0 \text{ dB(A)}$
	WEA 18-3	$L_{WA} = 104,0 \text{ dB(A)}$
	WEA 18-4	$L_{WA} = 104,0 \text{ dB(A)}$

Entsprechend den in der Anlage 8 dieses Berichtes beigefügten Datenblättern für den Anlagentyp ENERCON E-138 EP3 E2 entspricht der Schalleistungspegel von $L_{WA} = 106,0 \text{ dB(A)}$ dem Betriebsmodus BM 0s (Volllastbetrieb 4.200 kW) und der Wert von $L_{WA} = 104,0 \text{ dB(A)}$ dem schallreduzierten Betriebsmodus BM II s mit einer reduzierten Nennleistung von 4.000 kW. Der für die WEA 18-3 und 18-4 nachts erforderliche schallreduzierte Betrieb ist auch mit höheren Nennleistungen zulässig, wenn der oben genannte Schalleistungspegel nicht überschritten wird.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Schallemissionen der geplanten Windenergieanlagen werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm wie auch die Zielwerte für die Zusatzbelastung tags durch die anteiligen oberen Vertrauensbereichsgrenzen der geplanten Windenergieanlagen an allen betrachteten Immissionspunkten um mindestens 13 dB unterschritten. Die relevanten Immissionspunkte liegen damit nach Nr. 2.2 der TA Lärm nicht im Einwirkungsbereich der geplanten Windenergieanlagen. In der Gesamtgeräuschbelastung werden die geltenden Immissionsrichtwerte bei Betrachtung des vorgenannten ungünstigsten Falles damit tags eingehalten bzw. unterschritten.

Im Nachtzeitraum werden die Zielwerte für die Zusatzbelastung durch die anteiligen oberen Vertrauensbereichsgrenzen der geplanten Windenergieanlagen an allen betrachteten Immissionspunkten eingehalten bzw. unterschritten. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden von den Anlagengeräuschen um mindestens 6 dB unterschritten. An den Immissionspunkten, an denen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm bereits durch die Gewerbelärmvorbelastung rechnerisch ausgeschöpft werden, werden die Immissionsrichtwerte von den anteiligen oberen Vertrauensbereichsgrenzen der geplanten Windenergieanlagen um mindestens 6 dB unterschritten. Hier tragen alle vier geplanten Windenergieanlagen im Sinne der Nr. 3.2.1 der TA Lärm keinen relevanten Beitrag zur Gesamtgewerbelärmsituation bei. In der Gesamtgeräuschbelastung werden die geltenden Immissionsrichtwerte bei Betrachtung des vorgenannten ungünstigsten Falles damit nachts eingehalten bzw. unterschritten.

Der nachfolgende Bericht wurde nach bestem Wissen und Gewissen mit größter Sorgfalt erstellt. Dieser Bericht besteht aus 39 Seiten und 9 Anlagen.

Lingen, den 27.08.2020 Jo/LR/jo (E)

ZECH Ingenieurgesellschaft mbH
Geräusche · Erschütterungen · Bauphysik
Hessenweg 38 · 49809 Lingen (Ems)
Tel. 05 91 - 80 01 60 · Fax 05 91 - 8 00 16 20

ZECH Ingenieurgesellschaft mbH

Messstelle nach § 29b BImSchG für
Geräusche und Erschütterungen
(Gruppen V und VI)



geprüft durch:

i. A. Jens Karl M. Sc. (Fachlicher Mitarbeiter)

erstellt durch:

i. V. Dipl.-Ing. Klaus Johnig (Fachlicher Mitarbeiter)

Geschäftsleitung:

.....


INHALTSVERZEICHNIS

1	Situation und Aufgabenstellung.....	8
2	Beurteilungsgrundlagen	9
2.1	Beurteilung von Gewerbelärmimmissionen.....	9
2.2	Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung	11
2.3	Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit.....	11
3	Berechnungsverfahren	13
3.1	Schallausbreitungsberechnung nach DIN ISO 9613-2 [3].....	13
3.2	Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen von Windkraftanlagen.....	14
3.3	Unsicherheiten zur Ermittlung der Qualität der Prognose	15
3.3.1	Ermittlung der oberen Vertrauensbereichsgrenze	17
4	Gewerbelärmvorbelastung	19
4.1	Untersuchungsmethodik.....	19
4.2	Biogasanlagen.....	20
4.3	Mastbetriebe.....	21
4.4	vorhandene Windenergieanlagen im Vorrangstandort "Settrup" (16-2013)	21
4.5	Geplante Windenergieanlagen am Vorrangstandort "Welperort" (17-2013)	22
4.6	Berechnungsergebnisse zur Gewerbelärmvorbelastungsuntersuchung	23
5	Geplante Windenergieanlagen am Vorrangstandort "südlich Hörsten".....	26
5.1	Standortkoordinaten und Nabenhöhen	26
5.2	Schalleistungspegel.....	26
6	Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchungen	28
6.1	erforderliche Lärminderungsmaßnahmen	28
6.2	Berechnungsergebnisse.....	29
7	Ausblick	32
8	Lärmkartierung für die artenschutzrechtliche Bewertung	33

9 Qualität der Untersuchung 34

10 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen, Literatur 35

11 Anlagen 39

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1	Berücksichtigte Immissionspunkte, Gebietsnutzungen und Immissionsrichtwerte.....	9
Tabelle 2	Referenzspektrum zur Ermittlung von Vorbelastungen	15
Tabelle 3	Ermittlung der Gesamtunsicherheit	17
Tabelle 4	Genehmigte Biogasanlagen im Umfeld der geplanten Windenergieanlagen	20
Tabelle 5	Genehmigte Mastbetriebe im Umfeld der geplanten Windenergieanlagen	21
Tabelle 6	Vorhandene Windenergieanlagen im Bereich Vorrangstandort "Settrup" (16-2013) [21]	22
Tabelle 7	Geplante Windenergieanlagen im Bereich Vorrangstandort "Welperort" (17-2013) [19]	22
Tabelle 8	Gewerbelärmvorbelastung und resultierende Immissionszielwerte	23
Tabelle 9	Standortkoordinaten und Nabelhöhen der geplanten Windenergieanlagen.....	26
Tabelle 10	Schallleistungspegel für Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-138 EP3 E2	26
Tabelle 11	Obere Vertrauensbereichsgrenze durch die vier geplanten Windenergieanlagen einschließlich der Unsicherheiten gemäß [7].....	29

1 Situation und Aufgabenstellung

Die Windenergie Hollenstede 18 Planungsgesellschaft mbH plant im Bereich des Vorrangstandortes für Windenergiegewinnung "südlich Hörsten" (18-2013) südöstlich von Fürstenau-Hollenstede die Errichtung von vier Windenergieanlagen vom Typ Enercon E-138 EP3 E2 mit Trailing Edge Serrations (Hinterkanten-Verzahnungen) mit einer Nennleistung von 4.200 kW [10].

Im Rahmen des hierfür erforderlichen Genehmigungsverfahrens ist zu prüfen, ob durch den Betrieb der geplanten Windenergieanlagen die geltenden Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm [2]) im Tages- und Nachtzeitraum eingehalten werden.

Hierzu ist eine schalltechnische Untersuchung durchzuführen. Bei den Prognoseberechnungen ist nach Mitteilung des Landkreises Osnabrück [12; 14] die Gewerbelärmvorbelastung durch drei Biogasanlagen [14], vier Mastbetriebe [13] und drei geplante Windenergieanlagen im Vorrangstandort für Windenergiegewinnung "Welperort" (17-2013) [19] sowie von drei Windenergieanlagen im Bereich "Settrup" (16-2013) [20] zu berücksichtigen.

Der vorliegende gutachtliche Bericht dokumentiert die durchgeführten Untersuchungen sowie deren Ergebnisse und Beurteilungen.

Gegenüber dem schalltechnischen Bericht Nr. LL13955.1/03 vom 09.05.2019 wurden redaktionelle Änderungen und eine Aktualisierung der Anlage 8 durchgeführt.

Gegenüber dem schalltechnischen Bericht Nr. LL13955.1/04 vom 16.07.2020 wurden redaktionelle Änderungen durchgeführt.

Gegenüber dem schalltechnischen Bericht Nr. LL13955.1/05 vom 30.07.2020 wurden redaktionelle Änderungen durchgeführt.

2 Beurteilungsgrundlagen

2.1 Beurteilung von Gewerbelärmimmissionen

Im Umfeld der geplanten vier Windenergieanlagen am Vorrangstandort "südlich Hörsten" wurden die 17 nächstgelegenen Immissionspunkte gewählt. Die Immissionspunkte IP 1 - IP 16 befinden sich entsprechend dem aktuellen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Fürstenau [17] in unbeplantem Gebiet und sind damit aus schalltechnischer Sicht mit dem Schutzanspruch von Mischgebieten (MI) zu bewerten. Der Immissionspunkt IP 17 repräsentiert die im Bebauungsplan Nr. 50 "Wohnbaufläche östlich der Dorfstrasse K 114" [16] der Stadt Fürstenau ausgewiesene südlichste Wohnbaufläche.

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die Immissionspunkte mit ihren zugehörigen Gebietsnutzungen und Immissionsrichtwerten gemäß TA Lärm [2] aufgeführt. Die Lage der Immissionspunkte ist der Anlage 2 zu entnehmen.

Tabelle 1 Berücksichtigte Immissionspunkte, Gebietsnutzungen und Immissionsrichtwerte

Immissionspunkt	Gebietsnutzung	UTM Koordinaten in m		Immissionsrichtwerte der TA Lärm [2] in dB(A)	
		Rechtswert	Hochwert	tags	nachts
IP 1 - Zur Dasslage 11	MI	32.410.864	5.814.106	60	45
IP 2 - Zur Dasslage 13	MI	32.410.772	5.813.943	60	45
IP 3a - Große Haar 15	MI	32.410.671	5.813.310	60	45
IP 3b - Große Haar 15	MI	32.410.667	5.813.305	60	45
IP 4a - Pius 24	MI	32.410.690	5.812.751	60	45
IP 4b - Pius 24	MI	32.410.708	5.812.749	60	45
IP 5a - Pius 22	MI	32.410.919	5.812.709	60	45
IP 5b - Pius 22	MI	32.410.908	5.812.704	60	45
IP 6 - Lagerstraße 8	MI	32.411.310	5.812.825	60	45
IP 7 - Bruchstraße 7	MI	32.411.914	5.812.782	60	45

<wird fortgesetzt>

Tabelle 1 Berücksichtigte Immissionspunkte und -richtwerte <Fortsetzung>

Immissionspunkt	Gebiets- nutzung	UTM Koordinaten in m		Immissionsrichtwerte der TA Lärm [2] in dB(A)	
		Rechtswert	Hochwert	tags	nachts
IP 8 - Bruchstraße 6	MI	32.412.086	5.813.101	60	45
IP 9 - Bruchstraße 4	MI	32.412.569	5.813.472	60	45
IP 10a - Wielage 5	MI	32.412.561	5.814.271	60	45
IP 10b - Wielage 5	MI	32.412.570	5.814.274	60	45
IP 11a - Hörsten 19	MI	32.412.306	5.814.896	60	45
IP 11b - Hörsten 19	MI	32.412.313	5.814.889	60	45
IP 12a - Hörsten 15	MI	32.411.902	5.815.084	60	45
IP 12b - Hörsten 15	MI	32.411.899	5.815.072	60	45
IP 13a - Hörsten 3	MI	32.411.419	5.814.962	60	45
IP 13b - Hörsten 3	MI	32.411.402	5.814.942	60	45
IP 14 - Hörsten 4	MI	32.411.370	5.814.979	60	45
IP 15 - Hörsten 6	MI	32.411.262	5.814.903	60	45
IP 16 - Zur Dasslage 6	MI	32.411.076	5.814.298	60	45
IP 17 - Hollenstede WA-Süd	WA	32.410.608	5.816.314	55	40

Diese Immissionsrichtwerte dürfen durch kurzzeitige Geräuschspitzen von Einzelereignissen während der Tageszeit um nicht mehr als 30 dB und während der Nachtzeit um nicht mehr als 20 dB überschritten werden [2].

Die Beurteilungszeit tags ist die Zeit zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr. Als Beurteilungszeitraum nachts ist gemäß TA Lärm [2] die lauteste Stunde in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr zu betrachten.

Die maßgeblichen Immissionsorte gemäß TA Lärm [2] liegen bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes.

2.2 Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung

Da die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm [2] akzeptorbezogen sind, ist zur Beurteilung der Gesamtbelastung neben den von der zu beurteilenden Anlage verursachten Immissionen (Zusatzbelastung) auch eine evtl. vorliegende Vorbelastung durch Anlagen, für die die TA Lärm [2] gilt, zu betrachten.

Eine Vorbelastung in dem zu beurteilenden Gebiet muss in der Regel dann nicht ermittelt werden, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB unterschreitet. Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage soll auch dann nicht versagt werden, wenn die Immissionsrichtwerte auf Grund der Vorbelastung überschritten werden und dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB beträgt [2].

Werden die Richtwerte anteilig um mindestens 10 dB unterschritten, so liegen die Immissionspunkte nicht mehr im Einwirkungsbereich der Anlage [2] und eine Vorbelastung ist nicht zu betrachten und eine relevante Erhöhung der Gesamtbelastung über den jeweiligen Richtwert hinaus nicht zu erwarten.

2.3 Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit

Nach TA Lärm [2] ist u. a. in Allgemeinen Wohngebieten (WA) für folgende Zeiten bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag von 6 dB zu berücksichtigen:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. an Werktagen: | 06:00 Uhr bis 07:00 Uhr
20:00 Uhr bis 22:00 Uhr |
| 2. an Sonn- und Feiertagen: | 06:00 Uhr bis 09:00 Uhr
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
20:00 Uhr bis 22:00 Uhr |

Für Misch-, Kern-, Gewerbe- und Industriegebiet sind diese Zuschläge nicht zu berücksichtigen [2].

Im vorliegenden Fall befindet sich der Immissionspunkt IP 17 auf dem im Bebauungsplan Nr. 50 der Stadt Fürstenu [16] als Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesenen Bereich, in dem Ruhezeitenzuschläge gemäß TA Lärm [2] zu berücksichtigen sind. Zur Betrachtung des ungünstigsten Falles wird die Berechnung für den Betrieb der Windenergieanlagen an Sonn- und Feiertagen durchgeführt. Damit ergibt sich - bei kontinuierlichem Betrieb der geplanten Windenergieanlagen - an dem in einem Allgemeinen Wohngebiet (WA) befindlichen Immissionspunkt IP 17 im Tageszeitraum ein resultierender Ruhezeitenzuschlag von 3,6 dB.

3 Berechnungsverfahren

3.1 Schallausbreitungsberechnung nach DIN ISO 9613-2 [3]

Die Immissionspegel, die sich in der Nachbarschaft ergeben, werden nach DIN ISO 9613-2 "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien" [3] mit folgender Gleichung berechnet:

$$L_{rT}(DW) = L_W + D_C - A \quad \text{in dB}$$

mit

$L_{rT}(DW)$	\triangleq	der in Oktavbandbreite berechnete Dauerschalldruckpegel bei Mitwindbedingungen in dB
L_W	\triangleq	der Oktavband-Schalleitungspegel der Punktschallquelle in dB bezogen auf eine Bezugsschalleistung von einem Picowatt (1 pW)
D_C	\triangleq	die Richtwirkungskorrektur in dB, die beschreibt, um wieviel der von der Punktquelle erzeugte äquivalente Dauerschalldruckpegel in der festgelegten Richtung von dem Pegel einer angerichteten Punktschallquelle mit einem Schalleistungspegel L_W abweicht; D_C ist gleich dem Richtwirkungsmaß D_I der Punktschallquelle zuzüglich eines Richtwirkungsmaßes D_Ω , das eine Schallausbreitung in Raumwinkel von weniger als 4π Sterad berücksichtigt; für eine ungerichtet ins Freie abstrahlende Punktschallquelle ist $D_C = 0$ dB
A	\triangleq	die Oktavbanddämpfung, die während der Schallausbreitung von der Punktquelle zum Empfänger vorliegt in dB

Die Dämpfung A wird berechnet mit:

$$A = A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc}$$

mit

A_{div}	\triangleq	die Dämpfung auf Grund geometrischer Ausbreitung in dB
A_{atm}	\triangleq	die Dämpfung auf Grund von Luftabsorption in dB
A_{gr}	\triangleq	die Dämpfung auf Grund des Bodeneffektes in dB
A_{bar}	\triangleq	die Dämpfung auf Grund von Abschirmung in dB
A_{misc}	\triangleq	die Dämpfung auf Grund verschiedener anderer Effekte in dB

Der A-bewertete Langzeit-Mittelungspegel $L_{AT}(LT)$ im langfristigen Mittel errechnet sich nach Gleichung (6) der DIN ISO 9613-2 [3] zu:

$$L_{AT}(LT) = L_{AT}(DW) - C_{met} \quad \text{in dB(A).}$$

Hierbei ist C_{met} die meteorologische Korrektur zur Berücksichtigung der für die Schallausbreitung im Jahresmittel schwankenden Witterungsbedingungen. Die Konstante C_0 , die nach DIN ISO 9613-2 [3] zur Berechnung von C_{met} verwendet wird, kann auf der Grundlage einer Analyse der örtlichen Wetterstatistiken geschätzt werden.

Bei der Schallausbreitungsberechnung wird das Berechnungsprogramm SoundPLAN, Version 7.4 vom 15.05.2018 [9] verwendet.

3.2 Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen von Windkraftanlagen

Die DIN ISO 9613-2 [3] wird als Berechnungsverfahren bei der Beurteilung von Geräuschimmissionen herangezogen. Diese Norm schließt jedoch Schallquellen mit einer Höhe von $H \geq 30$ m über Grund aus. Das Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen von Windkraftanlagen [3] bietet ein Berechnungsverfahren, mit dem gemäß den Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA) [7] der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI-Hinweise) die Geräuschimmissionen hochliegender Quellen, wie z. B. Windenergieanlagen, ermittelt werden können.

Im Ministerialblatt Nr. 6/2019 [6] wird mitgeteilt, dass die LAI-Hinweise [7] u. a. bei der Ausbreitungsberechnung und der Unsicherheitsbetrachtung der Schallprognosen bei der immissionschutzrechtlichen Genehmigung von Windenergieanlagen anzuwenden sind.

Bei diesem Berechnungsverfahren sind gegenüber der DIN ISO 9613 [3] die folgenden Modifikationen zu berücksichtigen:

- Gemäß dem Interimsverfahren [4] sind die Schallausbreitungsberechnungen gemäß dem "Allgemeine Berechnungsverfahren" zur Ermittlung der Bodendämpfung nach Ziffer 7.3.1 der DIN ISO 9613-2 [3] vorzunehmen. Für die Windenergieanlagen sind die Geräuschimmissionen in Oktavbändern von 63 Hz bis 8 kHz [4] zu berücksichtigen. Liegen für die Ermittlung der Vorbelastungen durch Windenergieanlagen keine Oktavband-Angaben vor, so kann ersatzweise das in der folgenden Tabelle 2 angegebene Referenzspektrum herangezogen werden [4].

Tabelle 2 Referenzspektrum zur Ermittlung von Vorbelastungen

f [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000
L_{WA,norm} [dB]	-20,3	-11,9	-7,7	-5,5	-6,0	-8,0	-12,0

- die Dämpfung auf Grund des Bodeneffektes A_{gr} beträgt konstant

$$A_{gr} = -3 \text{ dB}$$

- die meteorologische Korrektur beträgt konstant

$$C_{met} = 0 \text{ dB}$$

Dies entspricht als Maximalansatz die Berücksichtigung einer Mitwindbedingung an allen betrachteten Immissionspunkten, unabhängig von ihrer geografischen Lage zur betrachteten Windenergieanlage.

3.3 Unsicherheiten zur Ermittlung der Qualität der Prognose

Gemäß den LAI-Hinweisen [7] sind bei der schalltechnische Prognose von Windenergieanlagen die folgenden Unsicherheiten zu berücksichtigen:

- Unsicherheit durch Herstellerangaben:

Wenn bei geplanten neuen Windenergieanlagen noch keine Messberichte vorliegen, ist vom Hersteller der Schalleistungspegel L_{WA} mit einem zugehörigen Oktavspektrum anzugeben. Die Angaben müssen die zu erwartende Unsicherheit der Serienstreuung und der noch ausstehenden Messungen berücksichtigen [7]. In diesem Fall wird daher für die Ermittlung der Qualität der Prognose keine zusätzliche Unsicherheit für die Vermessung sowie der Serienstreuung angesetzt.

- Unsicherheit durch Vermessungen:

Bei einer den Normen entsprechenden Vermessung ist entsprechend [7] die Unsicherheit der Vermessung mit

$$\sigma_R = 0,5 \text{ dB}$$

zu berücksichtigen.

Im vorliegenden Fall wird - bei dem Vorliegen nur eines Messberichtes - die Unsicherheit durch Vermessungen σ_R der im Messbericht angegebenen Messunsicherheit U_c gleichgesetzt.

- Unsicherheit durch Serienstreuungen:

Um die Übertragung von Schalleistungspegeln L_W vermessener Windenergieanlagen auf andere Anlagen des gleichen Typs zu übertragen, wird die Unsicherheit der Serienstreuung σ_P als Standardabweichung s aus den Messwerten von mindestens drei Messungen bei gleicher elektrischer Leistung ermittelt. Damit ergibt sich bei drei (oder mehr) vorliegenden Messungen:

$$\sigma_P = s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (L_{W_i} - \bar{L}_W)^2}{n-1}}$$

liegt keine Dreifachvermessung vor, so ist gemäß [7] ein Ersatzwert von

$$\sigma_P = 1,2 \text{ dB}$$

zu berücksichtigen. Einen Sonderfall bei der Ermittlung der Unsicherheit der Serienstreuung stellen Windenergieanlagen dar, die in einer schalltechnischen Betrachtung mit an dieser Anlage vorgenommenen Messungen und den dabei ermittelten Schalleistungspegeln berücksichtigt werden. Hier ergibt sich die Serienunsicherheit zu

$$\sigma_P = 0 \text{ dB.}$$

- Unsicherheit durch das Prognosemodell:

Die Unsicherheit des Prognosemodells beträgt:

$$\sigma_{\text{prog}} = 1,0 \text{ dB}$$

Die o. g. Einzelunsicherheiten werden als Wurzel aus der Summe der Fehlerquadrate der Einzelunsicherheiten zur Gesamtunsicherheit σ_{ges} wie folgt zusammengefasst:

$$\sigma_{\text{ges}} = \sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_P^2 + \sigma_{\text{prog}}^2}$$

Die folgende Tabelle 3 fasst die Ermittlung der Gesamtunsicherheit zusammen.

Tabelle 3 Ermittlung der Gesamtunsicherheit

Unsicherheit	Einzelunsicherheit	Anzahl Messberichte				
		0 Herstellerangabe	1	2	≥3	1 ¹⁾
Typvermessung	σ_R	-	0,5	0,5	0,5	0,2
Serienstreuung	σ_P	-	1,2	1,2	s ²⁾	0 ¹⁾
Prognosemodell	σ_{Prog}	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe der Fehlerquadrate		1,0	2,69	2,69	³⁾	1,25
Gesamt	σ_{ges}	1,0	1,64	1,64	³⁾	1,12

- 1) Die schalltechnische Betrachtung betrifft die vermessene Windenergieanlage
 2) Die Standardabweichung s ist aus den mindestens drei Messwerten zu ermitteln
 3) abhängig von der zu ermittelnden Standardabweichung s

Im vorliegenden Fall liegen für keine der berücksichtigten Windenergieanlagen - sowohl für die vorhandenen ENERCON E-141 EP4 im Bereich "Settrup" als auch für die geplanten Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E138 EP3 E2 in den Bereichen "südlich Hörsten" und "Welperort" - Messberichte vor, sodass Herstellerangaben verwendet werden (s. o.) und sich somit die Gesamtunsicherheit zu $\sigma_{\text{ges}} = 1,0$ dB ergibt.

3.3.1 Ermittlung der oberen Vertrauensbereichsgrenze

Die zu ermittelnde obere Vertrauensbereichsgrenze bezeichnet den Bereich, in dem sich die tatsächlich anteilig hervorgerufenen Beurteilungspegel mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % ergeben. Dazu wird die ermittelte Gesamtunsicherheit mit dem Faktor 1,28 multipliziert und bei den Berechnungen wie folgt berücksichtigt.

$$L_o = L_r + \Delta L$$

$$\text{mit } \Delta L = 1,28 \cdot \sigma_{\text{ges}}$$

3.3.1.1 Schallimmissionen durch eine Windenergieanlage

Wenn die Zusatzbelastung durch nur eine Windenergieanlage zu ermitteln ist, kann der Wert für ΔL direkt auf den Emissionspegel addiert werden.

3.3.1.2 Schallimmissionen durch mehrere Windenergieanlagen

Bei der Beurteilung der anteiligen Beurteilungspegel durch mehrere Windenergieanlagen wird die Standardabweichung des Beurteilungspegels am Immissionsort gemäß Probst und Donner [8] wie folgt ermittelt:

$$\sigma_{L_p} = \frac{1}{10^{0,1 \cdot L_p}} \cdot \sqrt{\sum_j (10^{0,1 \cdot L_j} \cdot \sigma_{L_{W_j}})^2}$$

mit

- σ_{L_p} \triangleq Standardabweichung des Beurteilungspegels am Immissionsort
- L_p \triangleq Beurteilungspegel am Immissionsort
- L_j \triangleq Teilbeurteilungspegel der Schallquelle j am Immissionsort
- $\sigma_{L_{W_j}}$ \triangleq Gesamt-Standardabweichung der Schalleistung der Schallquelle j

Mit der Gesamt-Standardabweichung σ_{L_p} kann dann - bei der Einwirkung von mehreren Windenergieanlagen auf den Immissionspunkt - die obere Vertrauensbereichsgrenze der prognostizierten Immission (mit einem Vertrauensniveau von 90 %) wie folgt abgeschätzt werden:

$$L_o = L_r + \Delta L$$

$$\text{mit } \Delta L = 1,28 \cdot \sigma_{L_p}$$

4 Gewerbelärmvorbelastung

Nach Vorgabe des Landkreises Osnabrück als genehmigende Behörde sind bei der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung die Gewerbelärmvorbelastungen durch Biogasanlagen und Mastbetriebe zu berücksichtigen [13]. Zusätzlich sind noch die in einer parallelen Untersuchung [19] betrachteten geplanten drei Windenergieanlagen im Vorrangstandort für Windenergiegewinnung "Welperort" (17-2013) sowie drei Windenergieanlagen im Vorrangstandort "Settrup" (16-2013) zu berücksichtigen.

Ein Teil der bei der Ermittlung der Gewerbelärmvorbelastung berücksichtigten Anlagen ist von den Immissionspunkten so weit entfernt, dass sich diese im Sinne der TA Lärm [2] bereits weit außerhalb des Einwirkungsbereiches der jeweiligen Anlage befinden. Diese werden in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung jedoch der Vollständigkeit halber mit berücksichtigt.

4.1 Untersuchungsmethodik

Zur Bestimmung der Gewerbelärmvorbelastung wurde in Abstimmung mit dem Landkreis Osnabrück eine Untersuchungsmethodik gewählt [12; 14], die als Maximalansatz von einer Ausschöpfung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm [2] an den - den jeweiligen Betrieben und Anlagen nächstgelegenen - Immissionspunkten ausgeht.

Hierzu werden die Schalleistungspegel der insgesamt sieben zu berücksichtigenden Biogasanlagen und Mastbetriebe in iterativen Berechnungen soweit angepasst, dass das vorgenannte Kriterium (Ausschöpfung der Immissionsrichtwerte) erreicht wird. Die dabei maßgeblichen Immissionspunkte sind in den nachfolgenden Tabellen 2 und 3 benannt.

Mit den so berechneten Schalleistungspegeln für die Biogasanlagen und Mastbetriebe wird die Geräuschvorbelastung an den für die geplanten Windenergieanlagen am Vorrangstandort "südlich Hörsten" maßgeblichen Immissionspunkten (s. Tabelle 1) ermittelt.

Die Immissionszielwerte für die anteiligen Geräuschimmissionen durch den Betrieb der geplanten vier Windenergieanlagen - inkl. eines Aufschlags von 2 dB gemäß den Anforderungen des Landkreises Osnabrück [12; 14] im Sinne des Windenergieerlasses des Landes Niedersachsen [6] - werden dann aus der energetischen Differenz der Beurteilungspegel der Geräuschvorbelastung und den jeweils geltenden Immissionsrichtwerten bestimmt.

An den Immissionspunkten, an denen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [2] bereits durch die Gewerbelärmvorbelastung ausgeschöpft werden, müssen die Immissionsrichtwerte von den anteiligen Beurteilungspegeln der geplanten Windenergieanlagen um mindestens 6 dB unterschritten werden. Damit trägt die Zusatzbelastung der drei geplanten Windenergieanlagen im Sinne der Nr. 3.2.1 der TA Lärm [2] keinen relevanten Beitrag zur Gesamtgewerbelärmsituation bei.

Bei der Ermittlung der Gewerbelärmvorbelastung durch die betrachteten Mastbetriebe ist zu berücksichtigen, dass sich einer der Mastbetriebe - Hörsten - auf einem Flurstück befindet, auf dem auch ein für die geplanten Windenergieanlagen maßgeblicher Immissionspunkt - IP 12 - liegt. Da bei einer derartigen Konstellation davon auszugehen ist, dass die Bewohner des Wohngebäudes gleichzeitig auch Betreiber des Mastbetriebes sind, wird dieser Mastbetrieb in Abstimmung mit dem Landkreis Osnabrück [12; 14] für den Immissionspunkt IP 12 als Geräuschvorbelastung nicht berücksichtigt.

Zur Ermittlung der Geräuschvorbelastung durch die Windenergieanlagen wird das modifizierte Berechnungsverfahren der DIN ISO 9613-2 für hochliegende Quellen [4] angewandt.

4.2 Biogasanlagen

Nach den vorliegenden Informationen und Unterlagen des Landkreises Osnabrück [14] werden folgende, im weiteren Umfeld der geplanten Windenergieanlagen im Vorrangstandort für Windenergiegewinnung "südlich Hörsten" (18-2013) genehmigte Biogasanlagen betrachtet (s. Tabelle 4). Die diesen Anlagen jeweils nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen sind ebenfalls in Tabelle 4 angegeben.

Tabelle 4 Genehmigte Biogasanlagen im Umfeld der geplanten Windenergieanlagen

postalische Adresse	installierte Leistung	Gemarkung	Flur	Flurstück	bestimmendes Wohngebäude
Bredenschlag 1	500 kW	Fürstenau	12	227/1	Schaler Damm 5
Pius 24	190 kW	Höckel	16	28/10	Pius 22
Wielage 1	494 kW	Höckel	14	78/6	Wielage 1

Die Lage der Biogasanlagen ist dem Lageplan der Anlage 2.1 zu entnehmen.

4.3 Mastbetriebe

Entsprechend eines vom Landkreis Osnabrück zur Verfügung gestellten Lageplans [13] sind im Umfeld des Vorrangstandortes für Windenergiegewinnung "südlich Hörsten" (18-2013) vier Mastbetriebe zu berücksichtigen. Diese sind in der folgenden Tabelle 5 benannt. Die diesen Anlagen jeweils nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen sind ebenfalls in Tabelle 5 angegeben.

Tabelle 5 Genehmigte Mastbetriebe im Umfeld der geplanten Windenergieanlagen

postalische Adresse	Mastbetrieb	Gemarkung	Flur	Flurstück	bestimmendes Wohngebäude
Große Harr 28	Schweine	Hollenstede	10	192	Hollensteder Straße 4
Hörsten 15	Schweine/Rinder	Hollenstede	4	1/3	Hörsten 11
Neuenstadt 25	Schweine	Hollenstede	15	102	Neuenstadt 25A (IP 15b)
Zur Dasslage 1	Schweine	Hollenstede	13	14/3	Fange 3

Die Lage der Mastbetriebe ist dem Lageplan der Anlage 2.1 zu entnehmen.

4.4 vorhandene Windenergieanlagen im Vorrangstandort "Settrup" (16-2013)

Die bereits genehmigten und schon in Betrieb befindlichen Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-141 EP4 sind entsprechend den Angaben des Auftraggebers als Gewerbelärmvorbelastung zu berücksichtigen. Nach Angaben des Betreibers [21] dieser Windenergieanlagen dürfen die Anlagen sowohl im Tages- als auch im Nachtzeitraum im Vollastbetrieb betrieben werden. Die folgende Tabelle 6 dokumentiert die vorhandenen Windenergieanlagen mit den Standortkoordinaten, Nabenhöhen und den zulässigen Schalleistungspegeln.

Tabelle 6 Vorhandene Windenergieanlagen im Bereich Vorrangstandort "Settrup"
(16-2013) [21]

Windenergieanlage Bezeichnung - Typ	Nenn- leistung in kW	UTM Koordinaten in m		Naben- höhe in m	Schalleistungs- pegel L _{WA} in dB(A)	
		Rechtswert	Hochwert		tags	nachts
WEA01 - E-141 EP4	4.200	32.405.850	5.815.181	129,0	105,5	105,5
WEA02 - E-141 EP4	4.200	32.405.823	5.814.795	129,0	105,5	105,5
WEA03 - E-141 EP4	4.200	32.406.220	5.814.666	129,0	105,5	105,5

Die Lage der Windenergieanlagen ist dem Lageplan der Anlage 1 zu entnehmen.

4.5 Geplante Windenergieanlagen am Vorrangstandort "Welperort" (17-2013)

Die in einer parallel durchgeführten schalltechnischen Untersuchung [19] ermittelten Berechnungsergebnisse für drei geplante Windenergieanlagen am Vorrangstandort "Welperort" (17-2013) fließen ebenfalls als Gewerbelärmvorbelastung in die vorliegende Untersuchung ein. In der folgenden Tabelle 7 sind die geplanten Windenergieanlagen mit den Standortkoordinaten, Nabenhöhen und den ermittelten zulässigen Schalleistungspegeln angegeben.

Tabelle 7 Geplante Windenergieanlagen im Bereich Vorrangstandort "Welperort" (17-2013)
[19]

Windenergieanlage Bezeichnung - Typ	Nenn- leistung in kW	UTM Koordinaten in m		Naben- höhe in m	Schalleistungs- pegel L _{WA} in dB(A)	
		Rechtswert	Hochwert		tags	nachts
WEA 17-1 - E138 EP3 E2	4.200	32.409.261	5.815.378	160,0	106,0	106,0
WEA 17-2 - E138 EP3 E2	4.200	32.408.752	5.815.215	160,0	106,0	106,0
WEA 17-3 - E138 EP3 E2	4.200	32.409.155	5.814.940	160,0	106,0	106,0

Die Lage der Windenergieanlagen ist dem Lageplan der Anlage 2.1 zu entnehmen.

4.6 Berechnungsergebnisse zur Gewerbelärmvorbelastungsuntersuchung

Auf der Grundlage der in den Kapiteln 4.1 bis 4.4 beschriebenen Untersuchungsdetails wurden die Beurteilungspegel der Geräuschvorbelastung berechnet. Die Berechnungsdatenblätter für die Geräuschvorbelastung durch die Biogasanlagen sind in der Anlage 3, die für die Mastbetriebe in der Anlage 4 sowie die für die geplanten Windenergieanlagen am Vorrangstandort "Welperort" (17-2013) sowie "Settrup" (16-2013) in der Anlage 5 einzusehen. In der Anlage 7 sind die Ergebnisse der einzelnen Berechnungen zusammengefasst dargestellt.

In der folgenden Tabelle 8 sind die ermittelten Beurteilungspegel, die die gesamte Gewerbelärmvorbelastung - im Sinne der hier vorgenommenen Betrachtung des ungünstigsten Falles - hervorruft sowie die daraus ermittelten Immissionszielwerte angegeben.

Tabelle 8 Gewerbelärmvorbelastung und resultierende Immissionszielwerte

Immissionspunkt	Gebietsausweisung	Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm [2]		Gewerbelärmvorbelastung Lr in dB(A)		Immissionszielwert IZW in dB(A)	
		tags	nachts	L _{r,T}	L _{r,N}	IZW _T	IZW _N
IP 1 - Zur Dasslage 11	MI	60	45	45	30	60	45
IP 2 - Zur Dasslage 13	MI	60	45	49	34	60	45
IP 3a - Große Haar 15	MI	60	45	54	39	59	44
IP 3b - Große Haar 15	MI	60	45	54	39	59	44
IP 4a - Pius 24	MI	60	45	56	41	58	43
IP 4b - Pius 24	MI	60	45	51	36	59	44
IP 5a - Pius 22	MI	60	45	60	45	54	39
IP 5b - Pius 22	MI	60	45	60	45	54	39
IP 6 - Lagerstraße 8	MI	60	45	44	31	60	45
IP 7 - Bruchstraße 7	MI	60	45	46	32	60	45
IP 8 - Bruchstraße 6	MI	60	45	47	32	60	45

<wird fortgesetzt>

Tabelle 8 Gewerbelärmvorbelastung und resultierende Immissionszielwerte
<Fortsetzung>

Immissionspunkt	Gebietsausweitung	Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm [2]		Gewerbelärmvorbelastung Lr in dB(A)		Immissionszielwert IZW in dB(A)	
		tags	nachts	L _{r,T}	L _{r,N}	IZW _T	IZW _N
		IP 9 - Bruchstraße 4	MI	60	45	50	35
IP 10a - Wielage 5	MI	60	45	51	36	59	44
IP 10b - Wielage 5	MI	60	45	45	30	60	45
IP 11a - Hörsten 19	MI	60	45	60	45	54	39
IP 11b - Hörsten 19	MI	60	45	46	31	60	45
IP 12a - Hörsten 15	MI	60	45	35	21	60	45
IP 12b - Hörsten 15	MI	60	45	41	31	60	45
IP 13a - Hörsten 3	MI	60	45	54	39	59	44
IP 13b - Hörsten 3	MI	60	45	47	32	60	45
IP 14 - Hörsten 4	MI	60	45	55	40	58	43
IP 15 - Hörsten 6	MI	55	40	53	38	59	44
IP 16 - Zur Dasslage 6	MI	60	45	48	33	60	45
IP 17 - Hollenstede WA-Süd	WA	60	45	50	36	53	38

In der zusammenfassenden Darstellung der Berechnungsergebnisse zur Geräuschvorbelastung in Anlage 7 sind zur besseren Übersichtlichkeit farbige Hinterlegungen der Zellen mit folgenden Bedeutungen vorgenommen worden:

- Spalten 15 und 16, grün hinterlegte Zellen: Der Immissionsrichtwert wird durch die Gewerbelärmvorbelastung unterschritten.

gelb hinterlegte Zellen: Der Immissionsrichtwert wird durch die Gewerbelärmvorbelastung ausgeschöpft (IP 5 - Pius 22; IP 11a - Hörsten 19).

- Spalten 17 und 18, grün hinterlegte Zellen: Der Immissionszielwert unterschreitet den Immissionsrichtwert um weniger als 6 dB.

blau hinterlegte Zellen: Der Immissionszielwert wurde auf 6 dB unter dem Immissionsrichtwert gesetzt, da die Gewerbelärmvorbelastung den Immissionsrichtwert bereits ausschöpft oder der Immissionszielwert den Immissionsrichtwert um mehr als 6 dB unterschreitet.

5 Geplante Windenergieanlagen am Vorrangstandort "südlich Hörsten"

5.1 Standortkoordinaten und Nabenhöhen

Die Standortkoordinaten und Nabenhöhen der vier geplanten Windenergieanlagen sind der Tabelle 9 zu entnehmen. Die Lage der Windenergieanlagen wird in den Anlagen 1 und 2 dargestellt.

Tabelle 9 Standortkoordinaten und Nabenhöhen der geplanten Windenergieanlagen

Bezeichnung	Typ	UTM-Koordinaten in m		
		Rechtswert	Hochwert	Nabenhöhe
WEA 18-1	E-138 EP3 E2	32.411.682	5.814.008	160,0
WEA 18-2	E-138 EP3 E2	32.411.992	5.813.886	160,0
WEA 18-3	E-138 EP3 E2	32.411.288	5.813.534	160,0
WEA 18-4	E-138 EP3 E2	32.411.624	5.813.436	160,0

5.2 Schallleistungspegel

Die bei Betrieb der geplanten Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-138 EP3 E2 (4.200 kW) in verschiedenen Betriebsmodi und für leistungsreduzierte Betriebe zu erwartenden Schallleistungspegel wurden durch den Hersteller zur Verfügung gestellt [11] und sind als Anlage 8 diesem Bericht beigefügt und in Tabelle 10 für die Nabenhöhe von 160,0 m zusammengefasst.

Tabelle 10 Schallleistungspegel für Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-138 EP3 E2

Betriebsmodus	Elektrische Leistung P_{el} in kW	Schallleistungspegel L_{WA} in dB(A)
0 s	4.200	106,0
I s	4.200	105,0
II s	4.000	104,0
4.000 kW s	4.000	105,9

<wird fortgesetzt>

Tabelle 10 Schalleistungspegel für Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-138 EP3 E2
<Fortsetzung>

Betriebsmodus	Elektrische Leistung P_{el} in kW	Schalleistungspegel L_{WA} in dB(A)
3.500 kW s	3.500	105,5
3.000 kW s	3.000	105,2
2.500 kW s	2.500	104,7
2.000 kW s	2.000	104,2
1.500 kW s	1.500	103,5
1.000 kW s	1.000	102,3
500 kW s	500	98,0

Für die geplanten Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-138 EP3 E2 liegen zurzeit noch keine Messberichte vor. Die Berechnung der Unsicherheiten in der Prognose wird, wie unter Kapitel 3.3 beschrieben, vorgenommen.

6 Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchungen

Auf der Grundlage der in Kapitel 5 genannten Standortkoordinaten und Nabhöhen sowie der Herstellerangaben zu den Schallemissionen wurden die anteilig durch den Betrieb der vier geplanten Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-138 EP3 E2 verursachten Geräuschemissionen berechnet. Hierbei wird das modifizierte Berechnungsverfahren der DIN ISO 9613-2 für hochliegende Quellen [4] angewandt.

6.1 erforderliche Lärminderungsmaßnahmen

Erste, hier nicht weiter dokumentierte Berechnungen haben ergeben, dass für den Betrieb von zwei der geplanten Windenergieanlagen ein schallreduzierter Betrieb erforderlich ist.

Zur Einhaltung der in Tabelle 8 und der Anlage 7 dokumentierten Immissionszielwerte (Anlage 7, Spalten 17 und 18) sind die folgenden Schalleistungsbegrenzungen im Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) einzuhalten.

Schalleistungsbegrenzungen nachts:	WEA 18-1	$L_{WA} = 106,0 \text{ dB(A)}$
	WEA 18-2	$L_{WA} = 106,0 \text{ dB(A)}$
	WEA 18-3	$L_{WA} = 104,0 \text{ dB(A)}$
	WEA 18-4	$L_{WA} = 104,0 \text{ dB(A)}$

Der für die Windenergieanlagen WEA 18-1 und 18-2 angegebene Schalleistungspegel entspricht dem Betriebsmodus BM 0s (Volllastbetrieb 4.200 kW). Der Wert von $L_{WA} = 104,0 \text{ dB(A)}$ für die Windenergieanlagen WEA 18-3 und 18-4 entspricht dem schallreduzierten Betriebsmodus BM IIs mit einer reduzierten Nennleistung von 4.000 kW. Der für die WEA 18-3 und 18-4 nachts erforderliche schallreduzierte Betrieb ist auch mit höheren Nennleistungen zulässig, wenn der oben genannte Schalleistungspegel nicht überschritten wird.

Im Tageszeitraum können alle vier Windenergieanlagen im Volllastbetrieb - Betriebsmodus 0 s - mit einem Schalleistungspegel von $L_{WA} = 106,0 \text{ dB(A)}$ betrieben werden.

6.2 Berechnungsergebnisse

Unter Berücksichtigung des in Kapitel 6.1 angegebenen schallreduzierten Betriebes im Nachtzeitraum ergeben sich die in der folgenden Tabelle 11 angegebenen oberen Vertrauensbereichsgrenzen einschließlich der Unsicherheiten gemäß [7].

Tabelle 11 Obere Vertrauensbereichsgrenze durch die vier geplanten Windenergieanlagen einschließlich der Unsicherheiten gemäß [7]

Immissionspunkt	Gebietsnutzung	Immissionsrichtwert in dB(A)		obere Vertrauensbereichsgrenze in dB(A)	
		tags	nachts	tags	nachts
IP 1 - Zur Dasslage 11	MI	60	45	43	42
IP 2 - Zur Dasslage 13	MI	60	45	43	42
IP 3a - Große Haar 15	MI	60	45	43	41
IP 3b - Große Haar 15	MI	60	45	24	23
IP 4a - Pius 24	MI	60	45	22	20
IP 4b - Pius 24	MI	60	45	32	31
IP 5a - Pius 22	MI	60	45	41	39
IP 5b - Pius 22	MI	60	45	28	27
IP 6 - Lagerstraße 8	MI	60	45	44	42
IP 7 - Bruchstraße 7	MI	60	45	41	39
IP 8 - Bruchstraße 6	MI	60	45	44	43
IP 9 - Bruchstraße 4	MI	60	45	43	42
IP 10a - Wielage 5	MI	60	45	42	41
IP 10b - Wielage 5	MI	60	45	34	33
IP 11a - Hörsten 19	MI	60	45	22	21

<wird fortgesetzt>

Tabelle 11 obere Vertrauensbereichsgrenze durch die vier geplanten Windenergieanlagen einschließlich der Unsicherheiten gemäß [7] <Fortsetzung>

Immissionspunkt	Gebietsnutzung	Immissionsrichtwert in dB(A)		obere Vertrauensbereichsgrenze in dB(A)	
		tags	nachts	tags	nachts
IP 11b - Hörsten 19	MI	60	45	40	39
IP 12a - Hörsten 15	MI	60	45	21	21
IP 12b - Hörsten 15	MI	60	45	39	39
IP 13a - Hörsten 3	MI	60	45	20	19
IP 13b - Hörsten 3	MI	60	45	40	40
IP 14 - Hörsten 4	MI	60	45	40	39
IP 15 - Hörsten 6	MI	60	45	41	40
IP 16 - Zur Dasslage 6	MI	60	45	44	43
IP 17 - Hollenstede WA-Süd	WA	55	40	34	30

Die Berechnungsergebnisse können auch der Tabelle der Anlage 7 entnommen werden, in der die farbige Hinterlegung der Zellen folgende Bedeutung hat:

- Spalten 19 bis 22, grün hinterlegte Zellen: Der Immissionszielwert wird durch die geplanten Windenergieanlagen unterschritten.

gelb hinterlegte Zellen: Der Immissionszielwert wird durch die geplanten Windenergieanlagen eingehalten.

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [2] wie auch die Zielwerte für die Zusatzbelastung tags durch die anteiligen oberen Vertrauensbereichsgrenzen der geplanten Windenergieanlagen an allen betrachteten Immissionspunkten um mindestens 13 dB unterschritten werden. Die relevanten Immissionspunkte liegen damit nach Nr. 2.2 der TA Lärm [2] nicht im Einwirkungsbereich der geplanten Windenergieanlagen. In der Gesamtgeräuschbelastung werden die geltenden Immissionsrichtwerte bei Betrachtung des vorgenannten ungünstigsten Falles damit eingehalten bzw. unterschritten.

Im Nachtzeitraum werden die Zielwerte für die Zusatzbelastung durch die anteiligen oberen Vertrauensbereichsgrenzen der geplanten Windenergieanlagen an allen betrachteten Immissionspunkten eingehalten bzw. unterschritten. An den Immissionspunkten, an denen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [2] bereits durch die Gewerbelärmvorbelastung ausgeschöpft werden, werden die Immissionsrichtwerte von den anteiligen oberen Vertrauensbereichsgrenzen der geplanten Windenergieanlagen um mindestens 6 dB unterschritten. Hier tragen alle vier geplanten Windenergieanlagen im Sinne der Nr. 3.2.1 der TA Lärm [2] keinen relevanten Beitrag zur Gesamtgewerbelärmsituation bei. In der Gesamtgeräuschbelastung werden die geltenden Immissionsrichtwerte bei Betrachtung des vorgenannten ungünstigsten Falles damit nachts eingehalten bzw. unterschritten.

7 Ausblick

Zurzeit existieren noch keine schalltechnischen Messberichte für den geplanten Windenergieanlagen-Typ ENERCON E-138 EP3 E2 mit TES. Sobald mindestens drei Messberichte mit neuen Erkenntnissen zu den Schalleistungspegeln von Windenergieanlagen mit identischer Konfiguration - Generator/Rotorblatt etc. - vorgelegt werden können, kann eine Neuberechnung und Neubewertung der Lärmsituation durchgeführt werden.

8 Lärmkartierung für die artenschutzrechtliche Bewertung

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für die geplanten Windenergieanlagen im Bereich des Vorrangstandortes für Windenergiegewinnung "südlich Hörsten" (18-2013) südlich von Fürstenaue-Hollenstede ist u. a. eine artenschutzrechtliche Bewertung erforderlich. Diese Bewertung wird durch die Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH, 32051 Herford durchgeführt.

Für diese Bewertung wird in der Anlage 9 eine Rasterlärmkarte für den Tageszeitraum zur Verfügung gestellt, aus der die Gesamtgewerbelärmsituation (Vorbelastung durch Biogasanlagen, Mastställe, drei geplante Windenergieanlagen im Vorrangstandort für Windenergiegewinnung "Welperort" und drei vorhandene Windenergieanlagen im Vorrangstandort "Settrup" (s. Kapitel 4) und Zusatzbelastung durch die hier betrachteten geplanten Windenergieanlagen) in einer Höhe von 10 m über Geländeniveau ersichtlich sind.

In der Rasterlärmkarte ergeben sich durch entsprechendes farbliches Anlegen innerhalb der gewählten Pegelklassen zusammenhängende Bereiche. An den Grenzen der Pegelklassen bilden sich Linien gleicher Pegel aus (Isolinien). Die Isolinie, die den Beurteilungspegel $L_{r,T} = 52 \text{ dB(A)}$ tags darstellt, ist als Grenzwertlinie für die artenschutzrechtliche Bewertung gesondert gekennzeichnet.

9 Qualität der Untersuchung

Für das Prognoseverfahren der DIN ISO 9613-2 [3] wird eine geschätzte Unsicherheit für die Berechnung der Immissionspegel $L_{AT}(DW)$ mit breitbandig emittierenden Geräuschquellen angegeben. Da dieses Prognoseverfahren der Genauigkeitsklasse 2 entspricht, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Schätzung der Unsicherheit auf einen Bereich von ± 2 Standardabweichungen bezieht. Somit entspricht die Genauigkeitsschätzung der DIN ISO 9613-2 [3] einer Standardabweichung von 0,5 dB bzw. 1,5 dB. Durch Anwendung des modifizierten Berechnungsverfahrens für hochliegende Quellen [4] wurde den hierfür besonderen Schallausbreitungsbedingungen Rechnung getragen.

Die Gewerbelärmvorbelastung wurde in einer Maximalbetrachtung so berücksichtigt, dass an den meist betroffenen Fassaden schützenswerter Bebauungen der Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm [2] bereits nur durch die Gewerbelärmvorbelastung ausgeschöpft wird. Daher ist davon auszugehen, dass die tatsächlich zu erwartenden Geräuschimmissionen unterhalb der hiernach berechneten Werte liegen.

Bei der Durchführung von schalltechnischen Ausbreitungsberechnungen ergeben sich weitere Unsicherheiten u. a. auf Grund der Ansätze für die Meteorologiedämpfung. Im vorliegenden Fall wurde keine meteorologische Korrektur zur Ermittlung des Langzeitmittelungspegels berücksichtigt.

Für die vorhandenen und die geplanten Windenergieanlagen wurden entsprechend Kapitel 3 die Unsicherheiten gemäß den LAI-Hinweisen [7] zur Ermittlung der oberen Vertrauensbereichsgrenzen berücksichtigt.

10 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen, Literatur

Für die Ermittlung und Beurteilung der Geräuschsituation werden folgende Normen, Richtlinien, Verordnungen und Unterlagen herangezogen:

	Literatur	Beschreibung	Datum
[1]	Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274)	Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge	17. Mai 2013
[2]	TA Lärm	Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm)	26. August 1998 - geänderte Fassung vom 01. Juni 2017 mit Korrektur vom 07. Juli 2017
[3]	DIN ISO 9613-2	Akustik: Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren	Oktober 1999
[4]	DIN ISO 9613-2: 2015-05	Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschemissionen von Windkraftanlagen, Fassung 2015-05.1	Mai 2015
[5]	DIN EN 61400-11	"Windenergieanlagen Teil 11: Schallmessverfahren"	September 2013

[6]	Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz	Ministerialblatt Nr. 6/2019, RdErl. d. MU v. 21.1.2019 - 40500/4.0-1.6 "Windenergieerlass Niedersachsen"	06.02.2019
[7]	Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI)	Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA)	Stand 30.06.2016
[8]	Probst und Donner	Die Unsicherheit des Beurteilungspegels bei der Immissionsprognose	Jahrestagung, DAGA 2003; Fortschritte der Akustik; 2003; Aachen
[9]	SoundPLAN GmbH, 71522 Backnang	Immissionsprognosesoftware SoundPLAN, Version 7.4	15.05.2018
	Zusätzliche Beurteilungsgrundlagen	Beschreibung	Datum
[10]	Agrowea GmbH & Co. KG, 49767 Twist	Lageplan zum Windpark Hollenstede Welperort, Standortkoordinaten für drei geplante Windenergieanlagen vom Typ Enercon E-138 EP3 E2 mit einer Nabenhöhe von 160 m	Oktober 2018
[11]	ENERCON GmbH, 26605 Aurich	Datenblatt ENERCON Windenergieanlage E-138 EP3 E2 / 4200 kW mit TES (Trailing Edge Serrations), Betriebsmodi 0 s, I s, II s und leistungsreduzierte Betriebe (Dokument D0748822-3 / DA)	Stand 19.10.2018

[12]	Landkreis Osnabrück	Telefonate zur schalltechnischen Bewertung und zur Berücksichtigung der Gewerbelärmvorbelastung	Januar 2017
[13]	Landkreis Osnabrück	Lageplan der vorhandenen Mastbetriebe per E-Mail	23.01.2017
[14]	Landkreis Osnabrück	Lageplan mit Angaben zu vorhandenen Biogasanlagen aus dem WebOffice core Client (http://www.lkos.de)	
[15]	Landkreis Osnabrück	Bestätigung der gewählten Vorgehensweise	14.03.2017
[16]	Samtgemeinde Fürstenau	Bebauungsplan Nr. 50 "Wohnbaufläche östlich der Dorfstraße K 114" der Stadt Fürstenau per E-Mail	26.01.2017
[17]	Samtgemeinde Fürstenau	Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Fürstenau, 45. Änderung (Entwurf)	Stand 2018-11
[18]	Samtgemeinde Fürstenau	Bestätigung der Einschätzung des Landkreises Osnabrück per Telefonat	14.03.2017
[19]	ZECH Ingenieurgesellschaft mbH, 49809 Lingen	Schalltechnischer Bericht Nr. LL13954.1/05 zum Genehmigungsverfahren für die Errichtung von 3 Windenergieanlagen im Vorrangstandort für Windenergiegewinnung "Welperort" südwestlich von Fürstenau-Hollenstede	27.08.2020

[20]	Windenergie Hollenstede 17 Planungsgesellschaft	Koordinaten und technische Daten der drei Windenergieanlagen im Bereich "Settrup"	10.04.2019
[21]	PEG Landvolk Energie GmbH	Schallimmissionsermittlung für den Standort Settrup, Fürstenau (Niedersachsen)	03.05.2019

11 Anlagen

- Anlage 1: Lageplan Stand Oktober 2018
- Anlage 2: Digitalisierungspläne
- 2.1 Übersichtslageplan
 - 2.2 Detaillageplan Vorrangstandort "südlich Hörsten" (18-2013)
- Anlage 3: Berechnungsdatenblätter: Vorbelastung durch Biogasanlagen
- Anlage 4: Berechnungsdatenblätter: Vorbelastung durch Mastbetriebe
- 4.1 ohne Mastbetrieb Hörsten
 - 4.2 mit Mastbetrieb Hörsten
- Anlage 5: Berechnungsdatenblätter: Vorbelastung durch 3 Windenergieanlagen im Vorrangstandort "Welperort" (17-2013)
- Anlage 6: Berechnungsdatenblätter: Zusatzbelastung durch 4 Windenergieanlagen im Vorrangstandort "südlich Hörsten" (18-2013)
- Anlage 7: Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse
(Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung)
- Anlage 8: schalltechnisches Datenblatt zur Windenergieanlage vom Typ Enercon E-138
EP3 E2 - mit Trailing Edge Serrations
- Anlage 9: Rasterlärmkarte Gesamtgewerbelärmsituation im Tageszeitraum

Anlage 1: Lageplan Stand Oktober 2018




Legende					

ENERCON
ENERGIE FÜR DIE WELT

ENERCON GmbH
Dreekamp 5, 26605 Aurich
Tel.: 0 49 41 / 927-0, Fax: 0 49 41 / 927-109

Bauherr: Windenergie Hollenstede 18 PlanungsGmbH Zur Dasslage 11 49584 Fürstenua OT Hollenstede		Standort: Windpark Hollenstede Teilfläche 18 des RROP Osnabrück		Entwurfsverfasser:	
Bauvorhaben: 4x ENERCON E-138 EP3 mit 160mNh		Zeichnung: Lageplan		Vorabzug	
Gez: JBERLIN	Datum: 16.05.2017	geändert: JBERLIN	Datum: 12.10.2018	O-Nummer: 4905	W-Nummer: XXXXX
				Blatt: A3	Rev.: 1-8

- Anlage 2: Digitalisierungspläne
- 2.1 Übersichtslageplan
 - 2.2 Detaillageplan Vorrangstandort "südlich Hörsten" (18-2013)




Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, (c) 2018



Zeichenerklärung

- Immissionsort
- Windenergieanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Vorbelastung**
- Biogasanlage
- Mastbetrieb



Maßstab 1:7.500
 0 50 100 200 300 400 m

Windenergie Hollenstede 17 Planungsgesellschaft mbH
 Schalltechnische Untersuchung zum Genehmigungsverfahren für die Errichtung von 3 Windenergieanlagen in Hollenstede
Übersichtslageplan
 - Welperort (17-2013)
 - südlich Hörsten (18-2013)
 LL13954.1 / Wi / 03.12.2018



ZECH Ingenieurgesellschaft mbH * Hessenweg 38 * 49809 Lingen * Tel.: 0591 / 8 00 16 - 0

A3 Maßstab 1:20.000
 0 100 200 400 600 800 m

Anlage 2.1

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, (c) 2018




Zeichenerklärung

- * Immissionsort
- * Windenergieanlage
- ▭ Hauptgebäude
- ▭ Nebengebäude

Vorbelastung

- ▭ Biogasanlage
- ▭ Mastbetrieb

Maßstab 1:7.500



Windenergie Hollenstede 17 Planungsgesellschaft mbH
Schalltechnische Untersuchung zum Genehmigungsverfahren
für die Errichtung von 3 Windenergieanlagen in Hollenstede


Detaillageplan
- Welperort (17-2013)

LL13954.1 / Jo / 03.05.2019



ZECH Ingenieurgesellschaft mbH * Hessenweg 38 * 49809 Lingen * Tel.: 0591 / 8 00 16 - 0

A3 Maßstab 1:10.000



Anlage 2.2

Anlage 3: Berechnungsdatenblätter: Vorbelastung durch Biogasanlagen

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Biogasanlagen - Immissionspunkte



Legende

Immissionsort		Name des Immissionsorts
Nutzung		Gebietsnutzung
SW		Stockwerk
HR		Richtung
UTM Rechtswert	m	X-Koordinate
UTM Hochwert	m	Y-Koordinate
Z	m	Z-Koordinate
Gelände- höhe	m	Geländehöhe
IRW,T	dB(A)	Immissionsrichtwert tags
IRW,N	dB(A)	Immissionsrichtwert nachts
LrT	dB(A)	Beurteilungspegel tags
LrN	dB(A)	Beurteilungspegel nachts
LrT,diff	dB(A)	Richtwertüberschreitung tags
LrN,diff	dB(A)	Richtwertüberschreitung nachts

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 Vorbelastung Biogasanlagen - Immissionspunkte



Immissionsort	Nutzung	SW	HR	UTM Rechtswert m	UTM Hochwert m	Z m	Gelände- höhe m	IRW,T dB(A)	IRW,N dB(A)	LrT dB(A)	LrN dB(A)	LrT,diff dB(A)	LrN,diff dB(A)
IP 1 - Zur Dasslage 11	MI	EG 1.OG	SO	32.410.864	5.814.106	42,00	40,00	60	45	43	28	-17	-17
						44,80	40,00	60	45	43	28	-17	-17
IP 2 - Zur Dasslage 13	MI	EG 1.OG	SO	32.410.772	5.813.943	42,00	40,00	60	45	44	29	-16	-16
						44,80	40,00	60	45	45	30	-15	-15
IP 3a - Große Haar 15	MI	EG 1.OG	O	32.410.671	5.813.310	42,00	40,00	60	45	54	39	-6	-6
						44,80	40,00	60	45	54	39	-6	-6
IP 3b - Große Haar 15	MI	EG 1.OG	S	32.410.667	5.813.305	42,00	40,00	60	45	54	39	-6	-6
						44,80	40,00	60	45	54	39	-6	-6
IP 4a - Pius 24	MI	EG 1.OG	W	32.410.690	5.812.751	42,20	40,23	60	45	52	37	-8	-8
						45,00	40,23	60	45	56	41	-4	-4
IP 4b - Pius 24	MI	EG 1.OG	O	32.410.708	5.812.749	42,20	40,25	60	45	47	32	-13	-13
						45,00	40,25	60	45	51	36	-9	-9
IP 5a - Pius 22	MI	EG 1.OG	NO	32.410.919	5.812.709	42,64	40,48	60	45	60	45	0	0
						45,44	40,48	60	45	60	45	0	0
IP 5b - Pius 22	MI	EG 1.OG	NW	32.410.908	5.812.704	42,34	40,47	60	45	60	45	0	0
						45,14	40,47	60	45	60	45	0	0
IP 6 - Lagerstraße 8	MI	EG 1.OG	NO	32.411.310	5.812.825	42,97	40,85	60	45	36	21	-24	-24
						45,77	40,85	60	45	37	22	-23	-23
IP 7 - Bruchstraße 7	MI	EG 1.OG	NW	32.411.914	5.812.782	43,38	41,62	60	45	44	29	-16	-16
						46,18	41,62	60	45	44	29	-16	-16
IP 8 - Bruchstraße 6	MI	EG 1.OG	NW	32.412.086	5.813.101	43,79	41,77	60	45	45	30	-15	-15
						46,59	41,77	60	45	45	30	-15	-15
IP 9 - Bruchstraße 4	MI	EG 1.OG	NW	32.412.569	5.813.472	44,79	42,78	60	45	41	26	-19	-19
						47,59	42,78	60	45	44	29	-16	-16
IP 10a - Wielage 5	MI	EG	SW	32.412.561	5.814.271	44,71	42,73	60	45	37	22	-23	-23

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Biogasanlagen - Immissionspunkte



Immissionsort	Nutzung	SW	HR	UTM Rechtswert m	UTM Hochwert m	Z m	Gelände- höhe m	IRW,T dB(A)	IRW,N dB(A)	LrT dB(A)	LrN dB(A)	LrT,diff dB(A)	LrN,diff dB(A)
		1.OG				47,51	42,73	60	45	37	22	-23	-23
IP 10b - Wielage 5	MI	EG	SO	32.412.570	5.814.274	44,74	42,76	60	45	45	30	-15	-15
		1.OG				47,54	42,76	60	45	45	30	-15	-15
IP 11a - Hörsten 19	MI	EG	NW	32.412.306	5.814.896	42,95	40,94	60	45	26	11	-34	-34
		1.OG				45,75	40,94	60	45	29	14	-31	-31
IP 11b - Hörsten 19	MI	EG	SO	32.412.313	5.814.889	42,92	40,96	60	45	40	25	-20	-20
		1.OG				45,72	40,96	60	45	40	25	-20	-20
IP 12a - Hörsten 15	MI	EG	NO	32.411.902	5.815.084	42,30	40,34	60	45	27	12	-33	-33
		1.OG				45,10	40,34	60	45	35	20	-25	-25
IP 12b - Hörsten 15	MI	EG	SW	32.411.899	5.815.072	42,30	40,28	60	45	35	20	-25	-25
		1.OG				45,10	40,28	60	45	35	20	-25	-25
IP 13a - Hörsten 3	MI	EG	NO	32.411.419	5.814.962	40,99	39,03	60	45	36	21	-24	-24
IP 13b - Hörsten 3	MI	EG	SO	32.411.402	5.814.942	40,96	38,97	60	45	40	25	-20	-20
IP 14 - Hörsten 4	MI	EG	SO	32.411.370	5.814.979	41,00	39,01	60	45	38	23	-22	-22
		1.OG				43,80	39,01	60	45	38	23	-22	-22
IP 15 - Hörsten 6	MI	EG	SO	32.411.262	5.814.903	40,98	38,98	60	45	38	23	-22	-22
		1.OG				43,78	38,98	60	45	38	23	-22	-22
IP 16 - Zur Dasslage 6	MI	EG	SO	32.411.076	5.814.298	41,69	39,69	60	45	42	27	-18	-18
		1.OG				44,49	39,69	60	45	42	27	-18	-18
IP 17 - Hollenstede WA-Süd	WA	EG		32.410.608	5.816.314	44,77	42,77	55	40	39	21	-16	-19
		1.OG				47,57	42,77	55	40	39	21	-16	-19

Windenergie Hollenstede 18
Hollenstede 18 Vorbelastung Biogasanlagen - Quellliste



Legende

Gruppe		Gruppenname
Name		Name der Schallquelle
Kommentar		
Tagesgang		Name des Tagesgangs
UTM Rechtswert	m	X-Koordinate
UTM Hochwert	m	Y-Koordinate
Z	m	Z-Koordinate
Höhe über Gelände	m	Nabenhöhe
Lw	dB(A)	Schalleistungspegel tags

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 Vorbelastung Biogasanlagen - Quellliste



Gruppe	Name	Kommentar	Tagesgang	UTM Rechtswert m	UTM Hochwert m	Z m	Höhe über Gelände m	Lw dB(A)
Biogasanlagen	Bredenschlag 1 - 500 kW	Gemarkung Fürstenau, Flur 12, 227/1	Biogasanlage, nachts minus 15 dB	32.408.638,63	5.817.511,87	42,71	2,50	118,0
Biogasanlagen	Wielage 1 - 494 kW	Gemarkung Höckel, Flur 14, 78/6	Biogasanlage, nachts minus 15 dB	32.413.281,75	5.814.245,19	48,10	2,50	115,0
Biogasanlagen	Pius 24 - 190 kW	Gemarkung Höckel, Flur 16, 28/10	Biogasanlage, nachts minus 15 dB	32.410.751,84	5.812.886,15	42,75	2,50	120,0

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Biogasanlagen - Tagesgangliste



Legende

Gruppe		Gruppenname
Name		Name der Schallquelle
Lw	dB(A)	Schallleistungspegel tags
0-1 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
1-2 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
2-3 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
3-4 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
4-5 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
5-6 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
6-7 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
7-8 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
8-9 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
9-10 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
10-11 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
11-12 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
12-13 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
13-14 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
14-15 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
15-16 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
16-17 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
17-18 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
18-19 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
19-20 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
20-21 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
21-22 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
22-23 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
23-24 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 Vorbelastung Biogasanlagen - Tagesgangliste



Gruppe	Name	Lw	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
		dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)
Biogasanlagen	Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	103,0	103,0
Biogasanlagen	Pius 24 - 190 kW	120,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	105,0	105,0
Biogasanlagen	Wielage 1 - 494 kW	115,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	100,0	100,0

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Biogasanlagen - Ausbreitungstabelle

Legende

Schallquelle		Name der Schallquelle
Lw	dB(A)	Schalleistungspegel pro Anlage
S	m	Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Ko	dB	Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
Adiv	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Amisc	dB	Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung
dLrefl	dB	Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls	dB(A)	Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort $L_s = L_w + K_o + A_{div} + A_{gr} + A_{bar} + A_{atm} + d_{Lrefl}$
Cmet(LrT)	dB	Meteorologische Korrektur
Cmet(LrN)	dB	Meteorologische Korrektur
ZR(LrT)	dB	Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
dLw(LrT)	dB	Korrektur Betriebszeiten
dLw(LrN)	dB	Korrektur Betriebszeiten
LrT	dB(A)	Beurteilungspegel Tag
LrN	dB(A)	Beurteilungspegel Nacht

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Biogasanlagen - Ausbreitungstabelle



Schallquelle	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	Cmet(LrT) dB	Cmet(LrN) dB	ZR(LrT) dB	dLw(LrT) dB	dLw(LrN) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)							
IP 1 - Zur Daslage 11																								
	RW,T 60		dB(A)		LrT 43		dB(A)		RW,T,max 9		dB(A)		RW,N,max 6		dB(A)		Sigma(LrT) 1,43		dB(A)		LT,max 30		dB(A)	
Pius 24 - 190 kW	120,0	1224,6	3,0	-72,8	-4,7	-0,1	-2,4		0,0	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	43,1	28,1							
Wielage 1 - 494 kW	115,0	2424,8	3,0	-78,7	-4,7	0,0	-4,7		0,0	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	29,9	14,9							
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0	4068,6	3,0	-83,2	-4,8	-14,2	-7,8		0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	11,0	-4,0							
IP 2 - Zur Daslage 13																								
	RW,T 60		dB(A)		LrT 45		dB(A)		RW,T,max 9		dB(A)		RW,N,max 6		dB(A)		Sigma(LrT) 1,43		dB(A)		LT,max 30		dB(A)	
Pius 24 - 190 kW	120,0	1055,7	3,0	-71,5	-4,7	-0,1	-2,0		0,0	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	44,7	29,7							
Wielage 1 - 494 kW	115,0	2527,3	3,0	-79,0	-4,7	0,0	-4,9		0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	29,4	14,4							
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0	4157,7	3,0	-83,4	-4,8	-15,6	-8,0		0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	9,3	-5,7							
IP 3a - Große Haar 15																								
	RW,T 60		dB(A)		LrT 54		dB(A)		RW,T,max 9		dB(A)		RW,N,max 6		dB(A)		Sigma(LrT) 1,43		dB(A)		LT,max 38		dB(A)	
Pius 24 - 190 kW	120,0	431,1	3,0	-63,7	-4,5	-0,2	-0,8		0,0	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	53,8	38,8							
Wielage 1 - 494 kW	115,0	2772,3	3,0	-79,8	-4,7	0,0	-5,3		0,0	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	28,1	13,1							
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0	4667,6	3,0	-84,4	-4,8	-13,7	-9,0		0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	9,2	-5,8							
IP 3b - Große Haar 15																								
	RW,T 60		dB(A)		LrT 54		dB(A)		RW,T,max 9		dB(A)		RW,N,max 6		dB(A)		Sigma(LrT) 1,43		dB(A)		LT,max 39		dB(A)	
Pius 24 - 190 kW	120,0	426,6	3,0	-63,6	-4,5	-0,1	-0,8		0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	54,0	39,0							
Wielage 1 - 494 kW	115,0	2778,2	3,0	-79,9	-4,7	-8,4	-5,4		0,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	19,6	4,6							
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0	4670,0	3,0	-84,4	-4,8	-14,0	-9,0		0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	8,9	-6,1							
IP 4a - Pius 24																								
	RW,T 60		dB(A)		LrT 56		dB(A)		RW,T,max 9		dB(A)		RW,N,max 6		dB(A)		Sigma(LrT) 1,43		dB(A)		LT,max 40		dB(A)	
Pius 24 - 190 kW	120,0	148,2	3,0	-54,4	-3,8	-8,9	-0,3		0,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	55,6	40,6							
Wielage 1 - 494 kW	115,0	2991,9	3,0	-80,5	-4,7	-14,6	-5,8		0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	12,4	-2,6							
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0		0,0										0,0	0,0	-15,0									
IP 4b - Pius 24																								
	RW,T 60		dB(A)		LrT 51		dB(A)		RW,T,max 9		dB(A)		RW,N,max 6		dB(A)		Sigma(LrT) 1,43		dB(A)		LT,max 35		dB(A)	
Pius 24 - 190 kW	120,0	143,2	3,0	-54,1	-3,8	-14,4	-0,3		0,2	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	50,7	35,7							
Wielage 1 - 494 kW	115,0	2977,0	3,0	-80,5	-4,7	0,0	-5,7		0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	27,0	12,0							
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0		0,0										0,0	0,0	-15,0									

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Biogasanlagen - Ausbreitungstabelle



Schallquelle	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	Cmet(LrT) dB	Cmet(LrN) dB	ZR(LrT) dB	dLw(LrT) dB	dLw(LrN) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)							
IP 5a - Pius 22	RW,T 60		dB(A)		LrT 60		dB(A)		RW,T,max 9		dB(A)		RW,N,max 6		dB(A)		Sigma(LrT) 1,43		dB(A)		LT,max 44		dB(A)	
Pius 24 - 190 kW	120,0	241,1	3,0	-58,6	-4,2	0,0	-0,5		0,2	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	59,9	44,9						
Wielage 1 - 494 kW	115,0	2818,1	3,0	-80,0	-4,7	0,0	-5,4		0,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	27,8	12,8						
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0		0,0										0,0	0,0	-15,0									
IP 5b - Pius 22	RW,T 60		dB(A)		LrT 60		dB(A)		RW,T,max 9		dB(A)		RW,N,max 6		dB(A)		Sigma(LrT) 1,43		dB(A)		LT,max 45		dB(A)	
Pius 24 - 190 kW	120,0	237,6	3,0	-58,5	-4,2	0,0	-0,5		0,4	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	60,2	45,2						
Wielage 1 - 494 kW	115,0	2831,2	3,0	-80,0	-4,7	-13,5	-5,5		0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	14,3	-0,7						
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0		0,0										0,0	0,0	-15,0									
IP 6 - Lagerstraße 8	RW,T 60		dB(A)		LrT 37		dB(A)		RW,T,max 9		dB(A)		RW,N,max 6		dB(A)		Sigma(LrT) 1,43		dB(A)		LT,max 30		dB(A)	
Pius 24 - 190 kW	120,0	560,2	3,0	-66,0	-4,6	-15,6	-1,1		0,0	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	35,8	20,8						
Wielage 1 - 494 kW	115,0	2430,4	3,0	-78,7	-4,7	0,0	-4,7		0,0	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	29,9	14,9						
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0		0,0										0,0	0,0	-15,0									
IP 7 - Bruchstraße 7	RW,T 60		dB(A)		LrT 44		dB(A)		RW,T,max 9		dB(A)		RW,N,max 6		dB(A)		Sigma(LrT) 1,43		dB(A)		LT,max 28		dB(A)	
Pius 24 - 190 kW	120,0	1165,5	3,0	-72,3	-4,7	0,0	-2,2		0,0	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	43,7	28,7						
Wielage 1 - 494 kW	115,0	2002,4	3,0	-77,0	-4,7	-9,4	-3,8		0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	23,0	8,0						
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0		0,0										0,0	0,0	-15,0									
IP 8 - Bruchstraße 6	RW,T 60		dB(A)		LrT 45		dB(A)		RW,T,max 9		dB(A)		RW,N,max 6		dB(A)		Sigma(LrT) 1,43		dB(A)		LT,max 29		dB(A)	
Pius 24 - 190 kW	120,0	1350,6	3,0	-73,6	-4,7	0,0	-2,6		2,5	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	44,6	29,6						
Wielage 1 - 494 kW	115,0	1655,9	3,0	-75,4	-4,7	-17,5	-3,2		0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	17,3	2,3						
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0		0,0										0,0	0,0	-15,0									
IP 9 - Bruchstraße 4	RW,T 60		dB(A)		LrT 44		dB(A)		RW,T,max 9		dB(A)		RW,N,max 6		dB(A)		Sigma(LrT) 1,43		dB(A)		LT,max 41		dB(A)	
Pius 24 - 190 kW	120,0	1909,0	3,0	-76,6	-4,7	-1,7	-3,7		5,1	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	41,4	26,4						
Wielage 1 - 494 kW	115,0	1052,2	3,0	-71,4	-4,7	-2,4	-2,0		2,9	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	40,3	25,3						
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0		0,0										0,0	0,0	-15,0									

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Biogasanlagen - Ausbreitungstabelle



Schallquelle	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	Cmet(LrT) dB	Cmet(LrN) dB	ZR(LrT) dB	dLw(LrT) dB	dLw(LrN) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)							
IP 10a - Wielage 5																								
	RW,T 60		dB(A)		LrT 37		dB(A)		RW,T,max 9		dB(A)		RW,N,max 6		dB(A)		Sigma(LrT) 1,43		dB(A)		LT,max 30		dB(A)	
Pius 24 - 190 kW	120,0	2278,3	3,0	-78,1	-4,7	0,0	-4,4		0,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	35,7	20,7							
Wielage 1 - 494 kW	115,0	718,0	3,0	-68,1	-4,6	-13,9	-1,4		0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	30,0	15,0							
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0		0,0										0,0	0,0	-15,0									
IP 10b - Wielage 5																								
	RW,T 60		dB(A)		LrT 45		dB(A)		RW,T,max 9		dB(A)		RW,N,max 6		dB(A)		Sigma(LrT) 1,43		dB(A)		LT,max 45		dB(A)	
Wielage 1 - 494 kW	115,0	708,2	3,0	-68,0	-4,6	0,0	-1,4		0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	44,0	29,0							
Pius 24 - 190 kW	120,0	2287,2	3,0	-78,2	-4,7	0,0	-4,4		0,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	35,7	20,7							
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0		0,0										0,0	0,0	-15,0									
IP 11a - Hörsten 19																								
	RW,T 60		dB(A)		LrT 29		dB(A)		RW,T,max 9		dB(A)		RW,N,max 6		dB(A)		Sigma(LrT) 1,43		dB(A)		LT,max 28		dB(A)	
Pius 24 - 190 kW	120,0	2541,4	3,0	-79,1	-4,7	-9,1	-4,9		0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	25,2	10,2							
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0	4506,8	3,0	-84,1	-4,8	0,0	-8,7		0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	23,5	8,5							
Wielage 1 - 494 kW	115,0	1172,3	3,0	-72,4	-4,7	-15,6	-2,3		0,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	23,1	8,1							
IP 11b - Hörsten 19																								
	RW,T 60		dB(A)		LrT 40		dB(A)		RW,T,max 9		dB(A)		RW,N,max 6		dB(A)		Sigma(LrT) 1,43		dB(A)		LT,max 39		dB(A)	
Wielage 1 - 494 kW	115,0	1163,4	3,0	-72,3	-4,7	0,0	-2,2		0,0	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	38,8	23,8							
Pius 24 - 190 kW	120,0	2539,3	3,0	-79,1	-4,7	0,0	-4,9		0,0	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	34,3	19,3							
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0	4519,3	3,0	-84,1	-4,8	-13,4	-8,7		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	10,0	-5,0							
IP 12a - Hörsten 15																								
	RW,T 60		dB(A)		LrT 35		dB(A)		RW,T,max 9		dB(A)		RW,N,max 6		dB(A)		Sigma(LrT) 1,43		dB(A)		LT,max 35		dB(A)	
Wielage 1 - 494 kW	115,0	1613,5	3,0	-75,1	-4,7	-0,8	-3,1		0,1	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	34,4	19,4							
Pius 24 - 190 kW	120,0	2481,1	3,0	-78,9	-4,7	-16,7	-4,8		0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	17,9	2,9							
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0	4073,0	3,0	-83,2	-4,8	-13,2	-7,9		0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	12,0	-3,0							
IP 12b - Hörsten 15																								
	RW,T 60		dB(A)		LrT 35		dB(A)		RW,T,max 9		dB(A)		RW,N,max 6		dB(A)		Sigma(LrT) 1,43		dB(A)		LT,max 29		dB(A)	
Pius 24 - 190 kW	120,0	2470,2	3,0	-78,8	-4,7	0,0	-4,8		0,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	34,7	19,7							
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0	4075,0	3,0	-83,2	-4,8	-0,1	-7,9		0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	25,1	10,1							
Wielage 1 - 494 kW	115,0	1610,0	3,0	-75,1	-4,7	-10,9	-3,1		0,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	24,2	9,2							

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Biogasanlagen - Ausbreitungstabelle



Schallquelle	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	Cmet(LrT) dB	Cmet(LrN) dB	ZR(LrT) dB	dLw(LrT) dB	dLw(LrN) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 13a - Hörsten 3	RW,T 60 dB(A)		LrT 36 dB(A)	RW,T,max 9 dB(A)		RW,N,max 6 dB(A)		Sigma(LrT) 1,43 dB(A)		LT,max 33 dB(A)							
Pius 24 - 190 kW	120,0	2180,5	3,0	-77,8	-4,8	-18,3	-4,2		15,9	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	33,8	18,8
Wielage 1 - 494 kW	115,0	1995,7	3,0	-77,0	-4,7	0,0	-3,8		0,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	32,4	17,4
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0	3774,9	3,0	-82,5	-4,8	-16,7	-7,3		0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	9,7	-5,3
IP 13b - Hörsten 3	RW,T 60 dB(A)		LrT 40 dB(A)	RW,T,max 9 dB(A)		RW,N,max 6 dB(A)		Sigma(LrT) 1,43 dB(A)		LT,max 33 dB(A)							
Pius 24 - 190 kW	120,0	2156,7	3,0	-77,7	-4,8	0,0	-4,2		2,5	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	38,9	23,9
Wielage 1 - 494 kW	115,0	2002,2	3,0	-77,0	-4,7	-0,3	-3,9		0,0	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	32,1	17,1
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0	3775,6	3,0	-82,5	-4,8	-16,4	-7,3		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	10,0	-5,0
IP 14 - Hörsten 4	RW,T 60 dB(A)		LrT 38 dB(A)	RW,T,max 9 dB(A)		RW,N,max 6 dB(A)		Sigma(LrT) 1,43 dB(A)		LT,max 33 dB(A)							
Pius 24 - 190 kW	120,0	2183,1	3,0	-77,8	-4,7	0,0	-4,2		0,0	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	36,3	21,3
Wielage 1 - 494 kW	115,0	2044,3	3,0	-77,2	-4,7	0,0	-3,9		0,0	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	32,1	17,1
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0	3727,4	3,0	-82,4	-4,8	-13,3	-7,2		0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	13,3	-1,7
IP 15 - Hörsten 6	RW,T 60 dB(A)		LrT 38 dB(A)	RW,T,max 9 dB(A)		RW,N,max 6 dB(A)		Sigma(LrT) 1,43 dB(A)		LT,max 32 dB(A)							
Pius 24 - 190 kW	120,0	2080,1	3,0	-77,4	-4,7	0,0	-4,0		0,0	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	36,9	21,9
Wielage 1 - 494 kW	115,0	2123,5	3,0	-77,5	-4,7	0,0	-4,1		0,0	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	31,7	16,7
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0	3701,6	3,0	-82,4	-4,8	-13,8	-7,1		0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	12,9	-2,1
IP 16 - Zur Dasslage 6	RW,T 60 dB(A)		LrT 42 dB(A)	RW,T,max 9 dB(A)		RW,N,max 6 dB(A)		Sigma(LrT) 1,43 dB(A)		LT,max 32 dB(A)							
Pius 24 - 190 kW	120,0	1448,7	3,0	-74,2	-4,7	-0,1	-2,8		0,0	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	41,2	26,2
Wielage 1 - 494 kW	115,0	2202,0	3,0	-77,8	-4,7	0,0	-4,2		0,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	31,2	16,2
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0	4032,8	3,0	-83,1	-4,8	-13,6	-7,8		0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	11,7	-3,3
IP 17 - Hollenstede WA-Süd	RW,T 55 dB(A)		LrT 39 dB(A)	RW,T,max 8 dB(A)		RW,N,max 6 dB(A)		Sigma(LrT) 1,43 dB(A)		LT,max 38 dB(A)							
Bredenschlag 1 - 500 kW	118,0	2309,6	3,0	-78,3	-4,8	0,0	-4,5		0,0	33,5	0,0	0,0	3,6	0,0	-15,0	37,2	18,5
Pius 24 - 190 kW	120,0	3430,5	3,0	-81,7	-4,8	0,0	-6,6		0,0	29,9	0,0	0,0	3,6	0,0	-15,0	33,6	14,9
Wielage 1 - 494 kW	115,0	3380,0	3,0	-81,6	-4,7	0,0	-6,5		0,0	25,2	0,0	0,0	3,6	0,0	-15,0	28,8	10,2

Anlage 4: Berechnungsdatenblätter: Vorbelastung durch Mastbetriebe

4.1 ohne Mastbetrieb Hörsten

4.2 mit Mastbetrieb Hörsten

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - ohne Hörsten - Immissionspunkte



Legende

Immissionsort		Name des Immissionsorts
Nutzung		Gebietsnutzung
SW		Stockwerk
HR		Richtung
UTM Rechtswert	m	X-Koordinate
UTM Hochwert	m	Y-Koordinate
Z	m	Z-Koordinate
Gelände- höhe	m	Geländehöhe
IRW,T	dB(A)	Immissionsrichtwert tags
IRW,N	dB(A)	Immissionsrichtwert nachts
LrT	dB(A)	Beurteilungspegel tags
LrN	dB(A)	Beurteilungspegel nachts
LrT,diff	dB(A)	Richtwertüberschreitung tags
LrN,diff	dB(A)	Richtwertüberschreitung nachts

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - ohne Hörsten - Immissionspunkte



Immissionsort	Nutzung	SW	HR	UTM Rechtswert m	UTM Hochwert m	Z m	Gelände- höhe m	IRW,T dB(A)	IRW,N dB(A)	LrT dB(A)	LrN dB(A)	LrT,diff dB(A)	LrN,diff dB(A)
IP 12 - Hörsten 15	MI	EG 1.OG	SW	32.411.899	5.815.072	42,29	40,28	60	45	40	25	-20	-20
						45,09	40,28	60	45	40	25	-20	-20

Windenergie Hollenstede 18
Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - ohne Hörsten - Quellliste



Legende

Gruppe		Gruppenname
Name		Name der Schallquelle
Kommentar		
Tagesgang		Name des Tagesgangs
UTM Rechtswert	m	X-Koordinate
UTM Hochwert	m	Y-Koordinate
Z	m	Z-Koordinate
Höhe über Gelände	m	Nabenhöhe
Lw	dB(A)	Schalleistungspegel tags

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - ohne Hörsten - Quellliste



Gruppe	Name	Kommentar	Tagesgang	UTM Rechtswert m	UTM Hochwert m	Z m	Höhe über Gelände m	Lw dB(A)
Mastbetrieb	Zur Dasslage 1	Gem. Hollenstede, Flur 13, 14/3	Mastbetrieb, nachts minus 15 dB	32.410.290,16	5.815.503,05	42,89	2,00	120,0
Mastbetrieb	Große Harr 28	Gem. Hollenstede, Flur 10, 192	Mastbetrieb, nachts minus 15 dB	32.408.839,39	5.812.989,36	41,26	2,50	108,0
Mastbetrieb	Neuenstadt 25	Gem. Hollenstede, Flur 15, 102	Mastbetrieb, nachts minus 15 dB	32.408.909,06	5.815.939,82	41,12	2,00	102,0

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - ohne Hörsten - Tagesgangliste



Legende

Gruppe Name		Gruppenname Name der Schallquelle
Lw	dB(A)	Schallleistungspegel tags
0-1 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
1-2 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
2-3 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
3-4 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
4-5 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
5-6 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
6-7 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
7-8 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
8-9 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
9-10 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
10-11 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
11-12 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
12-13 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
13-14 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
14-15 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
15-16 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
16-17 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
17-18 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
18-19 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
19-20 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
20-21 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
21-22 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
22-23 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
23-24 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - ohne Hörsten - Ausbreitungstabelle

Legende

Schallquelle		Name der Schallquelle
Lw	dB(A)	Schalleistungspegel pro Anlage
S	m	Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Ko	dB	Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
Adiv	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Amisc	dB	Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung
dLrefl	dB	Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls	dB(A)	Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort $L_s = L_w + K_o + A_{div} + A_{gr} + A_{bar} + A_{atm} + d_{Lrefl}$
Cmet(LrT)	dB	Meteorologische Korrektur
Cmet(LrN)	dB	Meteorologische Korrektur
ZR(LrT)	dB	Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
dLw(LrT)	dB	Korrektur Betriebszeiten
dLw(LrN)	dB	Korrektur Betriebszeiten
LrT	dB(A)	Beurteilungspegel Tag
LrN	dB(A)	Beurteilungspegel Nacht

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - ohne Hörsten - Ausbreitungstabelle



Schallquelle	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	Cmet(LrT) dB	Cmet(LrN) dB	ZR(LrT) dB	dLw(LrT) dB	dLw(LrN) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
--------------	-------------	--------	----------	------------	-----------	------------	------------	-------------	--------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	--------------

Immissionsort	IP 12 - Hörsten 15	SW	EG	Nutzung	MI	RW,T	60	dB(A)	RW,N	45	dB(A)	LrT	40	dB(A)	LrN	25	dB(A)	LrT,diff	-20	dB(A)	LrN,diff
Zur Dasslage 1	120,0	1663,8	3,0	-75,4	-4,8	0,0	-3,2		0,0	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	39,6	24,6			
Große Harr 28	108,0	3705,3	3,0	-82,4	-4,8	0,0	-7,1		0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	16,7	1,7				
Neuenstadt 25	102,0	3112,3	3,0	-80,9	-4,8	-1,4	-6,0		1,3	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	13,3	-1,7				

Immissionsort	IP 12 - Hörsten 15	SW	1.OG	Nutzung	MI	RW,T	60	dB(A)	RW,N	45	dB(A)	LrT	40	dB(A)	LrN	25	dB(A)	LrT,diff	-20	dB(A)	LrN,diff
Zur Dasslage 1	120,0	1663,8	3,0	-75,4	-4,7	0,0	-3,2		0,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	39,7	24,7				
Große Harr 28	108,0	3705,3	3,0	-82,4	-4,8	0,0	-7,1		0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	16,7	1,7				
Neuenstadt 25	102,0	3112,3	3,0	-80,9	-4,8	-1,4	-6,0		1,3	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	13,3	-1,7				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - mit Hörsten - Immissionspunkte



Legende

Immissionsort		Name des Immissionsorts
Nutzung		Gebietsnutzung
SW		Stockwerk
HR		Richtung
UTM Rechtswert	m	X-Koordinate
UTM Hochwert	m	Y-Koordinate
Z	m	Z-Koordinate
Gelände- höhe	m	Geländehöhe
IRW,T	dB(A)	Immissionsrichtwert tags
IRW,N	dB(A)	Immissionsrichtwert nachts
LrT	dB(A)	Beurteilungspegel tags
LrN	dB(A)	Beurteilungspegel nachts
LrT,diff	dB(A)	Richtwertüberschreitung tags
LrN,diff	dB(A)	Richtwertüberschreitung nachts

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - mit Hörsten - Immissionspunkte



Immissionsort	Nutzung	SW	HR	UTM Rechtswert m	UTM Hochwert m	Z m	Gelände- höhe m	IRW,T dB(A)	IRW,N dB(A)	LrT dB(A)	LrN dB(A)	LrT,diff dB(A)	LrN,diff dB(A)
IP 1 - Zur Dasslage 11	MI	EG 1.OG	SO	32.410.864	5.814.106	42,00	40,00	60	45	34	19	-26	-26
						44,80	40,00	60	45	39	24	-21	-21
IP 2 - Zur Dasslage 13	MI	EG 1.OG	SO	32.410.772	5.813.943	42,00	40,00	60	45	47	32	-13	-13
						44,80	40,00	60	45	47	32	-13	-13
IP 3a - Große Haar 15	MI	EG 1.OG	O	32.410.671	5.813.310	42,00	40,00	60	45	44	29	-16	-16
						44,80	40,00	60	45	44	29	-16	-16
IP 3b - Große Haar 15	MI	EG 1.OG	S	32.410.667	5.813.305	42,00	40,00	60	45	32	17	-28	-28
						44,80	40,00	60	45	33	18	-27	-27
IP 4a - Pius 24	MI	EG 1.OG	W	32.410.690	5.812.751	42,20	40,23	60	45	32	17	-28	-28
						45,00	40,23	60	45	32	17	-28	-28
IP 4b - Pius 24	MI	EG 1.OG	O	32.410.708	5.812.749	42,20	40,25	60	45	34	19	-26	-26
						45,00	40,25	60	45	39	24	-21	-21
IP 5a - Pius 22	MI	EG 1.OG	NO	32.410.919	5.812.709	42,64	40,48	60	45	42	27	-18	-18
						45,44	40,48	60	45	42	27	-18	-18
IP 5b - Pius 22	MI	EG 1.OG	NW	32.410.908	5.812.704	42,34	40,47	60	45	37	22	-23	-23
						45,14	40,47	60	45	36	21	-24	-24
IP 6 - Lagerstraße 8	MI	EG 1.OG	NO	32.411.310	5.812.825	42,97	40,85	60	45	43	28	-17	-17
						45,77	40,85	60	45	43	28	-17	-17
IP 7 - Bruchstraße 7	MI	EG 1.OG	NW	32.411.914	5.812.782	43,38	41,62	60	45	40	25	-20	-20
						46,18	41,62	60	45	41	26	-19	-19
IP 8 - Bruchstraße 6	MI	EG 1.OG	NW	32.412.086	5.813.101	43,79	41,77	60	45	42	27	-18	-18
						46,59	41,77	60	45	43	28	-17	-17
IP 9 - Bruchstraße 4	MI	EG 1.OG	NW	32.412.569	5.813.472	44,79	42,78	60	45	48	33	-12	-12
						47,59	42,78	60	45	48	33	-12	-12
IP 10a - Wielage 5	MI	EG	SW	32.412.561	5.814.271	44,71	42,73	60	45	50	35	-10	-10

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - mit Hörsten - Immissionspunkte



Immissionsort	Nutzung	SW	HR	UTM Rechtswert m	UTM Hochwert m	Z m	Gelände- höhe m	IRW,T dB(A)	IRW,N dB(A)	LrT dB(A)	LrN dB(A)	LrT,diff dB(A)	LrN,diff dB(A)
		1.OG				47,51	42,73	60	45	51	36	-9	-9
IP 10b - Wielage 5	MI	EG	SO	32.412.570	5.814.274	44,74	42,76	60	45	34	19	-26	-26
		1.OG				47,54	42,76	60	45	35	20	-25	-25
IP 11a - Hörsten 19	MI	EG	NW	32.412.306	5.814.896	42,95	40,94	60	45	60	45	0	0
		1.OG				45,75	40,94	60	45	60	45	0	0
IP 11b - Hörsten 19	MI	EG	SO	32.412.313	5.814.889	42,92	40,96	60	45	43	28	-17	-17
		1.OG				45,72	40,96	60	45	44	29	-16	-16
IP 13a - Hörsten 3	MI	EG	NO	32.411.419	5.814.962	40,99	39,03	60	45	54	39	-6	-6
IP 13b - Hörsten 3	MI	EG	SO	32.411.402	5.814.942	40,96	38,97	60	45	46	31	-14	-14
IP 14 - Hörsten 4	MI	EG	SO	32.411.370	5.814.979	41,00	39,01	60	45	54	39	-6	-6
		1.OG				43,80	39,01	60	45	55	40	-5	-5
IP 15 - Hörsten 6	MI	EG	SO	32.411.262	5.814.903	40,98	38,98	60	45	53	38	-7	-7
		1.OG				43,78	38,98	60	45	53	38	-7	-7
IP 16 - Zur Dasslage 6	MI	EG	SO	32.411.076	5.814.298	41,69	39,69	60	45	47	32	-13	-13
		1.OG				44,49	39,69	60	45	47	32	-13	-13
IP 17 - Hollenstede WA-Süd	WA	EG		32.410.608	5.816.314	44,77	42,77	55	40	50	31	-5	-9
		1.OG				47,57	42,77	55	40	50	31	-5	-9

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - mit Hörsten - Quellliste



Legende

Gruppe		Gruppenname
Name		Name der Schallquelle
Kommentar		
Tagesgang		Name des Tagesgangs
UTM Rechtswert	m	X-Koordinate
UTM Hochwert	m	Y-Koordinate
Z	m	Z-Koordinate
Höhe über Gelände	m	Nabenhöhe
Lw	dB(A)	Schalleistungspegel tags

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - mit Hörsten - Quellliste



Gruppe	Name	Kommentar	Tagesgang	UTM Rechtswert m	UTM Hochwert m	Z m	Höhe über Gelände m	Lw dB(A)
Mastbetrieb	Zur Dasslage 1	Gem. Hollenstede, Flur 13, 14/3	Mastbetrieb, nachts minus 15 dB	32.410.290,16	5.815.503,05	42,89	2,00	111,0
Mastbetrieb	Hörsten 15	Gem. Hollenstede, Flur 4, 1/3	Mastbetrieb, nachts minus 15 dB	32.411.948,35	5.815.084,99	42,90	2,50	127,5
Mastbetrieb	Große Harr 28	Gem. Hollenstede, Flur 10, 192	Mastbetrieb, nachts minus 15 dB	32.408.839,39	5.812.989,36	41,26	2,50	112,0
Mastbetrieb	Neuenstadt 25	Gem. Hollenstede, Flur 15, 102	Mastbetrieb, nachts minus 15 dB	32.408.908,99	5.815.946,58	41,12	2,00	103,6

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - mit Hörsten - Tagesgangliste



Legende

Gruppe Name		Gruppenname Name der Schallquelle
Lw	dB(A)	Schallleistungspegel tags
0-1 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
1-2 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
2-3 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
3-4 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
4-5 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
5-6 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
6-7 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
7-8 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
8-9 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
9-10 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
10-11 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
11-12 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
12-13 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
13-14 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
14-15 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
15-16 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
16-17 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
17-18 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
18-19 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
19-20 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
20-21 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
21-22 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
22-23 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde
23-24 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - mit Hörsten - Tagesgangliste



Gruppe	Name	Lw	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
		dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)	Uhr dB(A)
Mastbetrieb	Große Harr 28	112,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	97,0	97,0
Mastbetrieb	Hörsten 15	127,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5	112,5	112,5
Mastbetrieb	Neuenstadt 25	103,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	88,6	88,6
Mastbetrieb	Zur Dasslage 1	111,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	96,0	96,0

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - mit Hörsten - Ausbreitungstabelle

Legende

Schallquelle		Name der Schallquelle
Lw	dB(A)	Schalleistungspegel pro Anlage
S	m	Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Ko	dB	Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
Adiv	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Amisc	dB	Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung
dLrefl	dB	Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls	dB(A)	Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort $L_s = L_w + K_o + A_{div} + A_{gr} + A_{bar} + A_{atm} + d_{Lrefl}$
Cmet(LrT)	dB	Meteorologische Korrektur
Cmet(LrN)	dB	Meteorologische Korrektur
ZR(LrT)	dB	Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
dLw(LrT)	dB	Korrektur Betriebszeiten
dLw(LrN)	dB	Korrektur Betriebszeiten
LrT	dB(A)	Beurteilungspegel Tag
LrN	dB(A)	Beurteilungspegel Nacht

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - mit Hörsten - Ausbreitungstabelle



Schallquelle	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	Cmet(LrT) dB	Cmet(LrN) dB	ZR(LrT) dB	dLw(LrT) dB	dLw(LrN) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)			
Immissionsort IP 1 - Zur Dasslage 11	SW 1.OG		Nutzung	MI	RW,T	60	dB(A)	RW,N	45	dB(A)	LrT	39	dB(A)	LrN	24	dB(A)	LrT,diff	-21	dB(A)	LrN,diff
Hörsten 15	127,5	1460,2	3,0	-74,3	-4,7	-11,2	-2,8		1,2	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	38,8	23,8		
Zur Dasslage 1	111,0	1509,4	3,0	-74,6	-4,7	-17,4	-2,9		0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	14,5	-0,5		
Große Harr 28	112,0	2310,7	3,0	-78,3	-4,8	-15,8	-4,5		0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	11,7	-3,3		
Neuenstadt 25	103,6	2684,7	3,0	-79,6	-4,8	-17,9	-5,2		0,6	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-0,2	-15,2		
Immissionsort IP 2 - Zur Dasslage 13	SW 1.OG		Nutzung	MI	RW,T	60	dB(A)	RW,N	45	dB(A)	LrT	47	dB(A)	LrN	32	dB(A)	LrT,diff	-13	dB(A)	LrN,diff
Hörsten 15	127,5	1637,7	3,0	-75,3	-4,7	-1,5	-3,2		1,4	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	47,3	32,3		
Zur Dasslage 1	111,0	1631,9	3,0	-75,2	-4,7	-14,1	-3,1		0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	16,8	1,8		
Große Harr 28	112,0	2156,6	3,0	-77,7	-4,7	-15,8	-4,2		0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	12,6	-2,4		
Neuenstadt 25	103,6	2735,7	3,0	-79,7	-4,8	-17,5	-5,3		0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,1	-14,9		
Immissionsort IP 3a - Große Haar 15	SW 1.OG		Nutzung	MI	RW,T	60	dB(A)	RW,N	45	dB(A)	LrT	44	dB(A)	LrN	29	dB(A)	LrT,diff	-16	dB(A)	LrN,diff
Hörsten 15	127,5	2184,3	3,0	-77,8	-4,7	-1,4	-4,2		1,4	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	43,8	28,8		
Große Harr 28	112,0	1861,1	3,0	-76,4	-4,7	-15,1	-3,6		0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	15,2	0,2		
Zur Dasslage 1	111,0	2225,6	3,0	-77,9	-4,7	-15,7	-4,3		0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	11,4	-3,6		
Neuenstadt 25	103,6	3171,0	3,0	-81,0	-4,8	-17,9	-6,1		1,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-2,2	-17,2		
Immissionsort IP 3b - Große Haar 15	SW 1.OG		Nutzung	MI	RW,T	60	dB(A)	RW,N	45	dB(A)	LrT	33	dB(A)	LrN	18	dB(A)	LrT,diff	-27	dB(A)	LrN,diff
Große Harr 28	112,0	1854,6	3,0	-76,4	-4,7	0,0	-3,6		0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	30,3	15,3		
Hörsten 15	127,5	2191,2	3,0	-77,8	-4,7	-16,2	-4,2		1,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	28,5	13,5		
Zur Dasslage 1	111,0	2230,1	3,0	-78,0	-4,7	-16,1	-4,3		0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	10,9	-4,1		
Neuenstadt 25	103,6	3173,1	3,0	-81,0	-4,8	-17,7	-6,1		0,9	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-2,0	-17,0		
Immissionsort IP 4a - Pius 24	SW 1.OG		Nutzung	MI	RW,T	60	dB(A)	RW,N	45	dB(A)	LrT	32	dB(A)	LrN	17	dB(A)	LrT,diff	-28	dB(A)	LrN,diff
Große Harr 28	112,0	1868,6	3,0	-76,4	-4,7	0,0	-3,6		0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	30,2	15,2		
Hörsten 15	127,5	2651,8	3,0	-79,5	-4,7	-17,4	-5,1		1,3	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	25,1	10,1		
Zur Dasslage 1	111,0	2781,1	3,0	-79,9	-4,8	0,0	-5,4		0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	24,0	9,0		
Neuenstadt 25	103,6	3658,9	3,0	-82,3	-4,8	-1,3	-7,1		1,2	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	12,5	-2,5		

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - mit Hörsten - Ausbreitungstabelle



Schallquelle	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	Cmet(LrT) dB	Cmet(LrN) dB	ZR(LrT) dB	dLw(LrT) dB	dLw(LrN) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
Immissionsort IP 4b - Pius 24	SW 1.OG Nutzung MI RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 39 dB(A) LrN 24 dB(A) LrT,diff -21 dB(A) LrN,diff																
Hörsten 15	127,5	2644,5	3,0	-79,4	-4,7	-3,9	-5,1		1,5	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	38,8	23,8
Große Harr 28	112,0	1885,6	3,0	-76,5	-4,7	-16,3	-3,6		0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	13,8	-1,2
Zur Dasslage 1	111,0	2785,3	3,0	-79,9	-4,8	-16,4	-5,4		0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	7,6	-7,4
Neuenstadt 25	103,6	3668,9	3,0	-82,3	-4,8	-17,5	-7,1		1,1	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-3,9	-18,9
Immissionsort IP 5a - Pius 22	SW 1.OG Nutzung MI RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 42 dB(A) LrN 27 dB(A) LrT,diff -18 dB(A) LrN,diff																
Hörsten 15	127,5	2589,9	3,0	-79,3	-4,7	-1,2	-5,0		1,6	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	41,9	26,9
Zur Dasslage 1	111,0	2863,4	3,0	-80,1	-4,8	0,0	-5,5		0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	23,6	8,6
Große Harr 28	112,0	2097,6	3,0	-77,4	-4,7	-15,0	-4,0		0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	13,8	-1,2
Neuenstadt 25	103,6	3811,1	3,0	-82,6	-4,8	-2,7	-7,3		1,5	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	10,7	-4,3
Immissionsort IP 5b - Pius 22	SW EG Nutzung MI RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 37 dB(A) LrN 22 dB(A) LrT,diff -23 dB(A) LrN,diff																
Hörsten 15	127,5	2599,3	3,0	-79,3	-4,8	-10,3	-5,0		4,9	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	36,1	21,1
Große Harr 28	112,0	2086,1	3,0	-77,4	-4,8	0,0	-4,0		0,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	28,8	13,8
Zur Dasslage 1	111,0	2866,3	3,0	-80,1	-4,8	0,0	-5,5		0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	23,6	8,6
Neuenstadt 25	103,6	3809,6	3,0	-82,6	-4,8	-1,0	-7,3		1,1	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	12,0	-3,0
Immissionsort IP 6 - Lagerstraße 8	SW 1.OG Nutzung MI RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 43 dB(A) LrN 28 dB(A) LrT,diff -17 dB(A) LrN,diff																
Hörsten 15	127,5	2349,0	3,0	-78,4	-4,7	-1,3	-4,5		1,7	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	43,2	28,2
Zur Dasslage 1	111,0	2865,2	3,0	-80,1	-4,8	0,0	-5,5		0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	23,6	8,6
Große Harr 28	112,0	2478,6	3,0	-78,9	-4,7	-11,6	-4,8		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	15,0	0,0
Neuenstadt 25	103,6	3938,2	3,0	-82,9	-4,8	-1,2	-7,6		0,9	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	11,1	-3,9
Immissionsort IP 7 - Bruchstraße 7	SW 1.OG Nutzung MI RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 41 dB(A) LrN 26 dB(A) LrT,diff -19 dB(A) LrN,diff																
Hörsten 15	127,5	2303,7	3,0	-78,2	-4,7	-4,4	-4,4		2,1	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	40,9	25,9
Große Harr 28	112,0	3080,9	3,0	-80,8	-4,8	0,0	-5,9		0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	23,5	8,5
Zur Dasslage 1	111,0	3167,8	3,0	-81,0	-4,8	0,0	-6,1		0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	22,1	7,1
Neuenstadt 25	103,6	4363,9	3,0	-83,8	-4,8	-1,1	-8,4		0,8	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	9,4	-5,6

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - mit Hörsten - Ausbreitungstabelle



Schallquelle	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	Cmet(LrT) dB	Cmet(LrN) dB	ZR(LrT) dB	dLw(LrT) dB	dLw(LrN) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
Immissionsort IP 8 - Bruchstraße 6 SW 1.OG Nutzung MI RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 43 dB(A) LrN 28 dB(A) LrT,diff -17 dB(A) LrN,diff																	
Hörsten 15	127,5	1988,3	3,0	-77,0	-4,7	-4,1	-3,8		2,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	43,0	28,0
Große Harr 28	112,0	3250,2	3,0	-81,2	-4,8	0,0	-6,3		2,5	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	25,3	10,3
Zur Dasslage 1	111,0	2997,8	3,0	-80,5	-4,7	0,0	-5,8		0,0	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	22,9	7,9
Neuenstadt 25	103,6	4264,6	3,0	-83,6	-4,8	-3,0	-8,2		0,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	7,7	-7,3
Immissionsort IP 9 - Bruchstraße 4 SW 1.OG Nutzung MI RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 48 dB(A) LrN 33 dB(A) LrT,diff -12 dB(A) LrN,diff																	
Hörsten 15	127,5	1727,8	3,0	-75,7	-4,7	-1,6	-3,3		3,2	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	48,3	33,3
Zur Dasslage 1	111,0	3051,1	3,0	-80,7	-4,7	0,0	-5,9		3,9	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	26,6	11,6
Große Harr 28	112,0	3759,7	3,0	-82,5	-4,8	0,0	-7,2		4,1	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	24,6	9,6
Neuenstadt 25	103,6	4417,6	3,0	-83,9	-4,8	-3,4	-8,5		2,8	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	8,9	-6,1
Immissionsort IP 10a - Wielage 5 SW 1.OG Nutzung MI RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 51 dB(A) LrN 36 dB(A) LrT,diff -9 dB(A) LrN,diff																	
Hörsten 15	127,5	1017,2	3,0	-71,1	-4,6	-3,8	-1,9		1,6	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	50,6	35,6
Zur Dasslage 1	111,0	2585,7	3,0	-79,2	-4,7	0,0	-5,0		0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	25,1	10,1
Große Harr 28	112,0	3935,5	3,0	-82,9	-4,8	0,0	-7,6		0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	19,8	4,8
Neuenstadt 25	103,6	4017,5	3,0	-83,1	-4,8	-3,8	-7,7		0,9	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	8,2	-6,8
Immissionsort IP 10b - Wielage 5 SW 1.OG Nutzung MI RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 35 dB(A) LrN 20 dB(A) LrT,diff -25 dB(A) LrN,diff																	
Hörsten 15	127,5	1021,4	3,0	-71,2	-4,7	-18,7	-2,0		1,1	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	35,1	20,1
Große Harr 28	112,0	3947,6	3,0	-82,9	-4,8	-9,1	-7,6		0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	10,7	-4,3
Zur Dasslage 1	111,0	2591,5	3,0	-79,3	-4,7	-14,7	-5,0		0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	10,3	-4,7
Neuenstadt 25	103,6	4025,2	3,0	-83,1	-4,8	-16,7	-7,7		0,8	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-4,9	-19,9
Immissionsort IP 11a - Hörsten 19 SW 1.OG Nutzung MI RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 60 dB(A) LrN 45 dB(A) LrT,diff 0 dB(A) LrN,diff																	
Hörsten 15	127,5	402,7	3,0	-63,1	-4,5	-3,2	-0,8		1,4	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	60,4	45,4
Zur Dasslage 1	111,0	2105,9	3,0	-77,5	-4,7	0,0	-4,1		0,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	27,8	12,8
Große Harr 28	112,0	3956,4	3,0	-82,9	-4,8	0,0	-7,6		0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	19,7	4,7
Neuenstadt 25	103,6	3555,1	3,0	-82,0	-4,8	-1,0	-6,8		1,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	13,1	-1,9

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - mit Hörsten - Ausbreitungstabelle



Schallquelle	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	Cmet(LrT) dB	Cmet(LrN) dB	ZR(LrT) dB	dLw(LrT) dB	dLw(LrN) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)		
Immissionsort IP 11b - Hörsten 19	SW 1.OG		Nutzung	MI	RW,T 60	dB(A)	RW,N 45	dB(A)		LrT 44	dB(A)		LrN 29	dB(A)		LrT,diff -16	dB(A)		LrN,diff
Hörsten 15	127,5	411,4	3,0	-63,3	-4,5	-18,4	-0,8		0,8	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	44,4	29,4	
Zur Dasslage 1	111,0	2111,9	3,0	-77,5	-4,7	-14,4	-4,1		0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	13,4	-1,6	
Große Harr 28	112,0	3959,2	3,0	-82,9	-4,8	-11,6	-7,6		0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	8,1	-6,9	
Neuenstadt 25	103,6	3563,0	3,0	-82,0	-4,8	-16,4	-6,8		0,9	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-2,5	-17,5	
Immissionsort IP 13a - Hörsten 3	SW EG		Nutzung	MI	RW,T 60	dB(A)	RW,N 45	dB(A)		LrT 54	dB(A)		LrN 39	dB(A)		LrT,diff -6	dB(A)		LrN,diff
Hörsten 15	127,5	541,8	3,0	-65,7	-4,7	-15,0	-1,0		9,7	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	53,8	38,8	
Große Harr 28	112,0	3246,0	3,0	-81,2	-4,8	-17,2	-6,3		17,8	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	23,4	8,4	
Zur Dasslage 1	111,0	1251,8	3,0	-72,9	-4,7	-19,5	-2,4		0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	14,4	-0,6	
Neuenstadt 25	103,6	2695,4	3,0	-79,6	-4,8	-19,6	-5,2		0,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-1,8	-16,8	
Immissionsort IP 13b - Hörsten 3	SW EG		Nutzung	MI	RW,T 60	dB(A)	RW,N 45	dB(A)		LrT 46	dB(A)		LrN 31	dB(A)		LrT,diff -14	dB(A)		LrN,diff
Hörsten 15	127,5	563,2	3,0	-66,0	-4,7	-14,4	-1,1		1,4	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	45,8	30,8	
Große Harr 28	112,0	3221,3	3,0	-81,2	-4,8	0,0	-6,2		1,5	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	24,3	9,3	
Zur Dasslage 1	111,0	1243,3	3,0	-72,9	-4,7	-18,5	-2,4		0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	15,5	0,5	
Neuenstadt 25	103,6	2686,6	3,0	-79,6	-4,8	-19,3	-5,2		0,9	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-1,3	-16,3	
Immissionsort IP 14 - Hörsten 4	SW 1.OG		Nutzung	MI	RW,T 60	dB(A)	RW,N 45	dB(A)		LrT 55	dB(A)		LrN 40	dB(A)		LrT,diff -5	dB(A)		LrN,diff
Hörsten 15	127,5	585,9	3,0	-66,3	-4,6	-5,1	-1,1		1,6	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	55,0	40,0	
Große Harr 28	112,0	3220,4	3,0	-81,2	-4,8	0,0	-6,2		0,0	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	22,9	7,9	
Zur Dasslage 1	111,0	1200,5	3,0	-72,6	-4,7	-15,3	-2,3		0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	19,2	4,2	
Neuenstadt 25	103,6	2643,9	3,0	-79,4	-4,8	-16,9	-5,1		0,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	1,2	-13,8	
Immissionsort IP 15 - Hörsten 6	SW 1.OG		Nutzung	MI	RW,T 60	dB(A)	RW,N 45	dB(A)		LrT 53	dB(A)		LrN 38	dB(A)		LrT,diff -7	dB(A)		LrN,diff
Hörsten 15	127,5	708,6	3,0	-68,0	-4,6	-5,0	-1,3		1,7	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	53,2	38,2	
Große Harr 28	112,0	3089,4	3,0	-80,8	-4,8	-1,8	-6,0		0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	21,7	6,7	
Zur Dasslage 1	111,0	1139,8	3,0	-72,1	-4,7	-16,8	-2,2		0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	18,1	3,1	
Neuenstadt 25	103,6	2573,6	3,0	-79,2	-4,8	-17,9	-4,9		0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,7	-14,3	

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung Mastbetriebe - mit Hörsten - Ausbreitungstabelle



Schallquelle	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	Cmet(LrT) dB	Cmet(LrN) dB	ZR(LrT) dB	dLw(LrT) dB	dLw(LrN) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
--------------	-------------	--------	----------	------------	-----------	------------	------------	-------------	--------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	--------------

Immissionsort	IP 16 - Zur Dasslage 6	SW 1.OG	Nutzung	MI	RW,T 60	dB(A)	RW,N 45	dB(A)	LrT 47	dB(A)	LrN 32	dB(A)	LrT,diff -13	dB(A)	LrN,diff		
Hörsten 15	127,5	1173,3	3,0	-72,4	-4,7	-5,5	-2,2		1,4	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	47,1	32,1
Große Harr 28	112,0	2590,4	3,0	-79,3	-4,8	-4,7	-5,0		4,7	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	26,0	11,0
Zur Dasslage 1	111,0	1437,0	3,0	-74,1	-4,7	-15,9	-2,8		0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	16,5	1,5
Neuenstadt 25	103,6	2722,3	3,0	-79,7	-4,8	-16,7	-5,2		0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,8	-14,2

Immissionsort	IP 17 - Hollenstede WA-Süd	SW 1.OG	Nutzung	WA	RW,T 55	dB(A)	RW,N 40	dB(A)	LrT 50	dB(A)	LrN 31	dB(A)	LrT,diff -5	dB(A)	LrN,diff		
Hörsten 15	127,5	1818,0	3,0	-76,2	-4,7	-1,6	-3,5		1,1	45,5	0,0	0,0	3,6	0,0	-15,0	49,2	30,5
Zur Dasslage 1	111,0	872,0	3,0	-69,8	-4,7	0,0	-1,7		0,0	37,8	0,0	0,0	3,6	0,0	-15,0	41,5	22,8
Neuenstadt 25	103,6	1733,7	3,0	-75,8	-4,7	-2,2	-3,3		1,5	22,1	0,0	0,0	3,6	0,0	-15,0	25,7	7,1
Große Harr 28	112,0	3765,5	3,0	-82,5	-4,8	0,0	-7,3		0,0	20,5	0,0	0,0	3,6	0,0	-15,0	24,1	5,5

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anlage 5: Berechnungsdatenblätter: Vorbelastung durch 3 Windenergieanlagen im Vor-
rangstandort "Welperort" (17-2013)

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"

Legende

Immissionsort		Name des Immissionsorts
Nutzung		Gebietsnutzung
SW		Stockwerk
HR		Richtung
Höhe Gelände über NN		m Bodenhöhe
Höhe IP über NN	m	Z-Koordinate
UTM-Koordinate Rechtswert		m X-Koordinate
UTM-Koordinate Hochwert		m Y-Koordinate
RW,T	dB(A)	Richtwert Tag
RW,N	dB(A)	Richtwert Nacht
LrT	dB(A)	Beurteilungspegel Tag
LrN	dB(A)	Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff	dB	Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff	dB	Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
Sigma(LrT)	dB(A)	Standardabweichung Zeitbereich "Beurteilungspegel Tag"
Sigma(LrN)	dB(A)	Standardabweichung Zeitbereich "Beurteilungspegel Nacht"

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Immissionsort	Nutzung	SW	HR	Höhe Gelände über NN		UTM-Koordinate Rechtswert m	UTM-Koordinate Hochwert m	RW,T		LrT		LrN,diff		Sigma(Lr Sigma(Lr	
				m	m			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
IP 1 - Zur Dasslage 11	MI	EG 1.OG	SO	40,00	42,00	32.410.863,66	5.814.106,13	60	45	14	14	-46	-31	0,55	0,55
				40,00	44,80			60	45	16	16	-44	-29	0,55	0,55
IP 2 - Zur Dasslage 13	MI	EG 1.OG	SO	40,00	42,00	32.410.771,72	5.813.943,10	60	45	14	14	-46	-31	0,55	0,55
				40,00	44,80			60	45	16	16	-44	-29	0,55	0,55
IP 3a - Große Haar 15	MI	EG 1.OG	O	40,00	42,00	32.410.671,21	5.813.310,48	60	45	12	12	-48	-33	0,54	0,54
				40,00	44,80			60	45	15	15	-45	-30	0,54	0,54
IP 3b - Große Haar 15	MI	EG 1.OG	S	40,00	42,00	32.410.666,86	5.813.305,06	60	45	12	12	-48	-33	0,54	0,54
				40,00	44,80			60	45	15	15	-45	-30	0,54	0,54
IP 4a - Pius 24	MI	EG 1.OG	W	40,23	42,20	32.410.689,90	5.812.750,73	60	45	28	28	-32	-17	0,56	0,56
				40,23	45,00			60	45	28	28	-32	-17	0,56	0,56
IP 4b - Pius 24	MI	EG 1.OG	O	40,25	42,20	32.410.707,94	5.812.749,29	60	45	12	12	-48	-33	0,56	0,56
				40,25	45,00			60	45	13	13	-47	-32	0,53	0,53
IP 5a - Pius 22	MI	EG 1.OG	NO	40,48	42,64	32.410.919,35	5.812.709,14	60	45	27	27	-33	-18	0,60	0,60
				40,48	45,44			60	45	27	27	-33	-18	0,59	0,59
IP 5b - Pius 22	MI	EG 1.OG	NW	40,47	42,34	32.410.907,65	5.812.703,65	60	45	27	27	-33	-18	0,59	0,59
				40,47	45,14			60	45	27	27	-33	-18	0,59	0,59
IP 6 - Lagerstraße 8	MI	EG 1.OG	NO	40,85	42,97	32.411.309,97	5.812.825,16	60	45	27	27	-33	-18	0,59	0,59
				40,85	45,77			60	45	27	27	-33	-18	0,59	0,59
IP 7 - Bruchstraße 7	MI	EG 1.OG	NW	41,62	43,38	32.411.913,98	5.812.782,04	60	45	25	25	-35	-20	0,58	0,58
				41,62	46,18			60	45	25	25	-35	-20	0,58	0,58
IP 8 - Bruchstraße 6	MI	EG 1.OG	NW	41,77	43,79	32.412.085,66	5.813.101,08	60	45	17	17	-43	-28	0,58	0,58
				41,77	46,59			60	45	17	17	-43	-28	0,58	0,58
IP 9 - Bruchstraße 4	MI	EG 1.OG	NW	42,78	44,79	32.412.568,92	5.813.471,84	60	45	18	18	-42	-27	0,58	0,58
				42,78	47,59			60	45	18	18	-42	-27	0,58	0,58
IP 10a - Wielage 5	MI	EG 1.OG	SW	42,73	44,71	32.412.560,72	5.814.271,47	60	45	20	20	-40	-25	0,71	0,71
				42,73	47,51			60	45	20	20	-40	-25	0,71	0,71
IP 10b - Wielage 5	MI	EG 1.OG	SO	42,76	44,74	32.412.570,24	5.814.273,60	60	45	9	9	-51	-36	0,58	0,58
				42,76	47,54			60	45	11	11	-49	-34	0,58	0,58

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Immissionsort	Nutzung	SW	HR	Höhe Gelände über NN m	Höhe IP über NN m	UTM-Koordinate Rechtswert m	UTM-Koordinate Hochwert m	RW,T dB(A)	RW,N dB(A)	LrT dB(A)	LrN dB(A)	LrT,diff dB	LrN,diff dB	Sigma(Lr) dB(A)	Sigma(Lr) dB(A)
IP 11a - Hörsten 19	MI	EG 1.OG	NW	40,94	42,95	32.412.306,37	5.814.895,81	60	45	19	19	-41	-26	0,59	0,59
				40,94	45,75			60	45	26	26	-34	-19	0,59	0,59
IP 11b - Hörsten 19	MI	EG 1.OG	SO	40,96	42,92	32.412.312,76	5.814.889,32	60	45	10	10	-50	-35	0,58	0,58
				40,96	45,72			60	45	12	12	-48	-33	0,58	0,58
IP 12a - Hörsten 15	MI	EG 1.OG	NO	40,34	42,30	32.411.902,13	5.815.083,65	60	45	14	14	-46	-31	0,59	0,59
				40,34	45,10			60	45	13	13	-47	-32	0,58	0,58
IP 12b - Hörsten 15	MI	EG 1.OG	SW	40,28	42,30	32.411.898,97	5.815.072,06	60	45	28	28	-32	-17	0,59	0,59
				40,28	45,10			60	45	28	28	-32	-17	0,59	0,59
IP 13a - Hörsten 3	MI	EG	NO	39,03	40,99	32.411.418,74	5.814.961,66	60	45	25	25	-35	-20	0,78	0,78
IP 13b - Hörsten 3	MI	EG	SO	38,97	40,96	32.411.401,64	5.814.942,13	60	45	23	23	-37	-22	0,72	0,72
IP 14 - Hörsten 4	MI	EG 1.OG	SO	39,01	41,00	32.411.370,31	5.814.979,39	60	45	12	12	-48	-33	0,58	0,58
				39,01	43,80			60	45	15	15	-45	-30	0,58	0,58
IP 15 - Hörsten 6	MI	EG 1.OG	SO	38,98	40,98	32.411.262,15	5.814.902,69	60	45	13	13	-47	-32	0,58	0,58
				38,98	43,78			60	45	15	15	-45	-30	0,58	0,58
IP 16 - Zur Dasslage 6	MI	EG 1.OG	SO	39,69	41,69	32.411.075,62	5.814.298,11	60	45	13	13	-47	-32	0,55	0,55
				39,69	44,49			60	45	15	15	-45	-30	0,55	0,55
IP 17 - Hollenstede WA-Süd	WA	EG 1.OG		42,77	44,77	32.410.607,74	5.816.313,56	55	40	37	33	-18	-7	0,59	0,59
				42,77	47,57			55	40	37	33	-18	-7	0,59	0,59

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Legende

Windpark		Gruppenname
WEA		Name der Schallquelle
Betriebszeit		Name des Tagesgangs
Nabenhöhe über NHN	m	Z-Koordinate
Nabenhöhe über Gelände		m
UTM Rechtswert	m	X-Koordinate
UTM Hochwert	m	Y-Koordinate
Spektrum		Name des Schalleistungs-Frequenzspektrum
Lw	dB(A)	Schalleistungspegel pro Anlage
S(Lw)	dB	-
63Hz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
125Hz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
250Hz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
500Hz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
1kHz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
2kHz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
4kHz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
8kHz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Betriebszeit	Nabenhöhe über NHN m	Nabenhöhe über Gelände m	UTM Rechtswert m	UTM Hochwert m	Spektrum	Lw dB(A)	S(Lw) dB	63Hz dB(A)	125Hz dB(A)	250Hz dB(A)	500Hz dB(A)	1kHz dB(A)	2kHz dB(A)	4kHz dB(A)	8kHz dB(A)
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	200,00	160,00	32.409.261,00	5.815.378,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200 kW	106,0	1,00	89,6	95,6	98,4	100,5	100,3	97,6	88,4	65,4
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	200,00	160,00	32.409.261,00	5.815.378,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200 kW	106,0	1,00	89,6	95,6	98,4	100,5	100,3	97,6	88,4	65,4
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	198,33	160,00	32.408.752,00	5.815.215,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200 kW	106,0	1,00	89,6	95,6	98,4	100,5	100,3	97,6	88,4	65,4
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	198,33	160,00	32.408.752,00	5.815.215,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200 kW	106,0	1,00	89,6	95,6	98,4	100,5	100,3	97,6	88,4	65,4
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	200,00	160,00	32.409.155,00	5.814.940,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200 kW	106,0	1,00	89,6	95,6	98,4	100,5	100,3	97,6	88,4	65,4
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	200,00	160,00	32.409.155,00	5.814.940,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200 kW	106,0	1,00	89,6	95,6	98,4	100,5	100,3	97,6	88,4	65,4
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	100%	166,50	129,00	32.405.850,00	5.815.181,00	E-141 EP4 4200 kW TES - BM 0s	105,5	1,00	89,2	94,7	97,0	99,0	100,1	98,8	89,8	67,1
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	100%	166,50	129,00	32.405.823,00	5.814.795,00	E-141 EP4 4200 kW TES - BM 0s	105,5	1,00	89,2	94,7	97,0	99,0	100,1	98,8	89,8	67,1
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	100%	166,50	129,00	32.406.220,00	5.814.666,00	E-141 EP4 4200 kW TES - BM 0s	105,5	1,00	89,2	94,7	97,0	99,0	100,1	98,8	89,8	67,1

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Legende

Windpark		Zugehörigkeit zur Gruppe
WEA		Bezeichnung der Schallquelle
Tagesgang		Tagesgang
Lw	dB(A)	Anlagenleistung
S(Lw)	dB	-
00-01 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Tagesgang	Lw	S(Lw)	00-01 Uhr	01-02 Uhr	02-03 Uhr	03-04 Uhr	04-05 Uhr	05-06 Uhr	06-07 Uhr	07-08 Uhr	08-09 Uhr	09-10 Uhr	10-11 Uhr	11-12 Uhr	12-13 Uhr	13-14 Uhr	14-15 Uhr	15-16 Uhr	16-17 Uhr	17-18 Uhr	18-19 Uhr	19-20 Uhr	20-21 Uhr	21-22 Uhr	22-23 Uhr	23-24 Uhr		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	106,0	1,00	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0																				
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	106,0	1,00							106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	106,0	1,00	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0																				
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	106,0	1,00							106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	106,0	1,00	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0																				
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	106,0	1,00							106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	100% tags/nachts	105,5	1,00	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	100% tags/nachts	105,5	1,00	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	100% tags/nachts	105,5	1,00	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"

Legende

Windpark		Gruppenname
WEA		Name der Schallquelle
Lw	dB(A)	Schalleistungspegel pro Anlage
S	m	Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Ko	dB	Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
Adiv	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Amisc	dB	Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung
Ls	dB(A)	Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort $L_s = L_w + K_o + A_{DI} + A_{div} + A_{gr} + A_{bar} + A_{atm} + A_{fol_site_house} + A_{wind} + d_{Lrefl}$
dLrefl	dB	Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet(LrN)	dB	Meteorologische Korrektur
Cmet(LrT)	dB	Meteorologische Korrektur
ZR(LrT)	dB	Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT	dB(A)	Beurteilungspegel Tag
LrN	dB(A)	Beurteilungspegel Nacht

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 1 - Zur Dasslage 11		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 16	dB(A)	LrN,diff -29	dB(A)		Sigma(LrN)		0,55 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.907,6	0,0	-76,6	3,0	-18,6	-2,3		11,5	0,0	0,0	0,0			11,5
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.051,9	0,0	-77,2	3,0	-18,5	-2,4		10,9	0,0	0,0	0,0			10,9
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.390,0	0,0	-78,6	3,0	-18,1	-2,7		9,6	0,0	0,0	0,0			9,6
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5	4.678,9	0,0	-84,4	3,0	-16,0	-4,7		3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.051,9	0,0	-77,2	3,0	-18,5	-2,4		10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.390,0	0,0	-78,6	3,0	-18,1	-2,7		9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.907,6	0,0	-76,6	3,0	-18,6	-2,3		11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	
IP 2 - Zur Dasslage 13		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 16	dB(A)	LrN,diff -29	dB(A)		Sigma(LrN)		0,55 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.905,7	0,0	-76,6	3,0	-18,6	-2,3		11,5	0,0	0,0	0,0			11,5
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.089,3	0,0	-77,4	3,0	-18,4	-2,5		10,7	0,0	0,0	0,0			10,7
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.391,8	0,0	-78,6	3,0	-18,1	-2,7		9,6	0,0	0,0	0,0			9,6
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5	4.610,4	0,0	-84,3	3,0	-16,0	-4,6		3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.089,3	0,0	-77,4	3,0	-18,4	-2,5		10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.391,8	0,0	-78,6	3,0	-18,1	-2,7		9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.905,7	0,0	-76,6	3,0	-18,6	-2,3		11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	
IP 3a - Große Haar 15		MI	SW 1.OG	HR O	RW,N 45	dB(A)	LrN 15	dB(A)	LrN,diff -30	dB(A)		Sigma(LrN)		0,54 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.231,2	0,0	-78,0	3,0	-18,3	-2,6		10,2	0,0	0,0	0,0			10,2
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.507,5	0,0	-79,0	3,0	-18,0	-2,8		9,2	0,0	0,0	0,0			9,2
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.708,2	0,0	-79,6	3,0	-17,7	-3,0		8,6	0,0	0,0	0,0			8,6
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5	4.654,6	0,0	-84,3	3,0	-16,0	-4,7		3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.507,5	0,0	-79,0	3,0	-18,0	-2,8		9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.708,2	0,0	-79,6	3,0	-17,7	-3,0		8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.231,2	0,0	-78,0	3,0	-18,3	-2,6		10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 3b - Große Haar 15		MI	SW 1.OG	HR S	RW,N 45	dB(A)	LrN 15	dB(A)	LrN,diff -30	dB(A)		Sigma(LrN)		0,54 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.232,2	0,0	-78,0	3,0	-18,3	-2,6		10,2	0,0	0,0	0,0			10,2
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.509,5	0,0	-79,0	3,0	-18,0	-2,8		9,2	0,0	0,0	0,0			9,2
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.708,9	0,0	-79,6	3,0	-17,8	-3,0		8,6	0,0	0,0	0,0			8,6
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5	4.652,0	0,0	-84,3	3,0	-16,0	-4,7		3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.509,5	0,0	-79,0	3,0	-18,0	-2,8		9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.708,9	0,0	-79,6	3,0	-17,8	-3,0		8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.232,2	0,0	-78,0	3,0	-18,3	-2,6		10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	
IP 4a - Pius 24		MI	SW 1.OG	HR W	RW,N 45	dB(A)	LrN 28	dB(A)	LrN,diff -17	dB(A)		Sigma(LrN)		0,56 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.678,2	0,0	-79,5	3,0	0,0	-5,2		24,2	0,0	0,0	0,0			24,2
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.994,7	0,0	-80,5	3,0	0,0	-5,7		22,8	0,0	0,0	0,0			22,8
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.138,7	0,0	-80,9	3,0	0,0	-5,8		22,2	0,0	0,0	0,0			22,2
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5	4.864,5	0,0	-84,7	3,0	0,0	-8,4		15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	15,4
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.994,7	0,0	-80,5	3,0	0,0	-5,7		22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.138,7	0,0	-80,9	3,0	0,0	-5,8		22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.678,2	0,0	-79,5	3,0	0,0	-5,2		24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	
IP 4b - Pius 24		MI	SW 1.OG	HR O	RW,N 45	dB(A)	LrN 13	dB(A)	LrN,diff -32	dB(A)		Sigma(LrN)		0,53 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.689,8	0,0	-79,6	3,0	-17,8	-3,0		8,7	0,0	0,0	0,0			8,7
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.004,6	0,0	-80,5	3,0	-17,4	-3,3		7,8	0,0	0,0	0,0			7,8
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.151,0	0,0	-81,0	3,0	-17,3	-3,4		7,4	0,0	0,0	0,0			7,4
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5	4.881,6	0,0	-84,8	3,0	-15,8	-4,9		3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.004,6	0,0	-80,5	3,0	-17,4	-3,3		7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.151,0	0,0	-81,0	3,0	-17,3	-3,4		7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.689,8	0,0	-79,6	3,0	-17,8	-3,0		8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 5a - Pius 22		MI	SW 1.OG	HR NO	RW,N 45	dB(A)	LrN 27	dB(A)	LrN,diff -18	dB(A)		Sigma(LrN)		0,59 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.848,4	0,0	-80,1	3,0	0,0	-5,5		23,5	0,0	0,0	0,0			23,5
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.316,6	0,0	-81,4	3,0	0,0	-6,1		21,5	0,0	0,0	0,0			21,5
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.145,9	0,0	-80,9	3,0	-0,2	-6,4		21,4	0,0	0,0	0,0			21,4
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.145,9	0,0	-80,9	3,0	-0,2	-6,4		21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.316,6	0,0	-81,4	3,0	0,0	-6,1		21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.848,4	0,0	-80,1	3,0	0,0	-5,5		23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	
IP 5b - Pius 22		MI	SW 1.OG	HR NW	RW,N 45	dB(A)	LrN 27	dB(A)	LrN,diff -18	dB(A)		Sigma(LrN)		0,59 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.845,5	0,0	-80,1	3,0	0,0	-5,5		23,5	0,0	0,0	0,0			23,5
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.144,5	0,0	-80,9	3,0	0,0	-5,8		22,2	0,0	0,0	0,0			22,2
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.313,2	0,0	-81,4	3,0	0,0	-6,1		21,6	0,0	0,0	0,0			21,6
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.144,5	0,0	-80,9	3,0	0,0	-5,8		22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.313,2	0,0	-81,4	3,0	0,0	-6,1		21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.845,5	0,0	-80,1	3,0	0,0	-5,5		23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	
IP 6 - Lagerstraße 8		MI	SW 1.OG	HR NO	RW,N 45	dB(A)	LrN 27	dB(A)	LrN,diff -18	dB(A)		Sigma(LrN)		0,59 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.023,3	0,0	-80,6	3,0	0,0	-5,7		22,7	0,0	0,0	0,0			22,7
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.277,0	0,0	-81,3	3,0	0,0	-6,0		21,7	0,0	0,0	0,0			21,7
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.504,0	0,0	-81,9	3,0	0,0	-6,3		20,9	0,0	0,0	0,0			20,9
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.277,0	0,0	-81,3	3,0	0,0	-6,0		21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.504,0	0,0	-81,9	3,0	0,0	-6,3		20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.023,3	0,0	-80,6	3,0	0,0	-5,7		22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 7 - Bruchstraße 7		MI	SW 1.OG	HR NW	RW,N 45	dB(A)	LrN 25	dB(A)	LrN,diff -20	dB(A)		Sigma(LrN)		0,58 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.506,1	0,0	-81,9	3,0	0,0	-6,3		20,8	0,0	0,0	0,0			20,8
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.715,0	0,0	-82,4	3,0	0,0	-6,5		20,1	0,0	0,0	0,0			20,1
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.992,6	0,0	-83,0	3,0	0,0	-6,8		19,2	0,0	0,0	0,0			19,2
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.715,0	0,0	-82,4	3,0	0,0	-6,5		20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.992,6	0,0	-83,0	3,0	0,0	-6,8		19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.506,1	0,0	-81,9	3,0	0,0	-6,3		20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	
IP 8 - Bruchstraße 6		MI	SW 1.OG	HR NW	RW,N 45	dB(A)	LrN 17	dB(A)	LrN,diff -28	dB(A)		Sigma(LrN)		0,58 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.463,2	0,0	-81,8	3,0	-7,8	-6,2		13,2	0,0	0,0	0,0			13,2
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.631,3	0,0	-82,2	3,0	-7,8	-6,4		13,0	0,4	0,0	0,0			13,0
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.950,3	0,0	-82,9	3,0	-7,8	-6,8		11,5	0,0	0,0	0,0			11,5
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.631,3	0,0	-82,2	3,0	-7,8	-6,4		13,0	0,4	0,0	0,0	0,0	13,0	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.950,3	0,0	-82,9	3,0	-7,8	-6,8		11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.463,2	0,0	-81,8	3,0	-7,8	-6,2		13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	
IP 9 - Bruchstraße 4		MI	SW EG	HR NW	RW,N 45	dB(A)	LrN 18	dB(A)	LrN,diff -27	dB(A)		Sigma(LrN)		0,58 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.719,5	0,0	-82,4	3,0	-7,8	-6,5		14,5	2,1	0,0	0,0			14,5
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.821,0	0,0	-82,6	3,0	-7,8	-6,6		13,7	1,7	0,0	0,0			13,7
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	4.198,9	0,0	-83,5	3,0	-7,8	-7,0		12,7	2,0	0,0	0,0			12,7
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.821,0	0,0	-82,6	3,0	-7,8	-6,6		13,7	1,7	0,0	0,0	0,0	13,7	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	4.198,9	0,0	-83,5	3,0	-7,8	-7,0		12,7	2,0	0,0	0,0	0,0	12,7	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.719,5	0,0	-82,4	3,0	-7,8	-6,5		14,5	2,1	0,0	0,0	0,0	14,5	

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 10a - Wielage 5		MI	SW 1.OG	HR SW	RW,N 45	dB(A)	LrN 20	dB(A)	LrN,diff -25	dB(A)	Sigma(LrN)	0,71 dB(A)				
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.474,1	0,0	-81,8	3,0	-7,8	-6,2		18,5	5,3	0,0	0,0			18,5
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.483,6	0,0	-81,8	3,0	-7,8	-6,3		13,2	0,0	0,0	0,0			13,2
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.926,7	0,0	-82,9	3,0	-7,8	-6,8		11,6	0,0	0,0	0,0			11,6
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.483,6	0,0	-81,8	3,0	-7,8	-6,3		13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.926,7	0,0	-82,9	3,0	-7,8	-6,8		11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.474,1	0,0	-81,8	3,0	-7,8	-6,2		18,5	5,3	0,0	0,0	0,0	18,5	
IP 10b - Wielage 5		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 11	dB(A)	LrN,diff -34	dB(A)	Sigma(LrN)	0,58 dB(A)				
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.483,0	0,0	-81,8	3,0	-16,9	-3,7		6,7	0,0	0,0	0,0			6,7
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.492,0	0,0	-81,9	3,0	-16,9	-3,7		6,6	0,0	0,0	0,0			6,6
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.935,5	0,0	-82,9	3,0	-16,4	-4,0		5,7	0,0	0,0	0,0			5,7
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.492,0	0,0	-81,9	3,0	-16,9	-3,7		6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.935,5	0,0	-82,9	3,0	-16,4	-4,0		5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.483,0	0,0	-81,8	3,0	-16,9	-3,7		6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	
IP 11a - Hörsten 19		MI	SW 1.OG	HR NW	RW,N 45	dB(A)	LrN 26	dB(A)	LrN,diff -19	dB(A)	Sigma(LrN)	0,59 dB(A)				
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.087,2	0,0	-80,8	3,0	-0,3	-6,4		21,5	0,0	0,0	0,0			21,5
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.155,5	0,0	-81,0	3,0	-0,3	-6,6		21,1	0,0	0,0	0,0			21,1
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.571,9	0,0	-82,1	3,0	-0,3	-7,2		19,4	0,0	0,0	0,0			19,4
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.087,2	0,0	-80,8	3,0	-0,3	-6,4		21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.571,9	0,0	-82,1	3,0	-0,3	-7,2		19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.155,5	0,0	-81,0	3,0	-0,3	-6,6		21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 11b - Hörsten 19		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 12	dB(A)	LrN,diff -33	dB(A)		Sigma(LrN)		0,58 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.094,5	0,0	-80,8	3,0	-17,4	-3,3		7,5	0,0	0,0	0,0			7,5
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.161,9	0,0	-81,0	3,0	-17,3	-3,4		7,4	0,0	0,0	0,0			7,4
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.578,9	0,0	-82,1	3,0	-16,8	-3,7		6,4	0,0	0,0	0,0			6,4
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	3.094,5	0,0	-80,8	3,0	-17,4	-3,3		7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.578,9	0,0	-82,1	3,0	-16,8	-3,7		6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	3.161,9	0,0	-81,0	3,0	-17,3	-3,4		7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	
IP 12a - Hörsten 15		MI	SW EG	HR NO	RW,N 45	dB(A)	LrN 14	dB(A)	LrN,diff -31	dB(A)		Sigma(LrN)		0,59 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.755,4	0,0	-79,8	3,0	-19,8	-3,2		9,6	3,3	0,0	0,0			9,6
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.662,2	0,0	-79,5	3,0	-19,9	-3,1		8,6	2,0	0,0	0,0			8,6
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.156,7	0,0	-81,0	3,0	-19,4	-3,4		7,8	2,6	0,0	0,0			7,8
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.662,2	0,0	-79,5	3,0	-19,9	-3,1		8,6	2,0	0,0	0,0	0,0	8,6	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.156,7	0,0	-81,0	3,0	-19,4	-3,4		7,8	2,6	0,0	0,0	0,0	7,8	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.755,4	0,0	-79,8	3,0	-19,8	-3,2		9,6	3,3	0,0	0,0	0,0	9,6	
IP 12b - Hörsten 15		MI	SW 1.OG	HR SW	RW,N 45	dB(A)	LrN 28	dB(A)	LrN,diff -17	dB(A)		Sigma(LrN)		0,59 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.660,2	0,0	-79,5	3,0	0,0	-5,2		24,3	0,0	0,0	0,0			24,3
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.751,5	0,0	-79,8	3,0	0,0	-5,3		23,9	0,0	0,0	0,0			23,9
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.153,9	0,0	-81,0	3,0	0,0	-5,9		22,2	0,0	0,0	0,0			22,2
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.660,2	0,0	-79,5	3,0	0,0	-5,2		24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	3.153,9	0,0	-81,0	3,0	0,0	-5,9		22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.751,5	0,0	-79,8	3,0	0,0	-5,3		23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 13a - Hörsten 3		MI	SW EG	HR NO	RW,N 45	dB(A)		LrN 25	dB(A)		LrN,diff -20	dB(A)		Sigma(LrN)		0,78 dB(A)
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.269,4	0,0	-78,1	3,0	-20,2	-2,8		23,9	16,1	0,0	0,0			23,9
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.203,3	0,0	-77,9	3,0	-20,3	-2,8		16,9	8,9	0,0	0,0			16,9
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.683,4	0,0	-79,6	3,0	-19,8	-3,1		14,5	8,0	0,0	0,0			14,5
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.203,3	0,0	-77,9	3,0	-20,3	-2,8		16,9	8,9	0,0	0,0	0,0	16,9	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.683,4	0,0	-79,6	3,0	-19,8	-3,1		14,5	8,0	0,0	0,0	0,0	14,5	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.269,4	0,0	-78,1	3,0	-20,2	-2,8		23,9	16,1	0,0	0,0	0,0	23,9	
IP 13b - Hörsten 3		MI	SW EG	HR SO	RW,N 45	dB(A)		LrN 23	dB(A)		LrN,diff -22	dB(A)		Sigma(LrN)		0,72 dB(A)
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.190,3	0,0	-77,8	3,0	-20,3	-2,8		21,0	12,9	0,0	0,0			21,0
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.668,3	0,0	-79,5	3,0	-19,9	-3,1		18,2	11,7	0,0	0,0			18,2
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.252,3	0,0	-78,0	3,0	-20,3	-2,8		7,9	0,0	0,0	0,0			7,9
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.190,3	0,0	-77,8	3,0	-20,3	-2,8		21,0	12,9	0,0	0,0	0,0	21,0	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.668,3	0,0	-79,5	3,0	-19,9	-3,1		18,2	11,7	0,0	0,0	0,0	18,2	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.252,3	0,0	-78,0	3,0	-20,3	-2,8		7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	
IP 14 - Hörsten 4		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)		LrN 15	dB(A)		LrN,diff -30	dB(A)		Sigma(LrN)		0,58 dB(A)
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.152,3	0,0	-77,7	3,0	-18,4	-2,5		10,4	0,0	0,0	0,0			10,4
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.221,2	0,0	-77,9	3,0	-18,3	-2,6		10,2	0,0	0,0	0,0			10,2
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.633,4	0,0	-79,4	3,0	-17,9	-2,9		8,8	0,0	0,0	0,0			8,8
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.152,3	0,0	-77,7	3,0	-18,4	-2,5		10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.633,4	0,0	-79,4	3,0	-17,9	-2,9		8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.221,2	0,0	-77,9	3,0	-18,3	-2,6		10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 Vorbelastung WEA "Welperort + Settrup"



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 15 - Hörsten 6		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 15	dB(A)	LrN,diff -30	dB(A)		Sigma(LrN)		0,58 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.062,7	0,0	-77,3	3,0	-18,5	-2,5		10,8	0,0	0,0	0,0			10,8
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.113,3	0,0	-77,5	3,0	-18,4	-2,5		10,6	0,0	0,0	0,0			10,6
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.534,2	0,0	-79,1	3,0	-18,0	-2,9		9,1	0,0	0,0	0,0			9,1
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.062,7	0,0	-77,3	3,0	-18,5	-2,5		10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.534,2	0,0	-79,1	3,0	-18,0	-2,9		9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.113,3	0,0	-77,5	3,0	-18,4	-2,5		10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	
IP 16 - Zur Dasslage 6		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 15	dB(A)	LrN,diff -30	dB(A)		Sigma(LrN)		0,55 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.031,0	0,0	-77,1	3,0	-18,5	-2,4		11,0	0,0	0,0	0,0			11,0
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.117,4	0,0	-77,5	3,0	-18,4	-2,5		10,6	0,0	0,0	0,0			10,6
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.502,7	0,0	-79,0	3,0	-18,0	-2,8		9,3	0,0	0,0	0,0			9,3
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5	4.871,1	0,0	-84,7	3,0	-15,7	-4,9		3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										0,0		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.117,4	0,0	-77,5	3,0	-18,4	-2,5		10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.502,7	0,0	-79,0	3,0	-18,0	-2,8		9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.031,0	0,0	-77,1	3,0	-18,5	-2,4		11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	
IP 17 - Hollenstede WA-Süd		WA	SW 1.OG	HR	RW,N 40	dB(A)	LrN 33	dB(A)	LrN,diff -7	dB(A)		Sigma(LrN)		0,59 dB(A)		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.646,9	0,0	-75,3	3,0	0,0	-3,7		30,0	0,0	0,0	0,0			30,0
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.005,1	0,0	-77,0	3,0	0,0	-4,3		27,7	0,0	0,0	0,0			27,7
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.161,8	0,0	-77,7	3,0	0,0	-4,5		26,8	0,0	0,0	0,0			26,8
Settrup	WEA03 - E-141 EP4	105,5	4.688,4	0,0	-84,4	3,0	0,0	-8,1		16,0	0,0	0,0	0,0	3,6	19,6	16,0
Settrup	WEA01 - E-141 EP4	105,5	4.892,1	0,0	-84,8	3,0	0,0	-8,3		15,4	0,0	0,0	0,0	3,6	19,0	15,4
Settrup	WEA02 - E-141 EP4	105,5		0,0										3,6		
Hollenstede 17	WEA 17-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.646,9	0,0	-75,3	3,0	0,0	-3,7		30,0	0,0	0,0	0,0	3,6	33,6	
Hollenstede 17	WEA 17-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.161,8	0,0	-77,7	3,0	0,0	-4,5		26,8	0,0	0,0	0,0	3,6	30,4	
Hollenstede 17	WEA 17-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.005,1	0,0	-77,0	3,0	0,0	-4,3		27,7	0,0	0,0	0,0	3,6	31,3	

Anlage 6: Berechnungsdatenblätter: Zusatzbelastung durch 4 Windenergieanlagen im Vorrangstandort "südlich Hörsten" (18-2013)

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES

Legende

Immissionsort		Name des Immissionsorts
Nutzung		Gebietsnutzung
SW		Stockwerk
HR		Richtung
Höhe Gelände über NN		m Bodenhöhe
Höhe IP über NN	m	Z-Koordinate
UTM-Koordinate Rechtswert		m X-Koordinate
UTM-Koordinate Hochwert		m Y-Koordinate
RW,T	dB(A)	Richtwert Tag
RW,N	dB(A)	Richtwert Nacht
LrT	dB(A)	Beurteilungspegel Tag
LrN	dB(A)	Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff	dB(A)	Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff	dB(A)	Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
Sigma(LrT)	dB(A)	Standardabweichung Zeitbereich "Beurteilungspegel Tag"
Sigma(LrN)	dB(A)	Standardabweichung Zeitbereich "Beurteilungspegel Nacht"

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Immissionsort	Nutzung	SW	HR	Höhe Gelände über NN		UTM-Koordinate Rechtswert m	UTM-Koordinate Hochwert m	RW,T		LrT		LrN,diff		Sigma(Lr)	
				m	m			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
IP 1 - Zur Dasslage 11	MI	EG 1.OG	SO	40,00	42,00	32.410.863,66	5.814.106,13	60	45	43	42	-17	-3	0,54	0,54
				40,00	44,80			60	45	43	42	-17	-3	0,54	0,54
IP 2 - Zur Dasslage 13	MI	EG 1.OG	SO	40,00	42,00	32.410.771,72	5.813.943,10	60	45	43	41	-17	-4	0,59	0,56
				40,00	44,80			60	45	43	42	-17	-3	0,57	0,54
IP 3a - Große Haar 15	MI	EG 1.OG	O	40,00	42,00	32.410.671,21	5.813.310,48	60	45	42	41	-18	-4	0,62	0,58
				40,00	44,80			60	45	42	41	-18	-4	0,62	0,58
IP 3b - Große Haar 15	MI	EG 1.OG	S	40,00	42,00	32.410.666,86	5.813.305,06	60	45	22	20	-38	-25	0,60	0,56
				40,00	44,80			60	45	24	22	-36	-23	0,60	0,56
IP 4a - Pius 24	MI	EG 1.OG	W	40,23	42,20	32.410.689,90	5.812.750,73	60	45	19	18	-41	-27	0,55	0,52
				40,23	45,00			60	45	21	20	-39	-25	0,55	0,52
IP 4b - Pius 24	MI	EG 1.OG	O	40,25	42,20	32.410.707,94	5.812.749,29	60	45	29	28	-31	-17	0,55	0,52
				40,25	45,00			60	45	31	30	-29	-15	0,57	0,53
IP 5a - Pius 22	MI	EG 1.OG	NO	40,48	42,64	32.410.919,35	5.812.709,14	60	45	40	39	-20	-6	0,57	0,53
				40,48	45,44			60	45	40	39	-20	-6	0,57	0,53
IP 5b - Pius 22	MI	EG 1.OG	NW	40,47	42,34	32.410.907,65	5.812.703,65	60	45	28	26	-32	-19	0,72	0,68
				40,47	45,14			60	45	25	23	-35	-22	0,71	0,66
IP 6 - Lagerstraße 8	MI	EG 1.OG	NO	40,85	42,97	32.411.309,97	5.812.825,16	60	45	43	41	-17	-4	0,58	0,54
				40,85	45,77			60	45	43	41	-17	-4	0,58	0,54
IP 7 - Bruchstraße 7	MI	EG 1.OG	NW	41,62	43,38	32.411.913,98	5.812.782,04	60	45	34	33	-26	-12	0,57	0,53
				41,62	46,18			60	45	40	38	-20	-7	0,69	0,66
IP 8 - Bruchstraße 6	MI	EG 1.OG	NW	41,77	43,79	32.412.085,66	5.813.101,08	60	45	41	40	-19	-5	0,81	0,76
				41,77	46,59			60	45	44	42	-16	-3	0,59	0,55
IP 9 - Bruchstraße 4	MI	EG 1.OG	NW	42,78	44,79	32.412.568,92	5.813.471,84	60	45	42	41	-18	-4	0,59	0,61
				42,78	47,59			60	45	42	41	-18	-4	0,59	0,59
IP 10a - Wielage 5	MI	EG 1.OG	SW	42,73	44,71	32.412.560,72	5.814.271,47	60	45	41	40	-19	-5	0,71	0,77
				42,73	47,51			60	45	41	40	-19	-5	0,70	0,75
IP 10b - Wielage 5	MI	EG 1.OG	SO	42,76	44,74	32.412.570,24	5.814.273,60	60	45	33	31	-27	-14	0,94	0,91
				42,76	47,54			60	45	33	32	-27	-13	0,91	0,87

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Immissionsort	Nutzung	SW	HR	Höhe Gelände über NN m	Höhe IP über NN m	UTM-Koordinate Rechtswert m	UTM-Koordinate Hochwert m	RW,T dB(A)	RW,N dB(A)	LrT dB(A)	LrN dB(A)	LrT,diff dB(A)	LrN,diff dB(A)	Sigma(Lr dB(A)	Sigma(Lr dB(A)
IP 11a - Hörsten 19	MI	EG 1.OG	NW	40,94	42,95	32.412.306,37	5.814.895,81	60	45	19	18	-41	-27	0,54	0,58
				40,94	45,75			60	45	21	21	-39	-24	0,54	0,58
IP 11b - Hörsten 19	MI	EG 1.OG	SO	40,96	42,92	32.412.312,76	5.814.889,32	60	45	37	37	-23	-8	0,66	0,70
				40,96	45,72			60	45	39	38	-21	-7	0,56	0,60
IP 12a - Hörsten 15	MI	EG 1.OG	NO	40,34	42,30	32.411.902,13	5.815.083,65	60	45	19	18	-41	-27	0,52	0,54
				40,34	45,10			60	45	21	20	-39	-25	0,53	0,57
IP 12b - Hörsten 15	MI	EG 1.OG	SW	40,28	42,30	32.411.898,97	5.815.072,06	60	45	38	38	-22	-7	0,55	0,59
				40,28	45,10			60	45	38	38	-22	-7	0,55	0,59
IP 13a - Hörsten 3	MI	EG	NO	39,03	40,99	32.411.418,74	5.814.961,66	60	45	19	18	-41	-27	0,53	0,57
IP 13b - Hörsten 3	MI	EG	SO	38,97	40,96	32.411.401,64	5.814.942,13	60	45	40	39	-20	-6	0,53	0,57
IP 14 - Hörsten 4	MI	EG 1.OG	SO	39,01	41,00	32.411.370,31	5.814.979,39	60	45	39	38	-21	-7	0,54	0,58
				39,01	43,80			60	45	39	38	-21	-7	0,54	0,58
IP 15 - Hörsten 6	MI	EG 1.OG	SO	38,98	40,98	32.411.262,15	5.814.902,69	60	45	40	39	-20	-6	0,58	0,63
				38,98	43,78			60	45	40	39	-20	-6	0,58	0,63
IP 16 - Zur Dasslage 6	MI	EG 1.OG	SO	39,69	41,69	32.411.075,62	5.814.298,11	60	45	43	42	-17	-3	0,54	0,57
				39,69	44,49			60	45	43	42	-17	-3	0,54	0,57
IP 17 - Hollenstede WA-Süd	WA	EG 1.OG		42,77	44,77	32.410.607,74	5.816.313,56	55	40	33	29	-22	-11	0,51	0,54
				42,77	47,57			55	40	33	29	-22	-11	0,51	0,53

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Legende

Windpark		Gruppenname
WEA		Name der Schallquelle
Betriebszeit		Name des Tagesgangs
Nabenhöhe über NHN	m	Z-Koordinate
Nabenhöhe über Gelände		m
UTM Rechtswert	m	X-Koordinate
UTM Hochwert	m	Y-Koordinate
Spektrum		Name des Schalleistungs-Frequenzspektrum
Lw	dB(A)	Schalleistungspegel pro Anlage
S(Lw)	dB	-
63Hz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
125Hz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
250Hz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
500Hz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
1kHz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
2kHz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
4kHz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz
8kHz	dB(A)	Schalleistungspegel dieser Frequenz

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Betriebszeit	Nabenhöhe über NHN m	Nabenhöhe über Gelände m	UTM Rechtswert m	UTM Hochwert m	Spektrum	Lw dB(A)	S(Lw) dB	63Hz dB(A)	125Hz dB(A)	250Hz dB(A)	500Hz dB(A)	1kHz dB(A)	2kHz dB(A)	4kHz dB(A)	8kHz dB(A)
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	198,22	160,00	32.411.682,00	5.814.008,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200 kW	106,0	1,00	89,6	95,6	98,4	100,5	100,3	97,6	88,4	65,4
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	198,22	160,00	32.411.682,00	5.814.008,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200 kW	106,0	1,00	89,6	95,6	98,4	100,5	100,3	97,6	88,4	65,4
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	199,85	160,00	32.411.992,00	5.813.886,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200 kW	106,0	1,00	89,6	95,6	98,4	100,5	100,3	97,6	88,4	65,4
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	199,85	160,00	32.411.992,00	5.813.886,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200 kW	106,0	1,00	89,6	95,6	98,4	100,5	100,3	97,6	88,4	65,4
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	199,85	160,00	32.411.288,00	5.813.534,00	E-138 EP3 E2 TES - BM IIs 4200 kW	104,0	1,00	88,0	93,7	96,5	98,4	98,2	95,6	86,4	63,2
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	199,85	160,00	32.411.288,00	5.813.534,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200 kW	106,0	1,00	89,6	95,6	98,4	100,5	100,3	97,6	88,4	65,4
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	199,59	160,00	32.411.624,00	5.813.436,00	E-138 EP3 E2 TES - BM IIs 4200 kW	104,0	1,00	88,0	93,7	96,5	98,4	98,2	95,6	86,4	63,2
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	199,59	160,00	32.411.624,00	5.813.436,00	E-138 EP3 E2 TES - BM 0s 4200 kW	106,0	1,00	89,6	95,6	98,4	100,5	100,3	97,6	88,4	65,4

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES

Legende

Windpark		Zugehörigkeit zur Gruppe
WEA		Bezeichnung der Schallquelle
Tagesgang		Tagesgang
Lw	dB(A)	Anlagenleistung
S(Lw)	dB	-
00-01 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr	dB(A)	Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Tagesgang	Lw	S(Lw)	00-01 Uhr	01-02 Uhr	02-03 Uhr	03-04 Uhr	04-05 Uhr	05-06 Uhr	06-07 Uhr	07-08 Uhr	08-09 Uhr	09-10 Uhr	10-11 Uhr	11-12 Uhr	12-13 Uhr	13-14 Uhr	14-15 Uhr	15-16 Uhr	16-17 Uhr	17-18 Uhr	18-19 Uhr	19-20 Uhr	20-21 Uhr	21-22 Uhr	22-23 Uhr	23-24 Uhr	
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	106,0	1,00	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0																			
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	106,0	1,00							106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	106,0	1,00	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0																			
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	106,0	1,00							106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	104,0	1,00	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0																			
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	106,0	1,00							106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	Betrieb nachts	104,0	1,00	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0																			
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	Betrieb tags	106,0	1,00							106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES

Legende

Windpark		Gruppenname
WEA		Name der Schallquelle
Lw	dB(A)	Schalleistungspegel pro Anlage
S	m	Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Ko	dB	Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
Adiv	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Amisc	dB	Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung
Ls	dB(A)	Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort $L_s = L_w + K_o + A_{DI} + A_{div} + A_{gr} + A_{bar} + A_{atm} + A_{fol_site_house} + A_{wind} + d_{Lrefl}$
dLrefl	dB	Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet(LrN)	dB	Meteorologische Korrektur
Cmet(LrT)	dB	Meteorologische Korrektur
ZR(LrT)	dB	Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT	dB(A)	Beurteilungspegel Tag
LrN	dB(A)	Beurteilungspegel Nacht

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
----------	-----	-------------	--------	----------	------------	-----------	------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

IP 1 - Zur Dasslage 11		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 42	dB(A)	LrN,diff -3	dB(A)	Sigma(LrN)	0,54 dB(A)				
------------------------	--	----	---------	-------	---------	-------	--------	-------	-------------	-------	------------	------------	--	--	--	--

Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	838,4	0,0	-69,5	3,0	0,0	-2,2		37,3	0,0	0,0	0,0			37,3
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	729,0	0,0	-68,2	3,0	0,0	-2,0		36,8	0,0	0,0	0,0			36,8
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.160,0	0,0	-72,3	3,0	0,0	-2,9		33,9	0,0	0,0	0,0			33,9
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	1.025,3	0,0	-71,2	3,0	0,0	-2,6		33,2	0,0	0,0	0,0			33,2
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	838,4	0,0	-69,5	3,0	0,0	-2,2		37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.160,0	0,0	-72,3	3,0	0,0	-2,9		33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	729,0	0,0	-68,2	3,0	0,0	-2,0		38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	38,8	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.025,3	0,0	-71,2	3,0	0,0	-2,6		35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	

IP 2 - Zur Dasslage 13		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 42	dB(A)	LrN,diff -3	dB(A)	Sigma(LrN)	0,54 dB(A)				
------------------------	--	----	---------	-------	---------	-------	--------	-------	-------------	-------	------------	------------	--	--	--	--

Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	676,7	0,0	-67,6	3,0	0,0	-1,9		37,5	0,0	0,0	0,0			37,5
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	925,4	0,0	-70,3	3,0	0,0	-2,4		36,3	0,0	0,0	0,0			36,3
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	1.003,7	0,0	-71,0	3,0	0,0	-2,5		33,4	0,0	0,0	0,0			33,4
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.231,4	0,0	-72,8	3,0	-0,1	-3,1		33,1	0,0	0,0	0,0			33,1
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	925,4	0,0	-70,3	3,0	0,0	-2,4		36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	36,3	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.231,4	0,0	-72,8	3,0	-0,1	-3,1		33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	676,7	0,0	-67,6	3,0	0,0	-1,9		39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.003,7	0,0	-71,0	3,0	0,0	-2,6		35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	

IP 3a - Große Haar 15		MI	SW 1.OG	HR O	RW,N 45	dB(A)	LrN 41	dB(A)	LrN,diff -4	dB(A)	Sigma(LrN)	0,58 dB(A)				
-----------------------	--	----	---------	------	---------	-------	--------	-------	-------------	-------	------------	------------	--	--	--	--

Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	674,1	0,0	-67,6	3,0	0,0	-1,9		37,6	0,0	0,0	0,0			37,6
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	973,4	0,0	-70,8	3,0	0,0	-2,5		33,7	0,0	0,0	0,0			33,7
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.237,6	0,0	-72,8	3,0	0,0	-3,0		33,2	0,0	0,0	0,0			33,2
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.449,1	0,0	-74,2	3,0	0,0	-3,4		31,4	0,0	0,0	0,0			31,4
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.237,6	0,0	-72,8	3,0	0,0	-3,0		33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.449,1	0,0	-74,2	3,0	0,0	-3,4		31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	674,1	0,0	-67,6	3,0	0,0	-1,9		39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	973,4	0,0	-70,8	3,0	0,0	-2,5		35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
----------	-----	-------------	--------	----------	------------	-----------	------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

IP 3b - Große Haar 15		MI	SW 1.OG	HR S	RW,N 45	dB(A)	LrN 22	dB(A)		LrN,diff -23	dB(A)		Sigma(LrN)	0,56 dB(A)	
-----------------------	--	----	---------	------	---------	-------	--------	-------	--	--------------	-------	--	------------	------------	--

Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	679,9	0,0	-67,6	3,0	-19,4	-1,0		18,9	0,0	0,0	0,0			18,9
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	978,4	0,0	-70,8	3,0	-19,3	-1,4		15,5	0,0	0,0	0,0			15,5
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.244,3	0,0	-72,9	3,0	-19,3	-1,7		15,2	0,0	0,0	0,0			15,2
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.455,2	0,0	-74,3	3,0	-19,1	-1,9		13,8	0,0	0,0	0,0			13,8
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.244,3	0,0	-72,9	3,0	-19,3	-1,7		15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.455,2	0,0	-74,3	3,0	-19,1	-1,9		13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	679,9	0,0	-67,6	3,0	-19,5	-1,1		20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	978,4	0,0	-70,8	3,0	-19,4	-1,4		17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	

IP 4a - Pius 24		MI	SW 1.OG	HR W	RW,N 45	dB(A)	LrN 20	dB(A)		LrN,diff -25	dB(A)		Sigma(LrN)	0,52 dB(A)	
-----------------	--	----	---------	------	---------	-------	--------	-------	--	--------------	-------	--	------------	------------	--

Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	997,6	0,0	-71,0	3,0	-19,3	-1,4		15,3	0,0	0,0	0,0			15,3
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	1.168,8	0,0	-72,3	3,0	-19,2	-1,6		13,8	0,0	0,0	0,0			13,8
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.608,9	0,0	-75,1	3,0	-18,9	-2,0		12,9	0,0	0,0	0,0			12,9
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.734,4	0,0	-75,8	3,0	-18,8	-2,2		12,3	0,0	0,0	0,0			12,3
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.608,9	0,0	-75,1	3,0	-18,9	-2,0		12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.734,4	0,0	-75,8	3,0	-18,8	-2,2		12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	997,6	0,0	-71,0	3,0	-19,4	-1,4		17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.168,8	0,0	-72,3	3,0	-19,3	-1,6		15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	

IP 4b - Pius 24		MI	SW 1.OG	HR O	RW,N 45	dB(A)	LrN 30	dB(A)		LrN,diff -15	dB(A)		Sigma(LrN)	0,53 dB(A)	
-----------------	--	----	---------	------	---------	-------	--------	-------	--	--------------	-------	--	------------	------------	--

Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	988,0	0,0	-70,9	3,0	-7,8	-2,5		25,8	0,0	0,0	0,0			25,8
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	1.155,3	0,0	-72,2	3,0	-7,8	-2,8		24,1	0,0	0,0	0,0			24,1
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.598,9	0,0	-75,1	3,0	-7,9	-3,6		22,5	0,0	0,0	0,0			22,5
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.721,9	0,0	-75,7	3,0	-7,8	-3,8		21,7	0,0	0,0	0,0			21,7
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.598,9	0,0	-75,1	3,0	-7,9	-3,6		22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.721,9	0,0	-75,7	3,0	-7,8	-3,8		21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	988,0	0,0	-70,9	3,0	-7,8	-2,5		27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.155,3	0,0	-72,2	3,0	-7,8	-2,9		26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
----------	-----	-------------	--------	----------	------------	-----------	------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

IP 5a - Pius 22	MI	SW 1.OG	HR NO	RW,N 45	dB(A)	LrN 39	dB(A)	LrN,diff -6	dB(A)	Sigma(LrN)	0,53 dB(A)
-----------------	----	---------	-------	---------	-------	--------	-------	-------------	-------	------------	------------

Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	916,6	0,0	-70,2	3,0	0,0	-2,4		34,4	0,0	0,0	0,0			34,4
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	1.024,0	0,0	-71,2	3,0	0,0	-2,6		33,2	0,0	0,0	0,0			33,2
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.513,9	0,0	-74,6	3,0	0,0	-3,5		30,9	0,0	0,0	0,0			30,9
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.599,8	0,0	-75,1	3,0	0,0	-3,6		30,3	0,0	0,0	0,0			30,3
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.513,9	0,0	-74,6	3,0	0,0	-3,5		30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.599,8	0,0	-75,1	3,0	0,0	-3,6		30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	916,6	0,0	-70,2	3,0	0,0	-2,4		36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.024,0	0,0	-71,2	3,0	0,0	-2,6		35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	

IP 5b - Pius 22	MI	SW EG	HR NW	RW,N 45	dB(A)	LrN 26	dB(A)	LrN,diff -19	dB(A)	Sigma(LrN)	0,68 dB(A)
-----------------	----	-------	-------	---------	-------	--------	-------	--------------	-------	------------	------------

Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	926,8	0,0	-70,3	3,0	-18,9	-1,3		23,9	7,4	0,0	0,0			23,9
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.612,0	0,0	-75,1	3,0	-20,8	-2,4		21,5	10,8	0,0	0,0			21,5
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	1.036,4	0,0	-71,3	3,0	-21,1	-1,8		12,8	0,0	0,0	0,0			12,8
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.524,9	0,0	-74,7	3,0	-20,9	-2,3		11,2	0,0	0,0	0,0			11,2
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.524,9	0,0	-74,7	3,0	-20,9	-2,3		11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.612,0	0,0	-75,1	3,0	-20,8	-2,4		21,5	10,8	0,0	0,0	0,0	21,5	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	926,8	0,0	-70,3	3,0	-19,0	-1,3		25,8	7,4	0,0	0,0	0,0	25,8	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.036,4	0,0	-71,3	3,0	-21,2	-1,8		14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	

IP 6 - Lagerstraße 8	MI	SW 1.OG	HR NO	RW,N 45	dB(A)	LrN 41	dB(A)	LrN,diff -4	dB(A)	Sigma(LrN)	0,54 dB(A)
----------------------	----	---------	-------	---------	-------	--------	-------	-------------	-------	------------	------------

Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	703,8	0,0	-67,9	3,0	0,0	-1,9		37,1	0,0	0,0	0,0			37,1
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	725,7	0,0	-68,2	3,0	0,0	-2,0		36,8	0,0	0,0	0,0			36,8
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.249,3	0,0	-72,9	3,0	0,0	-3,0		33,0	0,0	0,0	0,0			33,0
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.270,5	0,0	-73,1	3,0	0,0	-3,1		32,9	0,0	0,0	0,0			32,9
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.249,3	0,0	-72,9	3,0	0,0	-3,0		33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.270,5	0,0	-73,1	3,0	0,0	-3,1		32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	725,7	0,0	-68,2	3,0	0,0	-2,0		38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	38,8	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	703,8	0,0	-67,9	3,0	0,0	-1,9		39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	39,1	

Windenergie Hollenstede 18

Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
----------	-----	-------------	--------	----------	------------	-----------	------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

IP 7 - Bruchstraße 7		MI	SW 1.OG	HR NW	RW,N 45	dB(A)	LrN 38	dB(A)	LrN,diff -7	dB(A)	Sigma(LrN)	0,66 dB(A)				
----------------------	--	----	---------	-------	---------	-------	--------	-------	-------------	-------	------------	------------	--	--	--	--

Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	731,6	0,0	-68,3	3,0	-0,4	-2,2		36,2	0,0	0,0	0,0			36,2
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	990,4	0,0	-70,9	3,0	-0,4	-2,8		32,9	0,0	0,0	0,0			32,9
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.117,3	0,0	-72,0	3,0	-5,4	-4,0		27,6	0,0	0,0	0,0			27,6
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.256,9	0,0	-73,0	3,0	-5,9	-4,1		26,0	0,0	0,0	0,0			26,0
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.256,9	0,0	-73,0	3,0	-5,9	-4,1		26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.117,3	0,0	-72,0	3,0	-5,4	-4,0		27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	990,4	0,0	-70,9	3,0	-0,4	-2,8		34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	731,6	0,0	-68,3	3,0	-0,4	-2,2		38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	38,2	

IP 8 - Bruchstraße 6		MI	SW 1.OG	HR NW	RW,N 45	dB(A)	LrN 42	dB(A)	LrN,diff -3	dB(A)	Sigma(LrN)	0,55 dB(A)				
----------------------	--	----	---------	-------	---------	-------	--------	-------	-------------	-------	------------	------------	--	--	--	--

Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	590,5	0,0	-66,4	3,0	0,0	-1,7		38,9	0,0	0,0	0,0			38,9
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	805,2	0,0	-69,1	3,0	-0,9	-2,6		36,4	0,0	0,0	0,0			36,4
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.004,2	0,0	-71,0	3,0	-0,4	-2,8		34,8	0,0	0,0	0,0			34,8
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	920,4	0,0	-70,3	3,0	-0,3	-2,6		33,8	0,0	0,0	0,0			33,8
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.004,2	0,0	-71,0	3,0	-0,4	-2,8		34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	805,2	0,0	-69,1	3,0	-0,9	-2,6		36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	920,4	0,0	-70,3	3,0	-0,3	-2,6		35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	590,5	0,0	-66,4	3,0	0,0	-1,7		40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	40,9	

IP 9 - Bruchstraße 4		MI	SW EG	HR NW	RW,N 45	dB(A)	LrN 41	dB(A)	LrN,diff -4	dB(A)	Sigma(LrN)	0,61 dB(A)				
----------------------	--	----	-------	-------	---------	-------	--------	-------	-------------	-------	------------	------------	--	--	--	--

Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	726,9	0,0	-68,2	3,0	-7,8	-2,0		37,9	6,9	0,0	0,0			37,9
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	958,2	0,0	-70,6	3,0	0,0	-2,5		36,4	2,5	0,0	0,0			36,4
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	1.291,8	0,0	-73,2	3,0	0,0	-3,1		31,3	0,6	0,0	0,0			31,3
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.047,7	0,0	-71,4	3,0	-8,1	-2,5		29,2	2,2	0,0	0,0			29,2
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.047,7	0,0	-71,4	3,0	-8,1	-2,5		29,2	2,2	0,0	0,0	0,0	29,2	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	726,9	0,0	-68,2	3,0	-7,8	-2,0		37,9	6,9	0,0	0,0	0,0	37,9	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.291,8	0,0	-73,2	3,0	0,0	-3,1		33,3	0,7	0,0	0,0	0,0	33,3	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	958,2	0,0	-70,6	3,0	0,0	-2,5		38,4	2,5	0,0	0,0	0,0	38,4	

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
----------	-----	-------------	--------	----------	------------	-----------	------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

IP 10a - Wielage 5	MI	SW 1.OG	HR SW	RW,N 45	dB(A)	LrN 40	dB(A)	LrN,diff -5	dB(A)	Sigma(LrN)	0,75 dB(A)
--------------------	----	---------	-------	---------	-------	--------	-------	-------------	-------	------------	------------

Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	703,7	0,0	-67,9	3,0	0,0	-1,9		39,1	0,0	0,0	0,0			39,1
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	1.264,4	0,0	-73,0	3,0	0,0	-3,0		30,9	0,0	0,0	0,0			30,9
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	929,7	0,0	-70,4	3,0	-6,2	-3,2		29,3	0,0	0,0	0,0			29,3
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	1.478,8	0,0	-74,4	3,0	0,0	-3,4		29,2	0,0	0,0	0,0			29,2
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	929,7	0,0	-70,4	3,0	-6,2	-3,2		29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	703,7	0,0	-67,9	3,0	0,0	-1,9		39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	39,1	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.478,8	0,0	-74,4	3,0	0,0	-3,4		31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.264,4	0,0	-73,0	3,0	0,0	-3,1		32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	

IP 10b - Wielage 5	MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 32	dB(A)	LrN,diff -13	dB(A)	Sigma(LrN)	0,87 dB(A)
--------------------	----	---------	-------	---------	-------	--------	-------	--------------	-------	------------	------------

Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	1.272,8	0,0	-73,1	3,0	0,0	-3,0		30,9	0,0	0,0	0,0			30,9
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	712,6	0,0	-68,0	3,0	-18,9	-1,1		20,9	0,0	0,0	0,0			20,9
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	939,3	0,0	-70,4	3,0	-19,4	-1,4		17,8	0,0	0,0	0,0			17,8
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	1.488,1	0,0	-74,4	3,0	-18,8	-1,9		11,8	0,0	0,0	0,0			11,8
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	939,3	0,0	-70,4	3,0	-19,4	-1,4		17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	712,6	0,0	-68,0	3,0	-18,9	-1,1		20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.488,1	0,0	-74,4	3,0	-18,9	-1,9		13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.272,8	0,0	-73,1	3,0	0,0	-3,1		32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8	

IP 11a - Hörsten 19	MI	SW 1.OG	HR NW	RW,N 45	dB(A)	LrN 21	dB(A)	LrN,diff -24	dB(A)	Sigma(LrN)	0,58 dB(A)
---------------------	----	---------	-------	---------	-------	--------	-------	--------------	-------	------------	------------

Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.068,8	0,0	-71,6	3,0	-19,3	-1,5		16,6	0,0	0,0	0,0			16,6
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.096,0	0,0	-71,8	3,0	-19,3	-1,5		16,4	0,0	0,0	0,0			16,4
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	1.618,7	0,0	-75,2	3,0	-18,8	-2,0		11,0	0,0	0,0	0,0			11,0
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	1.707,4	0,0	-75,6	3,0	-18,6	-2,1		10,6	0,0	0,0	0,0			10,6
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.096,0	0,0	-71,8	3,0	-19,3	-1,5		16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.068,8	0,0	-71,6	3,0	-19,3	-1,5		16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.707,4	0,0	-75,6	3,0	-18,7	-2,1		12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.618,7	0,0	-75,2	3,0	-18,9	-2,1		12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
----------	-----	-------------	--------	----------	------------	-----------	------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

IP 11b - Hörsten 19		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)	LrN 38	dB(A)	LrN,diff -7	dB(A)	Sigma(LrN)	0,60 dB(A)				
---------------------	--	----	---------	-------	---------	-------	--------	-------	-------------	-------	------------	------------	--	--	--	--

Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.064,6	0,0	-71,5	3,0	0,0	-2,7		34,8	0,0	0,0	0,0			34,8
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.094,5	0,0	-71,8	3,0	-0,1	-2,8		34,4	0,0	0,0	0,0			34,4
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	1.615,6	0,0	-75,2	3,0	0,0	-3,6		28,2	0,0	0,0	0,0			28,2
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	1.706,1	0,0	-75,6	3,0	-0,1	-3,9		27,4	0,0	0,0	0,0			27,4
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.094,5	0,0	-71,8	3,0	-0,1	-2,8		34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.064,6	0,0	-71,5	3,0	0,0	-2,7		34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.706,1	0,0	-75,6	3,0	-0,1	-3,9		29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.615,6	0,0	-75,2	3,0	0,0	-3,7		30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	

IP 12a - Hörsten 15		MI	SW 1.OG	HR NO	RW,N 45	dB(A)	LrN 20	dB(A)	LrN,diff -25	dB(A)	Sigma(LrN)	0,57 dB(A)				
---------------------	--	----	---------	-------	---------	-------	--------	-------	--------------	-------	------------	------------	--	--	--	--

Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.108,6	0,0	-71,9	3,0	-19,4	-1,6		16,2	0,0	0,0	0,0			16,2
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.210,9	0,0	-72,7	3,0	-19,3	-1,7		15,4	0,0	0,0	0,0			15,4
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	1.674,1	0,0	-75,5	3,0	-18,8	-2,1		10,7	0,0	0,0	0,0			10,7
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	1.678,1	0,0	-75,5	3,0	-18,8	-2,1		10,6	0,0	0,0	0,0			10,6
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.108,6	0,0	-71,9	3,0	-19,4	-1,6		16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.210,9	0,0	-72,7	3,0	-19,3	-1,7		15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.674,1	0,0	-75,5	3,0	-18,9	-2,1		12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.678,1	0,0	-75,5	3,0	-18,9	-2,1		12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	

IP 12b - Hörsten 15		MI	SW 1.OG	HR SW	RW,N 45	dB(A)	LrN 38	dB(A)	LrN,diff -7	dB(A)	Sigma(LrN)	0,59 dB(A)				
---------------------	--	----	---------	-------	---------	-------	--------	-------	-------------	-------	------------	------------	--	--	--	--

Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.096,7	0,0	-71,8	3,0	0,0	-2,8		34,5	0,0	0,0	0,0			34,5
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.199,7	0,0	-72,6	3,0	0,0	-2,9		33,5	0,0	0,0	0,0			33,5
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	1.662,2	0,0	-75,4	3,0	0,0	-3,7		27,9	0,0	0,0	0,0			27,9
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	1.666,2	0,0	-75,4	3,0	0,0	-3,7		27,8	0,0	0,0	0,0			27,8
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.096,7	0,0	-71,8	3,0	0,0	-2,8		34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.199,7	0,0	-72,6	3,0	0,0	-2,9		33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.662,2	0,0	-75,4	3,0	0,0	-3,8		29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.666,2	0,0	-75,4	3,0	0,0	-3,8		29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
----------	-----	-------------	--------	----------	------------	-----------	------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

IP 13a - Hörsten 3	MI	SW	EG	HR	NO	RW,N	45	dB(A)	LrN	18	dB(A)	LrN,diff	-27	dB(A)	Sigma(LrN)	0,57	dB(A)
--------------------	----	----	----	----	----	------	----	-------	-----	----	-------	----------	-----	-------	------------	------	-------

Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.001,7	0,0	-71,0	3,0	-21,2	-1,8		15,0	0,0	0,0	0,0				15,0
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.229,2	0,0	-72,8	3,0	-21,1	-2,0		13,2	0,0	0,0	0,0				13,2
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	1.442,4	0,0	-74,2	3,0	-20,9	-2,2		9,8	0,0	0,0	0,0				9,8
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	1.547,6	0,0	-74,8	3,0	-20,8	-2,2		9,2	0,0	0,0	0,0				9,2
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.001,7	0,0	-71,0	3,0	-21,2	-1,8		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	15,0
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.229,2	0,0	-72,8	3,0	-21,1	-2,0		13,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	13,2
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.442,4	0,0	-74,2	3,0	-21,0	-2,2		11,7	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	11,7
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.547,6	0,0	-74,8	3,0	-20,9	-2,3		11,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	11,0

IP 13b - Hörsten 3	MI	SW	EG	HR	SO	RW,N	45	dB(A)	LrN	39	dB(A)	LrN,diff	-6	dB(A)	Sigma(LrN)	0,57	dB(A)
--------------------	----	----	----	----	----	------	----	-------	-----	----	-------	----------	----	-------	------------	------	-------

Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	987,9	0,0	-70,9	3,0	0,0	-2,5		35,6	0,0	0,0	0,0				35,6
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.220,3	0,0	-72,7	3,0	0,0	-3,0		33,3	0,0	0,0	0,0				33,3
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	1.421,6	0,0	-74,0	3,0	0,0	-3,3		31,7	2,0	0,0	0,0				31,7
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	1.530,7	0,0	-74,7	3,0	0,0	-3,5		28,8	0,0	0,0	0,0				28,8
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	987,9	0,0	-70,9	3,0	0,0	-2,5		35,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	35,6
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.220,3	0,0	-72,7	3,0	0,0	-3,0		33,3	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	33,3
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.421,6	0,0	-74,0	3,0	0,0	-3,3		33,7	2,1	0,0	0,0	0,0		0,0	33,7
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.530,7	0,0	-74,7	3,0	0,0	-3,5		30,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	30,8

IP 14 - Hörsten 4	MI	SW	1.OG	HR	SO	RW,N	45	dB(A)	LrN	38	dB(A)	LrN,diff	-7	dB(A)	Sigma(LrN)	0,58	dB(A)
-------------------	----	----	------	----	----	------	----	-------	-----	----	-------	----------	----	-------	------------	------	-------

Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.031,8	0,0	-71,3	3,0	0,0	-2,6		35,1	0,0	0,0	0,0				35,1
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.267,4	0,0	-73,1	3,0	0,0	-3,1		32,9	0,0	0,0	0,0				32,9
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	1.456,1	0,0	-74,3	3,0	0,0	-3,4		29,4	0,0	0,0	0,0				29,4
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	1.571,8	0,0	-74,9	3,0	0,0	-3,6		28,5	0,0	0,0	0,0				28,5
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.031,8	0,0	-71,3	3,0	0,0	-2,6		35,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	35,1
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.267,4	0,0	-73,1	3,0	0,0	-3,1		32,9	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	32,9
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.456,1	0,0	-74,3	3,0	0,0	-3,4		31,4	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	31,4
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.571,8	0,0	-74,9	3,0	0,0	-3,6		30,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	30,5

Windenergie Hollenstede 18 Hollenstede 18 - 4 WEA E-138 EP3 E2 TES



Windpark	WEA	Lw dB(A)	S m	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	Ls dB(A)	dLrefl dB	Cmet(LrN) dB	Cmet(LrT) dB	ZR(LrT) dB	LrT dB(A)	LrN dB(A)
IP 15 - Hörsten 6		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)		LrN 39	dB(A)		LrN,diff -6	dB(A)		Sigma(LrN)		0,63 dB(A)
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.000,3	0,0	-71,0	3,0	0,0	-2,6		37,0	1,6	0,0	0,0			37,0
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.261,2	0,0	-73,0	3,0	0,0	-3,1		32,9	0,0	0,0	0,0			32,9
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	1.377,8	0,0	-73,8	3,0	0,0	-3,2		30,0	0,0	0,0	0,0			30,0
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	1.518,7	0,0	-74,6	3,0	0,0	-3,5		29,5	0,6	0,0	0,0			29,5
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	1.000,3	0,0	-71,0	3,0	0,0	-2,6		37,0	1,6	0,0	0,0	0,0	37,0	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.261,2	0,0	-73,0	3,0	0,0	-3,1		32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	1.377,8	0,0	-73,8	3,0	0,0	-3,3		32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.518,7	0,0	-74,6	3,0	0,0	-3,5		31,4	0,6	0,0	0,0	0,0	31,4	
IP 16 - Zur Dasslage 6		MI	SW 1.OG	HR SO	RW,N 45	dB(A)		LrN 42	dB(A)		LrN,diff -3	dB(A)		Sigma(LrN)		0,57 dB(A)
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	689,6	0,0	-67,8	3,0	0,0	-1,9		39,3	0,0	0,0	0,0			39,3
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	808,1	0,0	-69,1	3,0	0,0	-2,1		35,7	0,0	0,0	0,0			35,7
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.016,7	0,0	-71,1	3,0	0,0	-2,6		35,3	0,0	0,0	0,0			35,3
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	1.033,4	0,0	-71,3	3,0	0,0	-2,6		33,1	0,0	0,0	0,0			33,1
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	689,6	0,0	-67,8	3,0	0,0	-1,9		39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	1.016,7	0,0	-71,1	3,0	0,0	-2,6		35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	808,1	0,0	-69,1	3,0	0,0	-2,2		37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	37,7	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	1.033,4	0,0	-71,3	3,0	0,0	-2,6		35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1	
IP 17 - Hollenstede WA-Süd		WA	SW 1.OG	HR	RW,N 40	dB(A)		LrN 29	dB(A)		LrN,diff -11	dB(A)		Sigma(LrN)		0,53 dB(A)
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.548,0	0,0	-79,1	3,0	0,0	-5,1		24,8	0,0	0,0	0,0			24,8
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.798,6	0,0	-79,9	3,0	0,0	-5,4		23,7	0,0	0,0	0,0			23,7
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	104,0	2.865,6	0,0	-80,1	3,0	0,0	-5,4		21,4	0,0	0,0	0,0			21,4
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	104,0	3.055,5	0,0	-80,7	3,0	0,0	-5,7		20,6	0,0	0,0	0,0			20,6
Hollenstede 18	WEA 18-1 - E-138 EP3 E2	106,0	2.548,0	0,0	-79,1	3,0	0,0	-5,1		24,8	0,0	0,0	0,0	3,6	28,4	
Hollenstede 18	WEA 18-2 - E-138 EP3 E2	106,0	2.798,6	0,0	-79,9	3,0	0,0	-5,4		23,7	0,0	0,0	0,0	3,6	27,3	
Hollenstede 18	WEA 18-3 - E-138 EP3 E2	106,0	2.865,6	0,0	-80,1	3,0	0,0	-5,5		23,4	0,0	0,0	0,0	3,6	27,0	
Hollenstede 18	WEA 18-4 - E-138 EP3 E2	106,0	3.055,5	0,0	-80,7	3,0	0,0	-5,7		22,6	0,0	0,0	0,0	3,6	26,2	

Anlage 7: Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse
(Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung)

Windenergie Hollenstede 18

Ermittlung der Immissionszielwerte tags/nachts und Vergleich mit der Zusatzbelastung

Name	Immissionspunkt			Vorbelastung																		Zusatzbelastung									
	Nutzung	Geschoss	Richtung	Immissionsrichtwert		Biogasanlagen		Mastbetriebe				WEA "südlich Hörsten + Settrup"								gesamt		Immission		Hollenstede 17							
				IRW _T	IRW _N	L _{r,T}	L _{r,N}	mit Neuenstadt		ohne Neuenstadt		tags				nachts				L _{r,T}	L _{r,N}	L _{r,T}	s _T	tags				nachts			
								L _{r,T}	L _{r,N}	L _{r,T}	L _{r,N}	L _{r,T}	s _T	1,28 * s	L _{o,T}	L _{r,N}	s _N	1,28 x	L _{o,N}					L _{r,T}	L _{r,N}	L _{r,T}	s _T	1,28 x	L _{o,T}	L _{r,N}	s _N
IP 1 - Zur Dasslage 11	MI	EG	SO	60	45	43	28	34	19	-	-	14	0,55	0,71	14	14	0,55	0,71	14	43	29	60	45	43	0,54	0,69	43	42	0,54	0,69	42
	MI	1.OG	SO	60	45	43	28	39	24	-	-	16	0,55	0,71	16	16	0,55	0,71	16	45	30	60	45	43	0,54	0,69	43	42	0,54	0,69	42
IP 2 - Zur Dasslage 13	MI	EG	SO	60	45	44	29	47	32	-	-	14	0,55	0,71	14	14	0,55	0,71	14	49	34	60	45	43	0,59	0,76	43	41	0,56	0,72	42
	MI	1.OG	SO	60	45	45	30	47	32	-	-	16	0,55	0,71	16	16	0,55	0,71	16	49	34	60	45	43	0,57	0,73	43	42	0,54	0,70	42
IP 3a - Große Haar 15	MI	EG	O	60	45	54	39	44	29	-	-	12	0,54	0,69	13	12	0,54	0,69	13	54	39	59	44	42	0,62	0,80	43	41	0,58	0,74	41
	MI	1.OG	O	60	45	54	39	44	29	-	-	15	0,54	0,70	15	15	0,54	0,70	15	54	39	59	44	42	0,62	0,80	43	41	0,58	0,74	41
IP 3b - Große Haar 15	MI	EG	S	60	45	54	39	32	17	-	-	12	0,54	0,69	13	12	0,54	0,69	13	54	39	59	44	22	0,60	0,77	22	20	0,56	0,72	21
	MI	1.OG	S	60	45	54	39	33	18	-	-	15	0,54	0,70	15	15	0,54	0,70	15	54	39	59	44	24	0,60	0,77	24	22	0,56	0,71	23
IP 4a - Pius 24	MI	EG	W	60	45	52	37	32	17	-	-	28	0,56	0,72	29	28	0,56	0,72	29	52	37	59	44	19	0,55	0,71	20	18	0,52	0,67	18
	MI	1.OG	W	60	45	56	41	32	17	-	-	28	0,56	0,72	29	28	0,56	0,72	29	56	41	58	43	21	0,55	0,70	22	20	0,52	0,66	20
IP 4b - Pius 24	MI	EG	O	60	45	47	32	34	19	-	-	12	0,56	0,72	13	12	0,56	0,72	13	47	32	60	45	29	0,55	0,71	30	28	0,52	0,67	28
	MI	1.OG	O	60	45	51	36	39	24	-	-	13	0,53	0,68	14	13	0,53	0,68	14	51	36	59	44	31	0,57	0,73	32	30	0,53	0,68	31
IP 5a - Pius 22	MI	EG	NO	60	45	60	45	42	27	-	-	27	0,60	0,76	28	27	0,60	0,76	28	60	45	54	39	40	0,57	0,73	41	39	0,53	0,68	39
	MI	1.OG	NO	60	45	60	45	42	27	-	-	27	0,59	0,76	28	27	0,59	0,76	28	60	45	54	39	40	0,57	0,73	41	39	0,53	0,68	39
IP 5b - Pius 22	MI	EG	NW	60	45	60	45	37	22	-	-	27	0,59	0,75	28	27	0,59	0,75	28	60	45	54	39	28	0,72	0,92	28	26	0,68	0,87	27
	MI	1.OG	NW	60	45	60	45	36	21	-	-	27	0,59	0,75	28	27	0,59	0,75	28	60	45	54	39	25	0,71	0,91	25	23	0,66	0,85	24
IP 6 - Lagerstraße 8	MI	EG	NO	60	45	36	21	43	28	-	-	27	0,59	0,75	27	27	0,59	0,75	27	44	31	60	45	43	0,58	0,75	44	41	0,54	0,70	42
	MI	1.OG	NO	60	45	37	22	43	28	-	-	27	0,59	0,75	27	27	0,59	0,75	27	44	31	60	45	43	0,58	0,75	44	41	0,54	0,70	42
IP 7 - Bruchstraße 7	MI	EG	NW	60	45	44	29	40	25	-	-	25	0,58	0,75	26	25	0,58	0,75	26	45	32	60	45	34	0,57	0,73	35	33	0,53	0,68	34
	MI	1.OG	NW	60	45	44	29	41	26	-	-	25	0,58	0,75	26	25	0,58	0,75	26	46	32	60	45	40	0,69	0,88	41	38	0,66	0,84	39
IP 8 - Bruchstraße 6	MI	EG	NW	60	45	45	30	42	27	-	-	17	0,58	0,75	18	17	0,58	0,75	18	46	32	60	45	41	0,81	1,04	43	40	0,76	0,98	41
	MI	1.OG	NW	60	45	45	30	43	28	-	-	17	0,58	0,75	18	17	0,58	0,75	18	47	32	60	45	44	0,59	0,76	44	42	0,55	0,71	43
IP 9 - Bruchstraße 4	MI	EG	NW	60	45	41	26	48	33	-	-	18	0,58	0,75	19	18	0,58	0,75	19	49	34	60	45	42	0,59	0,76	43	41	0,61	0,78	42
	MI	1.OG	NW	60	45	44	29	48	33	-	-	18	0,58	0,74	19	18	0,58	0,74	19	50	35	60	45	42	0,59	0,76	43	41	0,59	0,76	42
IP 10a - Wielage 5	MI	EG	SW	60	45	37	22	50	35	-	-	20	0,71	0,91	21	20	0,71	0,91	21	50	35	60	45	41	0,71	0,91	42	40	0,77	0,98	41
	MI	1.OG	SW	60	45	37	22	51	36	-	-	20	0,71	0,91	21	20	0,71	0,91	21	51	36	59	44	41	0,70	0,89	42	40	0,75	0,96	41
IP 10b - Wielage 5	MI	EG	SO	60	45	45	30	34	19	-	-	9	0,58	0,74	10	9	0,58	0,74	10	45	30	60	45	33	0,94	1,20	34	31	0,91	1,17	32
	MI	1.OG	SO	60	45	45	30	35	20	-	-	11	0,58	0,74	12	11	0,58	0,74	12	45	30	60	45	33	0,91	1,16	34	32	0,87	1,11	33
IP 11a - Hörsten 19	MI	EG	NW	60	45	26	11	60	45	-	-	19	0,59	0,75	20	19	0,59	0,75	20	60	45	54	39	19	0,54	0,69	20	18	0,58	0,74	19

Windenergie Hollenstede 18 Ermittlung der Immissionszielwerte tags/nachts und Vergleich mit der Zusatzbelastung

Name	Immissionspunkt			Immissions- richtwert		Vorbelastung																Zusatzbelastung									
	Nutzung	Geschoss	Richtung			Biogas- anlagen		Mastbetriebe				WEA "südlich Hörsten + Settrup"								gesamt		Immission		Hollenstede 17							
				IRW _T	IRW _N	mit Neuenstadt		ohne Neuenstadt		tags				nachts				L _{r,T}	L _{r,N}	tags		nachts									
	L _{r,T}	L _{r,N}	L _{r,T}	L _{r,N}	L _{r,T}	L _{r,N}	L _{r,T}	s _T	1,28 * s	L _{o,T}	L _{r,N}	s _N	1,28 x	L _{o,N}	L _{r,T}	L _{r,N}	L _{r,T}	L _{r,N}	L _{r,T}	s _T	1,28 x	L _{o,T}	L _{r,N}	s _N	1,28 x	L _{o,N}					
IP 11a - Hörsten 19	MI	1.OG	NW	60	45	29	14	60	45	-	-	26	0,59	0,75	26	26	0,59	0,75	26	60	45	54	39	21	0,54	0,69	22	21	0,58	0,74	21
IP 11b - Hörsten 19	MI	EG	SO	60	45	40	25	43	28	-	-	10	0,58	0,74	11	10	0,58	0,74	11	45	30	60	45	37	0,66	0,85	38	37	0,70	0,90	37
	MI	1.OG	SO	60	45	40	25	44	29	-	-	12	0,58	0,74	13	12	0,58	0,74	13	46	31	60	45	39	0,56	0,72	40	38	0,60	0,77	39
IP 12a - Hörsten 15	MI	EG	NO	60	45	27	12	-	-	-	-	14	0,59	0,75	14	14	0,59	0,75	14	28	17	60	45	19	0,52	0,67	20	18	0,54	0,69	19
	MI	1.OG	NO	60	45	35	20	-	-	-	-	13	0,58	0,74	14	13	0,58	0,74	14	35	21	60	45	21	0,53	0,68	21	20	0,57	0,73	21
IP 12b - Hörsten 15	MI	EG	SW	60	45	35	20	-	-	40	25	28	0,59	0,75	29	28	0,59	0,75	29	41	31	60	45	38	0,55	0,70	39	38	0,59	0,75	39
	MI	1.OG	SW	60	45	35	20	-	-	40	25	28	0,59	0,75	29	28	0,59	0,75	29	41	31	60	45	38	0,55	0,70	39	38	0,59	0,75	39
IP 13a - Hörsten 3	MI	EG	NO	60	45	36	21	54	39	-	-	25	0,78	1,00	26	25	0,78	1,00	26	54	39	59	44	19	0,53	0,68	20	18	0,57	0,73	19
IP 13b - Hörsten 3	MI	EG	SO	60	45	40	25	46	31	-	-	23	0,72	0,92	24	23	0,72	0,92	24	47	32	60	45	40	0,53	0,68	40	39	0,57	0,72	40
IP 14 - Hörsten 4	MI	EG	SO	60	45	38	23	54	39	-	-	12	0,58	0,75	13	12	0,58	0,75	13	55	40	59	44	39	0,54	0,70	40	38	0,58	0,75	39
	MI	1.OG	SO	60	45	38	23	55	40	-	-	15	0,58	0,75	15	15	0,58	0,75	15	55	40	58	43	39	0,54	0,70	40	38	0,58	0,75	39
IP 15 - Hörsten 6	MI	EG	SO	60	45	38	23	53	38	-	-	13	0,58	0,75	14	13	0,58	0,75	14	53	38	59	44	40	0,58	0,75	41	39	0,63	0,80	40
	MI	1.OG	SO	60	45	38	23	53	38	-	-	15	0,58	0,75	16	15	0,58	0,75	16	53	38	59	44	40	0,58	0,75	41	39	0,63	0,80	40
IP 16 - Zur Dasslage 6	MI	EG	SO	60	45	42	27	47	32	-	-	13	0,55	0,70	14	13	0,55	0,70	14	48	33	60	45	43	0,54	0,69	44	42	0,57	0,73	43
	MI	1.OG	SO	60	45	42	27	47	32	-	-	15	0,55	0,71	16	15	0,55	0,71	16	48	33	60	45	43	0,54	0,69	44	42	0,57	0,73	43
IP 17 - Hollenstede WA-Süd	WA	EG		55	40	39	21	50	31	-	-	37	0,59	0,75	38	33	0,59	0,75	34	50	36	53	38	33	0,51	0,65	34	29	0,54	0,69	30
	WA	1.OG		55	40	39	21	50	31	-	-	37	0,59	0,75	38	33	0,59	0,75	34	50	36	53	38	33	0,51	0,65	34	29	0,53	0,68	30

Anlage 8: schalltechnisches Datenblatt zur Windenergieanlage vom Typ Enercon E-138
EP3 E2 - mit Trailing Edge Serrations

Datenblatt

**ENERCON Windenergieanlage E-138 EP3 E2 / 4200 kW mit
TES (Trailing Edge Serrations)**

Betriebsmodi 0 s, I s, II s und leistungsreduzierte Betriebe

Technische Änderungen vorbehalten.

Herausgeber

ENERCON GmbH ▪ Dreekamp 5 ▪ 26605 Aurich ▪ Deutschland
Telefon: +49 4941 927-0 ▪ Telefax: +49 4941 927-109
E-Mail: info@enercon.de ▪ Internet: http://www.enercon.de
Geschäftsführer: Hans-Dieter Kettwig, Simon-Hermann Wobben
Zuständiges Amtsgericht: Aurich ▪ Handelsregisternummer: HRB 411
Ust.Id.-Nr.: DE 181 977 360

Urheberrechtshinweis

Die Inhalte dieses Dokuments sind urheberrechtlich sowie hinsichtlich der sonstigen geistigen Eigentumsrechte durch nationale und internationale Gesetze und Verträge geschützt. Die Rechte an den Inhalten dieses Dokuments liegen bei der ENERCON GmbH, sofern und soweit nicht ausdrücklich ein anderer Inhaber angegeben oder offensichtlich erkennbar ist.

Die ENERCON GmbH räumt dem Verwender das Recht ein, zu Informationszwecken für den eigenen, rein unternehmensinternen Gebrauch Kopien und Abschriften dieses Dokuments zu erstellen; weitergehende Nutzungsrechte werden dem Verwender durch die Bereitstellung dieses Dokuments nicht eingeräumt. Jegliche sonstige Vervielfältigung, Veränderung, Verbreitung, Veröffentlichung, Weitergabe, Überlassung an Dritte und/oder Verwertung der Inhalte dieses Dokuments ist – auch auszugsweise – ohne vorherige, ausdrückliche und schriftliche Zustimmung der ENERCON GmbH untersagt, sofern und soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften ein Solches gestatten.

Dem Verwender ist es untersagt, für das in diesem Dokument wiedergegebene Know-how oder Teile davon gewerbliche Schutzrechte gleich welcher Art anzumelden.

Sofern und soweit die Rechte an den Inhalten dieses Dokuments nicht bei der ENERCON GmbH liegen, hat der Verwender die Nutzungsbestimmungen des jeweiligen Rechteinhabers zu beachten.

Geschützte Marken

Alle in diesem Dokument ggf. genannten Marken- und Warenzeichen sind geistiges Eigentum der jeweiligen eingetragenen Inhaber; die Bestimmungen des anwendbaren Kennzeichen- und Markenrechts gelten uneingeschränkt.

Änderungsvorbehalt

Die ENERCON GmbH behält sich vor, dieses Dokument und den darin beschriebenen Gegenstand jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, insbesondere zu verbessern und zu erweitern, sofern und soweit vertragliche Vereinbarungen oder gesetzliche Vorgaben dem nicht entgegenstehen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Dokumentinformation

Dokument-ID	D0748822-3
Vermerk	Originaldokument

Datum	Sprache	DCC	Werk / Abteilung
2018-10-19	de	DA	WRD Management Support GmbH / Technische Redaktion

Mitgeltende Dokumente

Der aufgeführte Dokumenttitel ist der Titel des Sprachoriginals, ggf. ergänzt um eine Übersetzung dieses Titels in (). Die Dokument-ID bezeichnet stets das Sprachoriginal. Enthält die Dokument-ID keinen Revisionsstand, gilt der jeweils neueste Revisionsstand des Dokuments.

Dokument-ID	Titel
DIN 45645-1:1996	Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen - Teil 1: Geräuschmissionen in der Nachbarschaft
DIN 45681:2005	Akustik - Bestimmung der Tonhaltigkeit von Geräuschen und Ermittlung eines Tonzuschlages für die Beurteilung von Geräuschmissionen
IEC 61400-11:2012	Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques
IEC 61400-12-1:2017	Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines
TR 1:2008	Technische Richtlinien für Windenergieanlagen Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte
DIN EN ISO 266:1997	Akustik Normfrequenzen
-	Power Performance Warranty for ENERCON Wind Energy Converters

Technische Änderungen vorbehalten.

3.2 Berechnete Schalleistungspegel Betriebsmodus 0 s

Im Modus 0 s wird die Windenergieanlage leistungsoptimiert mit optimaler Ertragsausbeute betrieben. Der höchste zu erwartende Schalleistungspegel liegt bei 106,0 dB(A) im Bereich der Nennleistung. Nach Erreichen der Nennleistung wird ein gleichbleibender Pegel garantiert.

Tab. 4: Technische Daten

Parameter	Wert	Einheit
Nennleistung (P_n)	4200	kW
Nennwindgeschwindigkeit	15,0	m/s
minimale Betriebsdrehzahl	4,4 5,0 (NH 160 m Hybridturm und NH 131 m Stahlturm)	U/min
Solldrehzahl	11,1	U/min

Folgende Schalleistungspegel gelten unter Berücksichtigung der in Kap. 2, S. 10 aufgeführten Unsicherheiten.

Tab. 5: Berechneter Schalleistungspegel in dB(A) bezogen auf die standardisierte Windgeschwindigkeit v_s in 10 m Höhe

Windgeschwindigkeit (v_s) in 10 m Höhe	Schalleistungspegel in dB(A)			
	NH 81 m	NH 111 m	NH 131 m	NH 160 m
3 m/s	92,3	93,4	93,9	94,5
3,5 m/s	96,0	97,0	97,4	97,9
4 m/s	98,9	99,8	100,3	100,8
4,5 m/s	101,4	102,2	102,4	102,7
5 m/s	102,9	103,1	103,2	103,3
5,5 m/s	103,3	103,6	103,7	103,8
6 m/s	103,8	104,1	104,2	104,4
6,5 m/s	104,4	104,7	104,8	104,9
7 m/s	104,8	105,0	105,1	105,3
7,5 m/s	105,2	105,4	105,5	105,7
8 m/s	105,5	105,8	105,9	106,0
8,5 m/s	105,9	106,0	106,0	106,0
9 m/s	106,0	106,0	106,0	106,0
9,5 m/s	106,0	106,0	106,0	106,0
10 m/s	106,0	106,0	106,0	106,0
10,5 m/s	106,0	106,0	106,0	106,0
11 m/s	106,0	106,0	106,0	106,0
11,5 m/s	106,0	106,0	106,0	106,0

Technische Änderungen vorbehalten.

3.3.5 Oktavbandpegel NH 160 m

Tab. 11: Oktavbandpegel in dB(A), bezogen auf die standardisierte Windgeschwindigkeit v_s in 10 m Höhe

v_s in 10 m Höhe in m/s	Oktavbandmittenfrequenz in Hz								
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
8	77,9	89,6	95,6	98,4	100,5	100,3	97,6	88,4	65,4

5.2 Berechnete Schalleistungspegel Betriebsmodus II s

Im Modus II s wird die Windenergieanlage schall- und leistungsreduziert betrieben. Der höchste zu erwartende Schalleistungspegel liegt bei 104,0 dB(A) im Bereich der Nennleistung. Nach Erreichen der Nennleistung wird ein gleichbleibender Pegel garantiert.

Tab. 22: Technische Daten

Parameter	Wert	Einheit
Nennleistung (P_n)	4000	kW
Nennwindgeschwindigkeit	15,5	m/s
minimale Betriebsdrehzahl	4,4 5,0 (NH 160 m Hybridturm und NH 131 m Stahlturm)	U/min
Solldrehzahl	10,1	U/min

Folgende Schalleistungspegel gelten unter Berücksichtigung der in Kap. 2, S. 10 aufgeführten Unsicherheiten.

Tab. 23: Berechneter Schalleistungspegel in dB(A) bezogen auf die standardisierte Windgeschwindigkeit v_s in 10 m Höhe

Windgeschwindigkeit (v_s) in 10 m Höhe	Schalleistungspegel in dB(A)			
	NH 81 m	NH 111 m	NH 131 m	NH 160 m
3 m/s	92,3	93,4	93,9	94,5
3,5 m/s	96,0	97,0	97,4	97,9
4 m/s	98,8	99,5	99,8	100,1
4,5 m/s	100,3	100,5	100,6	100,7
5 m/s	100,8	101,0	101,1	101,2
5,5 m/s	101,2	101,5	101,6	101,8
6 m/s	101,8	102,0	102,1	102,3
6,5 m/s	102,2	102,5	102,5	102,6
7 m/s	102,6	102,6	102,7	102,8
7,5 m/s	102,7	102,9	102,9	103,0
8 m/s	102,9	103,1	103,3	103,6
8,5 m/s	103,3	103,8	104,0	104,0
9 m/s	104,0	104,0	104,0	104,0
9,5 m/s	104,0	104,0	104,0	104,0
10 m/s	104,0	104,0	104,0	104,0
10,5 m/s	104,0	104,0	104,0	104,0
11 m/s	104,0	104,0	104,0	104,0
11,5 m/s	104,0	104,0	104,0	104,0
12 m/s	104,0	104,0	104,0	104,0


Technische Änderungen vorbehalten.

5.3.5 Oktavbandpegel NH 160 m

Tab. 29: Oktavbandpegel in dB(A), bezogen auf die standardisierte Windgeschwindigkeit v_s in 10 m Höhe

v_s in 10 m Höhe in m/s	Oktavbandmittenfrequenz in Hz								
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
8,5	76,5	88,0	93,7	96,5	98,4	98,2	95,6	86,4	63,2

Anlage 9: Rasterlärnkarte Gesamtgewerbelärmsituation im Tageszeitraum



Zeichenerklärung

- Windenergieanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Grenzwertlinie 52 dB(A)

**Pegelwerte
in dB(A)**

≤	35
35 <	≤ 40
40 <	≤ 45
45 <	≤ 50
50 <	≤ 55
55 <	≤ 60
60 <	≤ 65
65 <	≤ 70
70 <	≤ 75
75 <	≤ 80
80 <	

Windenergie Hollenstede 18 Planungsgesellschaft mbH

Schalltechnische Untersuchung zum Genehmigungsverfahren für die Errichtung von 4 Windenergieanlagen in Hollenstede


Gesamtgewerbelärmsituation tags - Rasterlärmkarte
- Berechnungshöhe h = 10,0 m

LL13955.1 / Jo / 04.05.2019

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, (c) 2018



ZECH Ingenieurgesellschaft mbH * Hessenweg 38 * 49809 Lingen * Tel.: 0591 / 8 00 16 - 0



Anlage 9