

Kostenschätzung für den Neubau einer Lichtzeichenanlage
an der Eisenbahnstrecke Sedelsberg - Westerstede/Ocholt
an dem Bahnübergang "Scharrel, Hauptstr.", Bahn-km 38,285

Meppen, 10.04.2018

Anzahl	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1. Signaltechnik				
1	Stück	Neues Schalthaus liefern	25.000,00 €	25.000,00 €
1500	m	verschiedene Signalkabel	8,80 €	13.200,00 €
5	Stück	Lz-Straßensignale	2.450,00 €	12.250,00 €
3	Stück	Überwachungssignale (ÜS / ÜSW)	2.850,00 €	8.550,00 €
12	Stück	Fundamentformsteine komplett	350,00 €	4.200,00 €
2	Stück	akustische Warneinrichtung	1.200,00 €	2.400,00 €
4	Stück	Ein- und Ausschaltkontakte	2.300,00 €	9.200,00 €
0	Stück	IRE-Schalteinrichtung	2.300,00 €	0,00 €
1	Stück	Schlüsseltaste/n (1 * HET/HAT)	500,00 €	500,00 €
3	Stück	Kabelverteiler u. Befestigungsmaterial	600,00 €	1.800,00 €
4	Stück	Schrankenantriebe komplett	4.000,00 €	16.000,00 €
1	Psch	Rückbau, Entsorgung - Altanlage - Schalthaus!	2.000,00 €	2.000,00 €
5	Stück	Tiefenerder an Ein- und Ausschaltkontakt	900,00 €	4.500,00 €
2	Stück	Schiene - Schiene Verbindungen zur Isolation	125,00 €	250,00 €
1	Stück	GSM Modul	900,00 €	900,00 €
1	Psch	Ausführungsplanung	4.500,00 €	4.500,00 €
1	Stück	diverses Kleinmaterial	2.000,00 €	2.000,00 €
		Summe Signaltechnik		107.250,00 €
2. Tiefbau u. Zusammenhangersarbeiten				
1	Stück	Baustelleneinrichtung	2.900,00 €	2.900,00 €
1500	m	Kabeltiefbau (Kabelgraben)	10,00 €	15.000,00 €
50	m	Kabelschutzrohr einziehen	23,00 €	1.150,00 €
12	Stück	Fundamente setzen	280,00 €	3.360,00 €
1	Stück	Betonpfosten für Schalteinrichtungen einbauen	40,00 €	40,00 €
3	Stück	Erdfüße für Kabelverteiler einbauen	23,00 €	69,00 €
7	Stück	Straßen u. Überwachungssignale setzen	350,00 €	2.450,00 €
60	m	Straßen u. Gleisquerung herstellen	170,00 €	10.200,00 €
1	Stück	Schalthaus abladen u. aufstellen	700,00 €	700,00 €
1500	m	div. Kabel verlegen in Kabelgraben	4,95 €	7.425,00 €
50	m ²	Kabelschacht im BÜ-Bereich herstellen	50,00 €	2.500,00 €
30	m ²	Zuwegung in Pflasterbauart zum Schalthaus herstellen	82,50	2475,00
1	Pausch	Rückbau Altanlage - Schalthaus, Signale usw.	5.200,00 €	5.200,00 €
5	Stück	Einbau Tiefenerder	250,00 €	1.250,00 €
2	Stück	Schiene - Schieneverbindung einbauen	100,00 €	200,00 €
1	Stück	Muffenloch herstellen	75,00 €	75,00 €
1	Psch.	Markierungsarbeiten Str. herstellen	1.000,00 €	1.000,00 €
30	Std.	Sicherungsposten	51,00 €	1.530,00 €
30	Std.	Hilfskräfte für Signalmeister und Montage	51,00 €	1.530,00 €
1	Psch	BÜ - Vollsperrung beantragen, aufstellen usw.	3.000,00 €	3.000,00 €
		Summe Tiefbau u. Zusammenhangersarbeiten		62.054,00 €
		Summe Baukosten (Netto)		169.304,00 €
3. Verwaltungskostenzuschlag + Mwst. des Kostendrittels des Straßenbulasträgers				
1	Psch	Verwaltungskostenzuschlag 10 % der Bausumme	16.930,40 €	16.930,40 €
1	Psch	19 % Mehrwertsteuer auf das Kostendrittel des Straßenbulasträgers	35.384,54 €	11.794,85 €
		Summe Pos. 1 - 3		198.029,25 €
		Aufgerundet		198.000,00 €