

















Legende


-  Abbaulinie (OK Böschung Abbau)
Abbautiefe ca. 20 m
-  Wasserspiegel (GW-Stand: Ø 1,7m UGOK)
-  Sohle (UK Böschung)
-  Abbauböschung 1 : 5
-  Oberbodenlager
-  Seefläche ca. 85.300m²
-  verlegter Graben mit Höhe Grabensohle und Gefälle
-  59,87 Geländehöhe Bestand
-  Naturnahe Böschungsgestaltung
-  Naturnaher Gewässerverlauf mit Sohlhöhe
-  Schnitt A-A
-  Wasserrückführung / Rückspüleleitung
-  Bodenspüleleitung
-  59,52 Geländehöhen Bestand Vermessung BUNTE (DHHN 92)
-  RS 57.76 Rohrsohlenangabe der vorhandenen Durchlässe (DL)
DL Beton DN 800 Betonrohr mit Nennweite DN 800
-  geplante BAB 39 mit T+R Anlage

Abbaufläche: 101.700 m²
Oberboden ca: 30.500 m³
Abbauvolumen ca: 1.109.300 m³
 davon im Trockenschnitt ca.: 207.110m³
 im Nassschnitt ca.: 902.190m³

Quelle: Ausschnitt aus der Flurkarte (Katasteramt Gifhorn Stand: 16.09.2010) digitalisiert

Gemarkung Jembke Flur 15
 Oberbodenlager
 ca. 29.000 m³, ca. 2,50m hoch
 Zwischenlager und später zur Wiederandekung /
 Böschungsgestaltung bei Rekultivierung. Restmengen
 werden wirtschaftlicher Nutzung zugeführt.


Nr.	Art der Änderung oder Ergänzung	Datum	Zeichen


regionalplan & uvp
 planungsbüro peter stelzer GmbH
 Grulandstraße 2 • 49832 Freren
 Tel.: 05902 503702-0 • Fax: 05902 503702-33
 bearbeitet: pw gezeichnet: ho Datum: 10.10.2022

Sandabbau Jembke

Abbauplan mit Grabenverlegung

Maßstab: 1 : 2.500	Blatt Nr.: 2
	Register: 2

Auftraggeber:

JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co. KG
 Hauptkanal links 88
 26871 Papenburg