Station 0+600

geplante Höhe	10,16 · 10,30 · 10,30 · 11,35 · 11,45 · 11,36 · 11,30 · 10,60 · 9,35 · 10,42 · 10,30 · 9,75
Station	12,65 · 7,65 · 5,65 · 2,50 · 1,50 · 0 · 1,50 · 2,50 · 4,60 · 7,60 · 11,10 · 13,00
vorhandene Höhe	9,92 · 10,25 · 10,24 · 10,34 · 11,08 · 11,09 · 11,14 · 11,07 · 11,06 · 10,67 · 10,67 · 10,98 · 11,05 · 9,75 · 9,25
Station	29,98 · 5,64 · 4,46 · 4,26 · 2,50 · 2,22 · 0,00 · 2,70 · 3,06 · 3,70 · 4,20 · 5,40 · 10,20 · 13,00 · 21,47

Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverband

Antrag auf Planfeststellung

für den Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche an Sude und Krainke

Querschnitt 6 Sudedeich

Deich - km 0 + 600

Maßstab : 1 : 100

Anlage : 5.1.6

Ausfertigung

Aufgestellt : Lüneburg, den 20.03.2009

NLWKN

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz - Betriebsstelle Lüneburg -

	Datum	Unterschrift
Bearbeiter	März 2009	
Anfertigung der Zeichnung	März 2009	