TenneT Taking power further	Bauwerksverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Aufgestellt Bayreuth, den 15.12.2021 i.V. i.V.

Leitungsname:

380-kV-Leitung Stade - Landesbergen,
Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Trassierungsfirma

imp GmbH
Bünnerhelfstraße 10
44379 Dortmund

imp Part of Sweco

Stand		
	Datum	Firma
aufgestellt	06.12.2021	Grams / imp
geprüft	10.12.2021	Wallmeyer / imp
geändert		

Bauwerksnummer	Bauwerk	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltspflichtiger	Vorgesehene Regelung	Darstellung	
1	2	3	4	5	6	
1	LH-10-3039 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg	Höchstspannungsleitung	a) - b) TenneT TSO GmbH	Neubau der 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg Neubau von Mast 3101 bis 3178 Errichtung von bauseitig notwendigen Schutzgerüsten	Anlage 01 Anlage 02 Anlage 07	Anhang 01 Bl. 01 bis 08 Anlage 2.1-2.8 Anlage 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
2	LH-10-2010 220-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum	Höchstspannungsleitung	a) TenneT TSO GmbH b) -	Rückbau der 220-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg Rückbau vom Mast 34 bis zum Mast 139 Errichtung von bauseitig notwendigen Provisorien und Schutzgerüsten	Anlage 01 Anlage 02 Anlage 07	Anhang 01 Bl. 01 bis 08 Anlage 2.1-2.8 Anlage 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
3	LH-10-2023 220-kV-Leitung Abzweig Wechold	Höchstspannungsleitung	a) TenneT TSO GmbH b) -	Rückbau der 220-kV-Leitung Abzweig Wechold, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg Rückbau vom Mast 1 bis zum Mast 2 Errichtung von bauseitig notwendigen Provisorien und Schutzgerüsten	Anlage 01 Anlage 02 Anlage 07	Anhang 01 Bl. 01 Anlage 2.1-2.8 Anlage 7.3, 7.5
4	LH-10-3003 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum	Höchstspannungsleitung	a) TenneT TSO GmbH b) TenneT TSO GmbH	Neubau / Verlegung der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg Verlegung von Mast 77N bis zum Mast 80N einschließlich der Maßnahmen im Bestand von Mast 31 - Mast 35, Mast 40, Mast 74 - Mast 77N und Mast 80N bis Mast 87 Errichtung von bauseitig notwendigen Provisorien und Schutzgerüsten	Anlage 01 Anlage 02 Anlage 07	Anhang 01 Bl. 02, 03, 07, 08 Anlage 2.1-2.8 Anlage 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
5	LH-10-3003 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum	Höchstspannungsleitung	a) TenneT TSO GmbH b) -	Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg Rückbau von Mast 77 bis zum Mast 80 einschließlich der Maßnahmen im Bestand von Mast 31 - Mast 35, Mast 74 - Mast 77 und Mast 80 bis Mast 87 im Rahmen der Verlegung Errichtung von bauseitig notwendigen Schutzgerüsten	Anlage 01 Anlage 02 Anlage 07	Anhang 01 Bl. 02, 03, 08 Anlage 2.1-2.8 Anlage 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
6	Grabenverrohrung bis 5m Breite	temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte/ temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung auf einer Breite von 5m. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.	Anlage 01 Anlage 02 Anlage 07	Anhang 01 Bl. 02, 03, 07 Anlage 7.1, 7.3

TenneT Taking power further	Bauwerksverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Aufgestellt Bayreuth, den 15.12.2021 i.V. i.V.

Leitungsname:	Trassierungsfirma	Stand		
380-kV-Leitung Stade - Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039	*imp GmbH* Bünnerhelfstraße 10 44379 Dortmund imp Part of Sweco		Datum	Firma
		aufgestellt	06.12.2021	Grams / imp
		geprüft	10.12.2021	Wallmeyer / imp
		geändert		

Bauwerksnummer	Bauwerk	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltspflichtiger	Vorgesehene Regelung	Darstellung	
1	2	3	4	5	6	
7	Grabenverrohrung größer 5m Breite	temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte/ temporäre Verbreiterung / Anlage der Grabenverrohrung auf einer Breite bis zu 50m. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser den benachbarten Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.	Anlage 01 Anlage 02 Anlage 07	Anhang 01 Bl. 02 bis 08 Anlage 7.1, 7.2, 7.3, 7.4