

Bohrunterlagen (Schichtenverzeichnisse mit Lageplan, Ausbau- und Messergebnissen)

Für das Bodenabbauprojekt der Firma Wussow wurden am 17.06.2015 und am 18.06.2015 neun Aufschlussbohrungen durchgeführt. Die Bohrungen waren notwendig um festzustellen welche Bodenarten im geplanten Erweiterungsbereich vorkommen und ab welcher Tiefe mit Sand zu rechnen ist.

Die Bohrungen Nr. 1, 2, 3, 5, 6 und 8 wurden am Entwässerungsgraben durchgeführt. Die Bohrungen Nr. 4, 7 und 9 wurden am Rand der vorhandenen Sandgrube durchgeführt.

Auftraggeber:

Wussow Kanal u. Pflasterbetrieb GmbH

Handwerksstraße 4

27804 Berne

Verfasser:

Hartmann Brunnenbau GmbH

Im Gewerbepark 9

27798 Hude