

Gemeinde H6hbeck



**Antrag auf Allgemeine Vorpr6fung
und Antrag auf Planfeststellung
f6r den Neubau des Elbedeiches
in der Ortslage Vietze, 3. Planungsabschnitt,
Station 0+000 bis 0+600**

**C. Verzeichnis der Wege,
Bauwerke und sonstigen Anlagen**

Gemeinde Höhbeck Antrag auf Allgemeine Vorprüfung und Antrag auf Planfeststellung für den Neubau des linksseitigen Elbedeiches in der Ortslage Vietze 3. Planungsabschnitt, Elbe-km 488,5 bis Elbe-km 489,0			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstigen Anlagen	
Ifd. Nummer	Stationierung / Deich-km	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger b) künftiger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger
1	0+000	Anbindung DUW an vorh. Weg	Anbindung DUW an vorh. Weg.	a) - b) Gemeinde Höhbeck
2	0+000 – 0+078	Deich mit binnendeichs vorhandenen DVW	Deichneubau gemäß DIN 19712, Überbau landwirtschaftl. Flächen, Kronenbreite 5,00 m, Böschungsneigung 1:3, ist zu widmen.	a) - b) Gemeinde Höhbeck
3	0+000 – 0+437	Deichunterhaltungs- und Erschließungsweg	Dient der Deichunterhaltung und Erreichbarkeit von Flurstücken im Deichvorland.	a) - b) Gemeinde Höhbeck
4	0+000 – 0+018	Verkalit-Deckwerkpflaster	Sicherung der Außenböschung des Deiches.	a) - b) Gemeinde Höhbeck
5	0+078	Anbindung vorh. DVW an neuen DVW	Anbindung vorh. DVW an neuen DVW.	a) - b) Gemeinde Höhbeck
6	0+078 – 0+160	vorh. Weg (Pappelweg) in Schotter	Wird überbaut und in Betonbauweise neu wieder hergestellt.	a) Gemeinde Höhbeck b) Gemeinde Höhbeck
7	0+078 – 0+160	Deich mit Deichverteidigungsweg	Deichneubau gemäß DIN 19712, Überbau landwirtschaftl. Flächen, Kronenbreite 5,00 m, Böschungsneigung 1:3, Herstellung einer Binnenberme mit Deichverteidigungsweg in Betonbauweise, Breite 5,50 m, ist zu widmen.	a) - b) Gemeinde Höhbeck
8	0+078 – 0+164	Hochbord mit Absenker	Wird neu hergestellt. Absenker alle 15 m.	a) - b) Gemeinde Höhbeck
9	0+091 – 0+188	Schmutzwasserleitung	Leitung wird mit PE-Rohren neu wieder hergestellt.	a) Wasserverband Höhbeck b) Wasserverband Höhbeck
10	0+092	Schmutzwasserschacht	Ist den neuen Anforderungen anzupassen und ggf. zu erhöhen.	a) Wasserverband Höhbeck b) Wasserverband Höhbeck
11	0+093	vorh. Zufahrt	Wird in Betonbauweise neu wieder hergestellt.	a) Gemeinde Höhbeck b) Gemeinde Höhbeck

Gemeinde Höhbeck Antrag auf Allgemeine Vorprüfung und Antrag auf Planfeststellung für den Neubau des linksseitigen Elbedeiches in der Ortslage Vietze 3. Planungsabschnitt, Elbe-km 488,5 bis Elbe-km 489,0			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstigen Anlagen	
lfd. Nummer	Stationierung / Deich-km	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger b) künftiger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger
12	0+095 – 0+510 (s. lfd.-Nr. 73: 0+415)	Trinkwasserleitung	Bleibt erhalten. Falls erforderlich, wird im Zuge der Baumaßnahme eine Verlegung der Leitung geprüft.	a) Wasserverband Höhbeck b) Wasserverband Höhbeck
13	0+096 – 0+420 0+420 – 0+600	Fernmeldeleitung	Bleibt erhalten. Falls erforderlich, wird im Zuge der Baumaßnahme eine Verlegung der Leitung geprüft.	a) Telekom / E.ON Avacon b) Telekom / E.ON Avacon
14	0+096 – 0+155	Niederspannung	Bleibt erhalten. Falls erforderlich, wird im Zuge der Baumaßnahme eine Verlegung der Leitung geprüft.	a) E.ON Avacon b) E.ON Avacon
15	0+097 – 0+135	vorh. Lattenzaun	Bei Bauarbeiten beachten, eventuell sichern.	a) Musiolik-Koch, Brigitte b) Musiolik-Koch, Brigitte
16	0+099	Straßenkappe - Unterflurhydrant	Ist den neuen Anforderungen anzupassen und ggf. zu erhöhen.	a) Wasserverband Höhbeck b) Wasserverband Höhbeck
17	0+101	vorh. Laterne	Bleibt erhalten, eventuell sichern.	a) Gemeinde Höhbeck b) Gemeinde Höhbeck
18	0+105 – 0+123	Entwässerungsmulde	Wird zur Straßenentwässerung neu hergestellt.	a) - b) Gemeinde Höhbeck
19	0+105 – 0+158	geplante Regenwasserleitung	Anschluss der geplanten Regenwasserleitung an die vorhandene Regenwasserleitung in der Kapellenstraße.	a) - b) Wasserverband Höhbeck
20	0+112	Straßenkappe - Absperrschieber für Trinkwasserleitung	Ist den neuen Anforderungen anzupassen und ggf. zu erhöhen. Falls erforderlich, wird im Zuge der Baumaßnahme eine Verlegung der Leitung geprüft.	a) Wasserverband Höhbeck b) Wasserverband Höhbeck
21	0+112	5 vorh. Holzpfähle	Werden bauseits abgebaut und entsorgt.	a) Richter-Sobotta, Irmtraud b) entfällt
22	0+129	vorhandene Grundstückszufahrt	Zufahrt wird als Pflasterfläche angepasst.	a) Gemeinde Höhbeck b) Gemeinde Höhbeck
23	0+134 – 0+150	Entwässerungsmulde	Wird zur Straßenentwässerung neu hergestellt.	a) - b) Gemeinde Höhbeck

Gemeinde Höhbeck Antrag auf Allgemeine Vorprüfung und Antrag auf Planfeststellung für den Neubau des linksseitigen Elbedeiches in der Ortslage Vietze 3. Planungsabschnitt, Elbe-km 488,5 bis Elbe-km 489,0			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstigen Anlagen	
Ifd. Nummer	Stationierung / Deich-km	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger b) künftiger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger
24	0+135 – 0+154	vorh. Lattenzaun	Bei Bauarbeiten beachten, eventuell sichern.	a) Krebs-Wülfken, Marlies u. Wülfken, Dr., Bernd b) Krebs-Wülfken, Marlies u. Wülfken, Dr., Bernd
25	0+136	Schmutzwasserschacht	Ist den neuen Anforderungen anzupassen und ggf. zu erhöhen.	a) Wasserverband Höhbeck b) Wasserverband Höhbeck
26	0+143	vorh. Laterne	Bleibt erhalten, eventuell sichern.	a) Gemeinde Höhbeck b) Gemeinde Höhbeck
27	0+149	Schaltkasten	Bleibt erhalten, eventuell sichern.	a) E.ON Avacon b) E.ON Avacon
28	0+150	VZ 357 - Sackgassenschild	Wird bauseits abgebaut, gelagert und wieder aufgebaut.	a) Gemeinde Höhbeck b) Gemeinde Höhbeck
29	0+151	vorhandene Grundstückszufahrt	Zufahrt wird als Pflasterfläche angepasst.	a) Gemeinde Höhbeck b) Gemeinde Höhbeck
30	0+152	Straßenkappe - Absperrschieber für Trinkwasserleitung	Ist den neuen Anforderungen anzupassen und ggf. zu erhöhen.	a) Wasserverband Höhbeck b) Wasserverband Höhbeck
31	0+152 – 0+510	Gasleitung	Bleibt erhalten. Falls erforderlich, wird im Zuge der Baumaßnahme eine Verlegung der Leitung geprüft.	a) E.ON Avacon b) E.ON Avacon
32	0+155	VZ - Straßenschild „Pappelweg“	Wird bauseits abgebaut, gelagert und wieder aufgebaut.	a) Gemeinde Höhbeck b) Gemeinde Höhbeck
33	0+155	geplanter Regenwasserschacht	Wird zur Straßenentwässerung neu hergestellt.	a) - b) Wasserverband Höhbeck
34	0+157	VZ 205 - Vorfahrt gewähren / Hinweisschild Straßenkappe Gaslei- tung	Wird bauseits abgebaut, gelagert und wieder aufgebaut.	a) Gemeinde Höhbeck / E.ON Avacon b) Gemeinde Höhbeck / E.ON Avacon

Gemeinde Höhbeck Antrag auf Allgemeine Vorprüfung und Antrag auf Planfeststellung für den Neubau des linksseitigen Elbedeiches in der Ortslage Vietze 3. Planungsabschnitt, Elbe-km 488,5 bis Elbe-km 489,0			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstigen Anlagen	
Ifd. Nummer	Stationierung / Deich-km	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger b) künftiger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger
35	0+157	3 Stück Straßenkappen - Absperr- schieber für Trinkwasserleitung	Ist den neuen Anforderungen anzupassen und ggf. zu erhöhen.	a) Wasserverband Höhbeck b) Wasserverband Höhbeck
36	0+158 – 0+291	vorhandene Kreisstraße	Kreisstraße als Deichverteidigungsweg in Asphalt- bauweise, Breite 5,50 m, ist zu widmen.	a) LK Lüchow-Dannenberg b) LK Lüchow-Dannenberg
37	0+159 – 0+510	Signalkabel	Bleibt erhalten. Falls erforderlich, wird im Zuge der Baumaßnahme eine Verlegung der Leitung geprüft	a) E.ON Avacon b) E.ON Avacon
38	0+160	4 vorh. Holzpfähle	Werden bauseits abgebaut und entsorgt.	a) Richter-Sobotta, Irmtraud b) entfällt
39	0+160	Schutzrohr mit Gasleitung	Bleibt erhalten. Falls erforderlich, wird im Zuge der Baumaßnahme eine Verlegung der Leitung geprüft.	a) E.ON Avacon b) E.ON Avacon
40	0+160	Anbindung DVW an vorh. Kreisstraße	Dient der Anbindung des Deichverteidigungsweges an die vorhandene Kreisstraße.	a) Gemeinde Höhbeck b) Gemeinde Höhbeck
41	0+160	Straßenkappe - Gasleitung	Ist den neuen Anforderungen anzupassen und ggf. zu erhöhen. Falls erforderlich, wird im Zuge der Bau- maßnahme eine Verlegung der Leitung geprüft. Be- tonsteinumpflasterungsfläche wird abgebaut, entsorgt und neu wieder hergestellt.	a) E.ON Avacon b) E.ON Avacon
42	0+160 – 0+291	Deich	Deichneubau gemäß DIN 19712, Überbau landwirt- schaftl. Flächen, Kronenbreite 5,00 m, Böschungsnei- gung 1:3, ist zu widmen.	a) - b) Gemeinde Höhbeck
43	0+160	Hinweisschild Elbvorland Biosphären- reservat Gebietsteil C	Wird bauseits abgebaut, gelagert und wiederaufge- baut.	a) Biosphärenreservatverwaltung b) Biosphärenreservatverwaltung
44	0+162	VZ 306 - Vorfahrtstraße	Wird bauseits abgebaut, gelagert und wieder aufge- baut.	a) LK Lüchow-Dannenberg b) LK Lüchow-Dannenberg
45	0+164 – 0+436	Hochbord mit Absenker	Wird neu hergestellt. Absenker alle 15 m.	a) - b) LK Lüchow-Dannenberg

Gemeinde H�hbeck Antrag auf Allgemeine Vorpr�fung und Antrag auf Planfeststellung f�r den Neubau des linksseitigen Elbedeiches in der Ortslage Vietze 3. Planungsabschnitt, Elbe-km 488,5 bis Elbe-km 489,0			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstigen Anlagen	
Ifd. Nummer	Stationierung / Deich-km	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigent�mer / Unterhaltungspflichtiger b) k�nftiger Eigent�mer / Unterhaltungspflichtiger
46	0+166 – 0+510	Mittelspannungsleitung 20 kV	Bleibt erhalten. Falls erforderlich, wird im Zuge der Bauma�nahme eine Verlegung der Leitung gepr�ft.	a) E.ON Avacon b) E.ON Avacon
47	0+168	Schutzrohr mit Mittelspannungsleitung 20 kV	Bleibt erhalten. Falls erforderlich, wird im Zuge der Bauma�nahme eine Verlegung der Leitung gepr�ft.	a) E.ON Avacon b) E.ON Avacon
48	0+171	Stra�enkappe - Gasleitung	Ist den neuen Anforderungen anzupassen und ggf. zu erh�hen. Falls erforderlich, wird im Zuge der Bauma�nahme eine Verlegung der Leitung gepr�ft. Betonsteinpflasterungsfl�che wird abgebaut, entsorgt und neu wieder hergestellt.	a) E.ON Avacon b) E.ON Avacon
49	0+173	Baustelleneinrichtungsfl�che		a) Gemeinde H�hbeck b) Gemeinde H�hbeck
50	0+173	VZ 314-10 - Parkplatz mit Richtungs- pfeil nach links	Wird bauseits abgebaut, gelagert und wieder aufge- baut.	a) Gemeinde H�hbeck b) Gemeinde H�hbeck
51	0+175	3 St�ck Stra�enkappen - Absperr- schieber f�r Wasserleitung	Ist den neuen Anforderungen anzupassen und ggf. zu erh�hen.	a) Wasserverband H�hbeck b) Wasserverband H�hbeck
52	0+177	vorh. Asphalt-Zufahrt	Wird im Zuge der Bauma�nahme zur�ckgebaut und entsorgt.	a) Gemeinde H�hbeck b) Gemeinde H�hbeck
53	0+185	Beregnungshydrant	Ist den neuen Anforderungen anzupassen und zu verlegen.	a) Hennings, Stephan b) Hennings, Stephan
54	0+189	Kilometerstein	Wird bauseits abgebaut, gelagert und wiederaufge- baut.	a) LK L�chow-Dannenberg b) LK L�chow-Dannenberg
55	0+192 - 0+510	VZ 620 - Leitposten	Wird bauseits abgebaut, gelagert und wiederaufge- baut.	a) LK L�chow-Dannenberg b) LK L�chow-Dannenberg
56	0+200	VZ 274-57 - zul�ssige H�chstge- schwindigkeit 70 km/h	Wird bauseits abgebaut, gelagert und wiederaufge- baut.	a) LK L�chow-Dannenberg b) LK L�chow-Dannenberg
57	0+261	Beregnungshydrant	Ist den neuen Anforderungen anzupassen und zu verlegen.	a) Hennings, Stephan b) Hennings, Stephan

Gemeinde Höhbeck Antrag auf Allgemeine Vorprüfung und Antrag auf Planfeststellung für den Neubau des linksseitigen Elbedeiches in der Ortslage Vietze 3. Planungsabschnitt, Elbe-km 488,5 bis Elbe-km 489,0			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstigen Anlagen	
Ifd. Nummer	Stationierung / Deich-km	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger b) künftiger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger
58	0+285	Kilometerstein	Wird bauseits abgebaut, gelagert und wiederaufgebaut.	a) LK Lüchow-Dannenberg b) LK Lüchow-Dannenberg
59	0+290	Straßenschild - Begrüßung	Bleibt erhalten.	a) Gemeinde Höhbeck b) Gemeinde Höhbeck
60	0+291 – 0+445	Deich	Deichneubau gemäß DIN 19712, Überbau landwirtschaftl. Flächen, Kronenbreite 5,00 m, Böschungsneigung 1:3, ist zu widmen.	a) - b) Gemeinde Höhbeck
61	0+291 – 0+510	Kreisstraße	Ist den neuen Anforderungen anzupassen. Kreisstraße als Deichverteidigungsweg in Asphaltbauweise, Breite 5,50 m, ist zu widmen.	a) LK Lüchow-Dannenberg b) LK Lüchow-Dannenberg
62	0+291 – 0+510	Schmutzwasserdruckrohrleitung	Bleibt erhalten. Falls erforderlich, wird im Zuge der Baumaßnahme eine Verlegung der Leitung geprüft.	a) Wasserverband Höhbeck b) Wasserverband Höhbeck
63	0+294	vorh. Zufahrt	Wird in Asphaltbauweise wieder hergestellt.	a) LK Lüchow-Dannenberg b) LK Lüchow-Dannenberg
64	0+297 – 0+404	Entwässerungsmulde	Ist den neuen Anforderungen anzupassen.	a) LK Lüchow-Dannenberg b) LK Lüchow-Dannenberg
65	0+341	Straßenschild Hütten-Hotel-Elbhöhe	Wird bauseits abgebaut, gelagert und wiederaufgebaut.	a) Gemeinde Höhbeck b) Gemeinde Höhbeck
66	0+343	Straßenkappe - Absperrschieber für Trinkwasserleitung	Ist den neuen Anforderungen anzupassen und ggf. zu erhöhen.	a) Wasserverband Höhbeck b) Wasserverband Höhbeck
67	0+348 – 0+368	Niederspannungsleitung	Bleibt erhalten. Falls erforderlich, wird im Zuge der Baumaßnahme eine Verlegung der Leitung geprüft.	a) E.ON Avacon b) E.ON Avacon
68	0+348 – 0+465	gepl. Radweg	Vorh. Radweg wird höhen- und lagemäßig den neuen Anforderungen angepasst und in Asphaltbauweise wieder hergestellt.	a) LK Lüchow-Dannenberg b) LK Lüchow-Dannenberg
69	0+348 – 0+407	vorh. Bohlenzaun	Wird gesichert, ggf. bauseits abgebaut und bei Eignung an angepasster Stelle wieder hergestellt.	a) Benesch, Dorothea b) Benesch, Dorothea

Gemeinde Höhbeck Antrag auf Allgemeine Vorprüfung und Antrag auf Planfeststellung für den Neubau des linksseitigen Elbedeiches in der Ortslage Vietze 3. Planungsabschnitt, Elbe-km 488,5 bis Elbe-km 489,0			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstigen Anlagen	
Ifd. Nummer	Stationierung / Deich-km	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger b) künftiger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger
70	0+351	Druckerhöhungsanlage für Schmutzwasserdruckrohrleitung	Bleibt erhalten, eventuell sichern.	a) Wasserverband Höhbeck b) Wasserverband Höhbeck
71	0+353	Schmutzwasserschacht	Bleibt erhalten, eventuell sichern.	a) Wasserverband Höhbeck b) Wasserverband Höhbeck
72	0+384	Kilometerstein	Wird bauseits abgebaut, gelagert und wieder aufgebaut.	a) LK Lüchow-Dannenberg b) LK Lüchow-Dannenberg
73	0+403 – 0+428	Entwässerungsrinne	Wird neu hergestellt, dient zur Kreisstraßenentwässerung.	a) LK Lüchow-Dannenberg b) LK Lüchow-Dannenberg
74	0+408	vorh. Betonsteinpflasterfläche	Wird abgebaut und entsorgt.	a) LK Lüchow-Dannenberg b) entfällt
75	0+411	Hinweisschild Trinkwasserleitung	Wird bauseits abgebaut, gelagert und wieder aufgebaut.	a) Wasserverband Höhbeck b) Wasserverband Höhbeck
76	0+414	Unterflurhydrant	Ist den neuen Anforderungen anzupassen und ggf. zu erhöhen. Betonsteinumpflasterungsfläche wird abgebaut, entsorgt und neu wieder hergestellt.	a) Wasserverband Höhbeck b) Wasserverband Höhbeck
77	0+415	4 Stück Straßenkappen - Absperrschieber für Trinkwasserleitung	Ist den neuen Anforderungen anzupassen und ggf. zu erhöhen. Betonsteinumpflasterungsfläche wird abgebaut, entsorgt und neu wieder hergestellt.	a) Wasserverband Höhbeck b) Wasserverband Höhbeck
78	0+415 - K 28-Querung 0+510 - 0+600 (Reitweg)	Trinkwasserleitung	Bleibt erhalten. Falls erforderlich, wird im Zuge der Baumaßnahme eine Verlegung der Leitung geprüft.	a) Wasserverband Höhbeck b) Wasserverband Höhbeck
79	0+420	vorh. Betonsteinpflasterfläche	Wird abgebaut und entsorgt.	a) LK Lüchow-Dannenberg b) entfällt
80	0+424	Stützwand – Spundwand mit Betonausführung	Dient zur Aufnahme des Dammbalkenverschlusssystems. Ist zu widmen.	a) - b) Gemeinde Höhbeck
81	0+424	Betonsteinpflasterfläche	Dient zur Aufnahme und Unterhaltung des Dammbalkenverschlusssystems.	a) LK Lüchow-Dannenberg b) Gemeinde Höhbeck

Gemeinde H6hbeck Antrag auf Allgemeine Vorprufung und Antrag auf Planfeststellung f6ur den Neubau des linksseitigen Elbedeiches in der Ortslage Vietze 3. Planungsabschnitt, Elbe-km 488,5 bis Elbe-km 489,0			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstigen Anlagen	
Ifd. Nummer	Stationierung / Deich-km	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigent6umer / Unterhaltungspflichtiger b) k6unftiger Eigent6umer / Unterhaltungspflichtiger
82	0+424	Dammbalkenverschlussystem	System mit Aluminiumdammbalken und unterl6ufiger Spundwand. Ist zu widmen.	a) - b) Gemeinde H6hbeck
83	0+424	Betonsteinpflasterfl6ache	Dient zur Aufnahme und Unterhaltung des Dammbalkenverschlussystems.	a) LK L6uchow-Dannenberg b) Gemeinde H6hbeck
84	0+424	St6utzwand – Spundwand mit Beton- ausf6uhrung	Dient zur Aufnahme des Dammbalkenverschlussystems. Ist zu widmen.	a) - b) Gemeinde H6hbeck
85	0+427 – 0+450	Entw6asserungsmulde	Ist den neuen Anforderungen anzupassen.	a) LK L6uchow-Dannenberg b) LK L6uchow-Dannenberg
86	0+453	vorh. Zufahrt	Ist den neuen Anforderungen anzupassen und ggf. zu erh6ohen. Asphaltbauweise.	a) LK L6uchow-Dannenberg b) LK L6uchow-Dannenberg
87	0+457 – 0+504	Entw6asserungsmulde	Ist den neuen Anforderungen anzupassen.	a) LK L6uchow-Dannenberg b) LK L6uchow-Dannenberg
88	0+485	Kilometerstein	Wird bauseits abgebaut, gelagert und wiederaufgebaut.	a) LK L6uchow-Dannenberg b) LK L6uchow-Dannenberg
89	0+507	vorh. Zufahrt	Ist den neuen Anforderungen anzupassen und ggf. zu erh6ohen. Asphaltbauweise.	a) LK L6uchow-Dannenberg b) LK L6uchow-Dannenberg
90	0+510	Kreisstra6enneubauende	Dient der Anbindung der neuen Kreisstra6e an die vorhandene Kreisstra6e.	a) LK L6uchow-Dannenberg b) LK L6uchow-Dannenberg
91	0+510 – 0+516	vorh. Zufahrt mit Betonsteinpflaster	Wird bauseits entfernt und ist den neuen Anforderungen als Deichverteidigungsweg in Asphaltbauweise wiederherzustellen. Ist zu widmen.	a) LK L6uchow-Dannenberg b) LK L6uchow-Dannenberg
92	0+515 - 0+600	Dr6anage	Dient zur Entw6asserung des Reitweges.	a) Gemeinde H6hbeck b) Gemeinde H6hbeck
93	0+515 – 0+600	vorh. Stra6e „Reitweg“ in Beton und Rasengittersteinen mit Tiefbord	Wird bauseits entfernt.	a) Gemeinde H6hbeck b) Gemeinde H6hbeck

Gemeinde Höhbeck Antrag auf Allgemeine Vorprüfung und Antrag auf Planfeststellung für den Neubau des linksseitigen Elbedeiches in der Ortslage Vietze 3. Planungsabschnitt, Elbe-km 488,5 bis Elbe-km 489,0			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstigen Anlagen	
lfd. Nummer	Stationierung / Deich-km	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger b) künftiger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger
94	0+514 – 0+597	Hochwasserschutzwand (HWSW)	Spundwand mit Betonvorwandelementen als HWSW. Höhe 1,00 m, ist zu widmen.	a) - b) Gemeinde Höhbeck
95	0+516 – 0+600	Deich mit Deichverteidigungsweg auf Deichkrone	Deichneubau gemäß DIN 19712. Überbau landwirtschaftl. Flächen. Kronenbreite 3,50 m. Böschungsneigung 1:3. Ist zu widmen.	a) Gemeinde Höhbeck b) Gemeinde Höhbeck
96	0+516 – 0+558	vorh. Bohlenzaun	Wird bauseits abgebaut und bei Eignung an angepasster Stelle wieder hergestellt.	a) Benesch, Dorothea b) Benesch, Dorothea
97	0+516 – 0+555	vorh. Bohlenzaun (3-zügig, H = 1,50 m, Holzpfosten alle 2,50 m)	Wird bauseits abgebaut und bei Eignung an angepasster Stelle wieder hergestellt.	a) Benesch, Dorothea b) Benesch, Dorothea
98	0+517	2 x VZ 437 - Straßenname	Wird bauseits abgebaut, gelagert und wiederaufgebaut.	a) Gemeinde Höhbeck b) Gemeinde Höhbeck
99	0+521	Hinweistafel Reiterhof	Wird bauseits abgebaut, gelagert und wiederaufgebaut.	a) Benesch, Dorothea b) Benesch, Dorothea
100	0+523	VZ 205 - Vorfahrt gewähren	Wird bauseits abgebaut, gelagert und wiederaufgebaut	a) Gemeinde Höhbeck b) Gemeinde Höhbeck
101	0+532	VZ 260 und ZZ 1026-38 - Verbot für mehrspurige Kfz und Motorräder, Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei	Wird bauseits abgebaut, gelagert und wiederaufgebaut	a) Gemeinde Höhbeck b) Gemeinde Höhbeck
102	0+553	vorh. Zuwegung in Betonsteinpflaster	Wird bauseits entfernt und neu mit Betonsteinpflaster angepasst.	a) Benesch, Dorothea b) Benesch, Dorothea
103	0+600	Deichneubauende Reitweg	Dient der Anbindung des neuen Deichverteidigungsweges an die vorhandene Straße.	a) Gemeinde Höhbeck b) Gemeinde Höhbeck